

Primaria satului Sturzovca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Montarea timplariei fatadei Peata agricola din s. Sturzovca

Valoarea de deviz 658 356,323 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	322,000	62,274 38,940	20 052,250 12 538,680
2	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	7,200	103,321 103,321	743,910 743,910
3	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice grinzi, ferme	t	7,200	250,027 124,089	1 800,192 893,439
4	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	7,200	971,137 251,812	6 992,186 1 813,046
5	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.1*2.5-4 buc	m2	11,000	4 171,749 49,324	45 889,239 542,564

1	2	3	4	5	6	7
6	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet /un rind de sticla gr 6mm V1 1.8*2.5-2buc	m2	9,000	2 180,380 44,599	19 623,423 401,394
7	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/un rind de sticla 6 mm V2 3.86*2.5-4 buc	m2	38,600	2 180,380 44,599	84 162,676 1 721,512
8	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/un rind de sticla 6 mm V3.4 3.86*3.35-4 buc	m2	42,120	2 180,379 44,599	91 837,549 1 878,518
9	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/un rind de sticla 6 mm V5.6 5.175*4.715-4 buc	m2	81,360	2 180,379 44,599	177 395,660 3 628,585
10	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/un rind de sticla 6 mm V7 4.0*2.0-2 buc	m2	16,000	2 180,380 44,599	34 886,084 713,588
11	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/un rind de sticla 6 mm V-4.0*1.2-2 buc	m2	9,600	2 180,380 44,597	20 931,648 428,133
		Total Timplarie Inclusiv salariu				504 314,817 25 303,369

	Total	lei	504 314,817
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	6 072,809
	Transportarea materialelor	2,50 %	11 818,988
	Total	100,00 +	522 206,614
	Cheltuieli de regie	3,00 %	15 666,199
	Total	100,00 +	537 872,813
	Beneficiul de deviz	2,00 %	10 757,456
	Total	100,00 +	548 630,269
	TVA	20,00 %	109 726,054
	Total deviz:		658 356,323

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				25 303,369

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Montarea timplariei fatadei Peata agricola din s. Sturzovca

Valoarea de deviz 658 356,323 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	241,500	51,92	12 538,680
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	159,113	51,92	8 261,147
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	66,456	51,92	3 450,395
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,350	51,92	485,452
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,934	51,92	567,695
Total manopera						25 303,369

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,947	5,50	32,709
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,032	5 800,00	185,600
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,097	5 800,00	562,600
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,097	5 800,00	562,600
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,039	2 380,00	92,820
6.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	196,680	2 100,00	413 028,000
7.	2320166200676	White spirit	kg	11,592	120,00	1 391,040
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	43,852	87,00	3 815,124
9.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	43,200	65,00	2 808,000
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,232	72,00	808,704
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	21,600	36,50	788,400
12.	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,299	87,00	1 331,013
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,024	85,00	257,040
14.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	124,608	5,50	685,344
15.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,000	4 050,00	44 550,000
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,966	25,00	24,150
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 224,080	0,40	489,632
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	168,344	8,00	1 346,752
Total materiale de construcții						472 759,528

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 449,000	4,20	6 085,800
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,153	40,00	166,120
Total utilaje de construcții						6 251,920

Total			lei		504 314,817
--------------	--	--	------------	--	--------------------

Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	6 072,809
Transportarea materialelor	2,50 %	11 818,988
Total	100,00 +	522 206,614
Cheltuieli de regie	3,00 %	15 666,199
Total	100,00 +	537 872,813
Beneficiul de deviz	2,00 %	10 757,456
Total	100,00 +	548 630,269
TVA	20,00 %	109 726,054
Total deviz:		658 356,3 23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria satului Sturzovca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			62,274 38,940
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,92	38,940
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	5 800,00	1,747
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	5 800,00	0,576
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,747
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,288
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,075
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,20	18,900
2	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			103,321 103,321
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	51,92	103,321
3	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice grinzi, ferme	t			250,027 124,089
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	51,92	124,089
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	72,00	112,320
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	120,00	13,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,50	0,418
4	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t			971,137 251,812
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,8500	51,92	251,812
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,0000	65,00	390,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,0000	36,50	109,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4200	85,00	35,700
	2320166200676	White spirit	kg	1,5000	120,00	180,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7500	5,50	4,125
5	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.1*2.5-4 buc	m2			4 171,749 49,324
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,92	44,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,192
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 050,00	4 050,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
6	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet /un rind de sticla gr 6mm V1 1.8*2.5-2buc	m2			2 180,380 44,599
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	51,92	42,003

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,596
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	87,00	16,965
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	87,00	5,916
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	8,00	6,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
7	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/un rind de sticla 6 mm V2 3.86*2.5-4 buc	m2			2 180,380 44,599
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	51,92	42,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,596
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	87,00	16,965
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	87,00	5,916
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	8,00	6,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
8	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/un rind de sticla 6 mm V3.4 3.86*3.35-4 buc	m2			2 180,379 44,599
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	51,92	42,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,596
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	87,00	16,964
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	87,00	5,916
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	8,00	6,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
9	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/un rind de sticla 6 mm V5.6 5.175*4.715-4 buc	m2			2 180,379 44,599
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	51,92	42,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,596
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	87,00	16,965
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	87,00	5,915
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	8,00	6,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
10	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/un rind de sticla 6 mm V7 4.0*2.0-2 buc	m2			2 180,380 44,599
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	51,92	42,003
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,596
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	87,00	16,965
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	87,00	5,916
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	8,00	6,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
11	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/un rind de sticla 6 mm V-4.0*1.2-2 buc	m2			2 180,380 44,597
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	51,92	42,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,596
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	87,00	16,965
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	87,00	5,918
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	8,00	6,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.