

Reparatia strazilor Intelepciunii etapa II si Tineretului din s. Sarata Veche, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 3 719 179,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Intelepciunii, L=280,0 m, b=4,0m.				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (b=4,2m)	100 m2	12,5000	4 276,72	53 458,97
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,7200	11 625,26	8 370,19
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: coeficient pentru materiale K=1,5. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Coeficient la pentru materiale=1,5000	m2	1 200,0000	257,83	309 393,43
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-31,5 mm de 10 cm	m2	280,0000	52,50	14 699,92
		<i>Total</i>	Lei			385 922,51
		Total Str. Intelepciunii, L=280,0 m, b=4,0m. Inclusiv salariu				385 922,51 13 114,02
		2. Str. Tineretului, L=1650,0 m, b=4,0m.				
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (b=4.2)	100 m2	70,0000	4 276,72	299 370,20
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	3,9900	11 625,27	46 384,81

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: coeficient pentru materiale K=1,5. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Coeficient la pentru materiale=1,5000	m2	6 650,0000	257,83	1 714 555,25
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-31,5 mm de 10 cm	m2	1 650,0000	52,50	86 624,55
		<i>Total</i>	Lei			2 146 934,81
		Total Str. Tineretului, L=1650,0 m, b=4,0m. Inclusiv salariu				2 146 934,81 73 353,31

	Total	Lei	2 532 857,32
	Asigurari sociale	24 %	20 752,16
	Cheltuieli de regie	14,5 %	370 273,37
	Beneficiu de deviz	6 %	175 432,98
	Total		3 099 315,83
	TVA	20 %	619 863,17
	Total deviz: Inclusiv salariu		3 719 179,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia strazilor Intelepciunii etapa II si Tineretului din s. Sarata Veche, r-nul Falesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 3 719 179,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	460,3500	94,60	43 549,11
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	392,5000	94,60	37 130,50
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	61,1810	94,60	5 787,72
Total manopera						86 467,33

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1 106,8500	1 737,41	1 923 052,26
2.	1212121212121	apa	m3	206,2500	30,00	6 187,50
3.	14111222016601 -1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	243,1800	342,08	83 187,01
4.	1411122201752- 1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	453,7500	342,08	155 218,80
5.	14111222017521 -1	Piatra sparta 8-16mm	m3	94,8750	342,08	32 454,84
6.	23203226000401	Bitum	t	4,8513	11 112,47	53 909,93
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,5100	30,00	405,30
Total materiale de construcții						2 254 415,64

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,4130	598,07	845,07
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	32,0100	689,93	22 084,66
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7743	689,93	4 673,79
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	67,8150	293,02	19 871,15
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	219,0235	349,66	76 583,77
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,6050	349,66	14 547,61
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	21,2300	293,02	6 220,81
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	41,6050	833,33	34 670,70
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	5,8575	318,57	1 866,02
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8721	398,57	746,16
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	24,7500	398,57	9 864,61
Total utilaje de construcții						191 974,35

Total	Lei	2 532 857,32
-------	-----	--------------

Asigurari sociale	24 %	20 752,16
Cheltuieli de regie	14,5 %	370 273,37
Beneficiu de deviz	6 %	175 432,98
Total		3 099 315,83
TVA	20 %	619 863,17

Total deviz:

3 719 179,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia strazilor Intelepciunii etapa II Investitor
si Tineretului din s. Sarata Veche, r-nul Falesti**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Intelepciunii, L=280,0 m, b=4,0m.				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (b=4,2m)	100m2			4 276,72
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521-1	Piatra sparta 8-16mm	m3	1,1500	342,08	393,39
	14111222017521-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	5,5000	342,08	1 881,44
	1212121212121	apa	m3	2,5000	30,00	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	398,57	119,57
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	318,57	22,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	349,66	748,27
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	293,02	240,86
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	689,93	267,69
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			11 625,26
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 112,47	11 445,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	598,07	179,42
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: coeficient pentru materiale K=1,5. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Coeficient la pentru materiale=1,5000	m2			257,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 737,41	244,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	349,66	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	349,66	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	4,42
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-31,5 mm de 10 cm	m2			52,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	0,1260	342,08	43,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	689,93	2,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	398,57	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,02	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	349,66	0,16
		2. Str. Tineretului, L=1650,0 m, b=4,0m.				
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (b=4.2)	100m2			4 276,72
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521-1	Piatra sparta 8-16mm	m3	1,1500	342,08	393,39
	14111222017521-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	5,5000	342,08	1 881,44
	1212121212121	apa	m3	2,5000	30,00	75,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	398,57	119,57
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	318,57	22,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	349,66	748,27
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf	h-ut	0,8220	293,02	240,86

1	2	3	4	5	6	7
		(tavalug)				
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	689,93	267,69
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			11 625,27
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 112,47	11 445,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	598,07	179,42
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: coeficient pentru materiale K=1,5. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Coeficient la pentru materiale=1,5000	m2			257,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 737,41	244,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	349,66	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	349,66	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	4,42
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-31,5 mm de 10 cm	m2			52,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	0,1260	342,08	43,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	689,93	2,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	398,57	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	293,02	3,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	349,66	0,16

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.