

Caiet de sarcini

privind achiziționarea ascensoarelor, inclusiv lucrări de demontare/montare, pentru Spitalul Serviciului medical al MAI din str. Gh. Asachi 25/b mun. Chișinău.

Prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
I	II	III	IV	V	VI
1 Lot	42416100-6	Ascensor pentru bolnavi cu brancarde și pasagerei, inclusiv lucrările de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor	buc	2	<p>1. Instalație de ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • 1000 kg.; • la 7 stații; • primul ascensor la 7 uși; • al doilea ascensor la 8 uși; • mărimea golurilor ușilor – • ușile puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile; • Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; • modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; • dimensiunile interioare a cabinei, mm; <ul style="list-style-type: none"> - lățimea 1250 - adâncimea 2200 - înălțimea 2150 • podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel neoxidabil; • sistem de limitare a sarcinii cabinei; • tipul cabinei – trecătoare • podeaua din marmoră artificială; • balustrada din oțel inoxidabil; • oglindă; • panou de comandă în cabină cu display LCD; • sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; • buton de chemare anti vandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces prin cip sau cartelă; • Înramarea ușilor inox decorativ; • Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul • display LCD la fiecare etaj viteză de mișcare 1 m/s. <p>2. Oferta de preț a operatorului economic va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demontarea ascensorului existent; • Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei până la 1,0m/s, capacitatea de ridicare până la 1000 kg, reglarea și măsurarea electrică; <p>3. Cheltuielile pentru perfectarea documentației:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiect de execuție a instalației de ascensoarelor; • Coordonarea proiectului cu organele abilitate; • Și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor. <p>4. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor 40 zile calendaristice de la momentul înregistrării contractului la trezorerie</p>
2 Lot	42416100-6	Ascensor pentru pasagerei, inclusiv	buc	1	1. Instalație de ascensor pentru transportarea pasagerilor:

		lucrările de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor		<ul style="list-style-type: none"> • cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • 630 kg.; • la 6 stații; • ascensor cu 6 uși de acces; • mărimea golurilor ușilor – 800x2000 • ușile puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile; • Ușile cabinei demisiunea 800x2000mm; • modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică, sau centrală; • dimensiunile interioare a cabinei, mm; <ul style="list-style-type: none"> - lățimea 1215 - adâncimea 1425 - înălțimea 2200 • podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel neoxidabil; • sistem de limitare a sarcinii cabinei; • tipul cabinei – netrecătoare • podeaua din marmoră artificială; • balustrada din oțel inoxidabil; • oglindă; • panou de comandă în cabină cu display LCD; • sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; • buton de chemare anti vandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces prin cip sau cartelă; • Înfrământarea ușilor inox decorativ; • Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul • display LCD la fiecare etaj viteză de mișcare 1 m/s. <p>2. Oferta de preț a operatorului economic va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demontarea ascensorului existent; • Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei pînă la 1,0m/s, capacitatea de ridicare pînă la 1000 kg, reglarea și măsurarea electrică; <p>3. Cheltuielile pentru perfectarea documentației:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiect de execuție a instalației de ascensoarelor; • Coordonarea proiectului cu organele abilitate; • Și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor. <p>4. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor 30 zile calendaristice de la momentul înregistrării contractului la trezorerie</p>
--	--	--	--	--

Șef al Secției administrare și logistică a Serviciului medical

Spiridon Timercan