

**Lucrari de reparatie curenta a
sectiei Ortopedie si
Traumatologie nr. 2 conform
necesitatilor IMSP SCTO**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 2 340 709,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari si demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori baie)	m3	2,100	206,90 203,70	434,49 427,77
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coborire nivel pardosea baie)	m3	2,100	323,38 283,63	679,11 595,63
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavan in coridor)	m2	70,300	48,48 48,48	3 407,85 3 407,85
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pereti in coridor)	m2	132,430	48,48 48,48	6 419,65 6 419,65
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(panou de serviciu retele ingineresti)	m2	6,600	48,48 48,48	319,94 319,94
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (9 usi)	m2	19,000	21,66 21,66	411,53 411,53
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tumba coridor si dulap cabinet medic sef)	m2	38,400	21,66 21,66	831,72 831,72

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (cu utilizare ulterioara) (usa coridor) k=1.50	m2	5,800	32,49 32,49	188,44 188,44
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (cu utilizare ulterioara) (usa cabinet medici - 02) k=1.50	m2	1,900	32,49 32,49	61,73 61,73
10	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Taierea tocului la usa - ridicarea la nivelul pardoselii)	m3	0,080	201,23 198,03	16,10 15,84
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti baie)	m2	29,600	84,63 84,42	2 504,93 2 498,71
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (cabine de proceduri si medici)	m2	90,600	84,63 84,42	7 667,12 7 648,09
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glafuri ferestre)	m2	42,780	84,63 84,42	3 620,30 3 611,32
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (coridor)	m2	143,750	15,02 13,92	2 159,69 2 001,56
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum din incaperi)	m2	196,000	26,07 24,27	5 109,64 4 756,84
16	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	69,000	42,65 41,15	2 943,04 2 839,54
17	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	40,000	11,87 11,87	474,76 474,76
18	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	40,000	2,70 2,70	107,90 107,90
19	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	62,000	3,24 3,24	200,69 200,69
20	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	317,23 317,23	634,45 634,45

1	2	3	4	5	6	7
21	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	279,000	31,74 20,50	8 854,62 5 719,78
22	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	180,000	6,47 6,47	1 165,32 1 165,32
23	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	40,000	5,39 5,39	215,80 215,80
24	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	66,000	3,24 3,24	213,64 213,64
25	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	38,000	4,86 4,86	184,51 184,51
26	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm	buc	1,000	35,61 35,61	35,61 35,61
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,000	51,25 51,25	615,03 615,03
28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	59,34 59,34	118,69 118,69
29	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	70,14 70,14	70,14 70,14
30	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	12,000	32,37 32,37	388,44 388,44
31	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	24,000	8,09 8,09	194,22 194,22
32	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	12,000	53,95 53,95	647,40 647,40
33	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru	buc	24,000	38,68	928,26

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat			38,68	928,26
34	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	6,000	68,82 34,50	412,92 206,99
35	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	4,000	58,94 28,75	235,77 114,99
36	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	85,000	64,74 48,99	5 503,03 4 164,28
37	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	85,000	28,36 28,36	2 410,90 2 410,90
38	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	85,000	90,30 0,00	7 675,50 0,00
		Total Demolari si demontari Inclusiv salariu				68 062,86 54 847,96
		1.2. Grup sanitar				
		1.2.1. Tavan				
39	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofof gr. 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	17,300	224,12 98,50	3 877,31 1 704,03
40	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,300	75,39 58,87	1 304,17 1 018,43
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt)	m2	17,300	7,57 1,62	130,94 28,00

1	2	3	4	5	6	7
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea coordonata cu beneficiarul)	m2	17,300	52,77 29,67	913,00 513,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 225,41 3 263,80
		1.2.2. Pereti inclusiv glafurile				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	71,400	5,06 1,62	361,53 115,56
44	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 4 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil k=2	m2	71,400	245,70 169,15	17 543,09 12 077,28
45	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2 (b=800mm)	m	14,400	113,31 86,64	1 631,63 1 247,58
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,800	24,27 10,31	2 082,37 884,94
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,800	5,06 1,62	434,45 138,87
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 5,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	85,800	75,39 58,87	6 468,07 5 050,96
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,500	5,06 1,62	432,93 138,38
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85,800	25,03 7,55	2 147,19 648,05
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,800	5,06 1,62	434,45 138,87

1	2	3	4	5	6	7
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (culoare material coordonat cu beneficiarul)	m2	58,600	493,49 131,70	28 918,54 7 717,71
53		Cornier perforat din aluminiu	m	6,200	6,50 0,00	40,30 0,00
		Total Pereti inclusiv glafurile Inclusiv salariu				60 494,65 28 158,20
		1.2.3. Pardosea				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=2 gr. 6cm)	m2	17,300	165,61 75,05	2 865,12 1 298,43
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	17,300	7,57 1,62	130,94 28,00
56	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	17,300	407,87 63,66	7 056,18 1 101,34
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	93,87 45,62	2 252,87 1 094,87
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 305,10 3 522,64
		1.2.4. Timplarie				
58	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori bloc sanitar din profile din aluminiu si PAL laminat, cu minere, lacat si 2	m2	10,800	4 616,68 71,56	49 860,18 772,88

1	2	3	4	5	6	7
		usi - cu deschiderea de 900mm)				
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa intrare inclusiv accesorii 900mmx2100mm cu grila de ventilare)	m2	1,900	3 062,16 48,86	5 818,10 92,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				55 678,27 865,71
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				134 703,44 35 810,34
		1.3. Coridor				
		1.3.1. Tavan				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,620	326,00 113,45	21 392,38 7 444,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 392,38 7 444,85
		1.3.2. Pereti				
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	188,500	226,49 118,61	42 693,55 22 358,17
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	188,500	7,57 1,62	1 426,66 305,09
63	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	188,500	99,32 61,88	18 722,57 11 665,13

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	188,500	7,57 1,62	1 426,66 305,09
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,500	86,03 62,92	16 216,92 11 859,55
66	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	164,000	22,44 13,41	3 680,27 2 198,94
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	188,500	24,27 10,31	4 574,89 1 944,19
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	188,500	7,57 1,62	1 426,66 305,09
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,500	37,69 29,43	7 105,08 5 548,40
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	188,500	7,57 1,62	1 426,66 305,09
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	188,500	25,03 7,55	4 717,31 1 423,74
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	188,500	5,06 1,62	954,47 305,09
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,500	52,77 29,67	9 947,99 5 593,27
74	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitori l=300mm)	m	62,000	142,58 15,47	8 840,18 959,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				123 159,89 65 076,04
		1.3.3. Glafurile (2 ferestre)				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,680	5,06 1,62	38,89 12,43

1	2	3	4	5	6	7
76	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de betonk=2	m2	7,680	198,65 123,77	1 525,63 950,54
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,680	5,06 1,62	38,89 12,43
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 5,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	7,680	75,39 58,87	578,96 452,11
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,680	5,06 1,62	38,89 12,43
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,680	25,03 7,55	192,20 58,01
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,680	5,06 1,62	38,89 12,43
82	CI22Bapl	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	2,100	709,75 85,09	1 490,48 178,69
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,680	52,77 29,67	405,31 227,88
84		Cornier perforat din aluminiu	m	9,600	6,50 0,00	62,40 0,00
		Total Glafurile (2 ferestre) Inclusiv salariu				4 410,52 1 916,95
		1.3.4. Pardosea				
85	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x4mm	kg	49,160	43,54 2,32	2 140,21 114,08

1	2	3	4	5	6	7
86	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(cu panta pentru carucior maxim 6 grade)	m2	24,960	156,55 42,80	3 907,57 1 068,37
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.33 gr 4cm)	m2	24,960	110,13 49,91	2 748,94 1 245,78
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) (ambele coridoare)	m2	63,600	7,57 1,62	481,36 102,94
89	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 150 mm	m2	76,180	696,11 169,27	53 029,64 12 894,86
		Total Pardosea Inclusiv salariu				62 307,72 15 426,02
		1.3.5. Timplarie				
90	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)	m	58,000	142,58 15,47	8 269,84 897,32
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa anterior demontata)	m2	5,800	147,21 43,51	853,81 252,35
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,600	3 147,21 43,51	17 624,37 243,65
93	RpCH21A	Repararea usilor si portilor dulgheresti din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, pentru completari la constructiile existente, inclusiv fieraria pentru fixare si inchidere (broaste,	m2	31,600	596,75 53,63	18 857,39 1 694,80

1	2	3	4	5	6	7
		balamale) din scinduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru din rigle de 38x58 mm, inclusiv tocul din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime(9usi)				
94	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	31,600	123,42 61,27	3 899,91 1 935,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				49 505,33 5 024,09
		Total Coridor Inclusiv salariu				260 775,85 94 887,96
		1.4. Cabinet personal medical (01)				
		1.4.1. Tavan				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,400	326,00 113,45	2 738,43 953,01
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 738,43 953,01
		1.4.2. Pereti				
96	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	32,400	357,37 192,36	11 578,73 6 232,34
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	32,400	7,57 1,62	245,22 52,44
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,400	37,69 29,43	1 221,24 953,68
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	32,400	7,57 1,62	245,22 52,44
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,400	25,03 7,55	810,83 244,72
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,400	5,06 1,62	164,06 52,44

1	2	3	4	5	6	7
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,400	52,77 29,67	1 709,89 961,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 975,19 8 549,44
		1.4.3. Glafurile				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	5,06 1,62	9,52 3,04
104	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de betonk=2	m2	1,880	198,66 123,77	373,47 232,68
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	5,06 1,62	9,52 3,04
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,880	37,69 29,43	70,86 55,34
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	5,06 1,62	9,52 3,04
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,880	25,03 7,55	47,05 14,20
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,880	5,06 1,62	9,52 3,04
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,880	52,77 29,67	99,22 55,78
111		Cornier perforat din aluminiu	m	4,700	6,50 0,00	30,55 0,00
		Total Glafurile Inclusiv salariu				659,21 370,18
		1.4.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
112	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	8,400	588,48 50,50	4 943,26 424,18
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	8,400	7,57 1,62	63,58 13,60
114	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 15cm	m2	10,200	696,11 169,27	7 100,29 1 726,54
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 107,16 2 164,31
		1.4.5. Timplarie				
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,200	306,54 4,64	367,85 5,57
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2100mm) (inclusi accesoriile)	m2	1,890	2 947,20 43,51	5 570,22 82,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 938,07 87,80
		Total Cabinet personal medical (01) Inclusiv salariu				37 418,06 12 124,74
		1.5. Cabinet personal medical (02)				
		1.5.1. Tavan				
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,900	326,00 113,45	3 553,44 1 236,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 553,44 1 236,65
		1.5.2. Pereti				
118	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	36,200	357,37 192,36	12 936,73 6 963,29

1	2	3	4	5	6	7
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	36,200	7,57 1,62	273,98 58,59
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,200	37,69 29,43	1 364,48 1 065,53
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	36,200	7,57 1,62	273,98 58,59
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,200	25,03 7,55	905,92 273,42
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,200	5,06 1,62	183,30 58,59
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,200	52,77 29,67	1 910,44 1 074,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 848,82 9 552,15
		1.5.3. Glafurile				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	5,06 1,62	9,52 3,04
126	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	1,880	198,66 123,77	373,47 232,68
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	5,06 1,62	9,52 3,04
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,880	37,69 29,43	70,86 55,34
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	5,06 1,62	9,52 3,04
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	1,880	25,03	47,05

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,55	14,20
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,880	5,06 1,62	9,52 3,04
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,880	52,77 29,67	99,22 55,78
133		Cornier perforat din aluminiu	m	1,880	6,50 0,00	12,22 0,00
		Total Glafurile Inclusiv salariu				640,88 370,18
		1.5.4. Pardosea				
134	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	10,900	588,48 50,50	6 414,47 550,42
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	10,900	7,57 1,62	82,50 17,64
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 15cm	m2	12,900	696,11 169,27	8 979,82 2 183,56
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 476,78 2 751,62
		1.5.5. Timplarie				
137	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,200	306,54 4,64	367,85 5,57
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(ua demontata anterior)	m2	1,890	147,20 43,51	278,22 82,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				646,07 87,80
		Total Cabinet personal medical (02) Inclusiv salariu				38 166,00 13 998,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Cabinet personal medical (03)				
		1.6.1. Tavan				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,100	326,00 113,45	3 292,64 1 145,89
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 292,64 1 145,89
		1.6.2. Pereti				
140	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	32,400	357,37 192,36	11 578,73 6 232,34
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	32,400	7,57 1,62	245,22 52,44
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,400	37,69 29,43	1 221,24 953,68
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	32,400	7,57 1,62	245,22 52,44
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,400	25,03 7,55	810,83 244,72
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,400	5,06 1,62	164,06 52,44
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,400	52,77 29,67	1 709,89 961,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 975,19 8 549,44
		1.6.3. Glafurile				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	5,06 1,62	9,52 3,04
148	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	1,880	198,66 123,77	373,47 232,68

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv nisa)	m2	3,480	5,06 1,62	17,62 5,63
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa)	m2	3,480	37,69 29,43	131,17 102,43
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv nisa)	m2	3,480	5,06 1,62	17,62 5,63
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare(inclusiv nisa)	m2	3,480	25,03 7,55	87,09 26,28
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa)	m2	3,480	5,06 1,62	17,62 5,63
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(inclusiv nisa)	m2	3,480	52,77 29,67	183,66 103,26
155		Cornier perforat din aluminiu	m	4,600	6,50 0,00	29,90 0,00
		Total Glafurile Inclusiv salariu				867,66 484,60
		1.6.4. Pardosea				
156	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	10,100	588,48 50,50	5 943,68 510,02
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	10,100	7,57 1,62	76,44 16,35
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 15cm	m2	12,900	696,11 169,27	8 979,82 2 183,56
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 999,94 2 709,93
		1.6.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
159	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,200	306,54 4,64	367,85 5,57
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2100mm) (inclusi accesoriiile)	m2	1,890	2 947,20 43,51	5 570,22 82,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 938,07 87,80
		Total Cabinet personal medical (03) Inclusiv salariu				41 073,50 12 977,66
		1.7. Bufet				
		1.7.1. Tavan				
161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,500	326,00 113,45	3 097,04 1 077,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 097,04 1 077,81
		1.7.2. Pereti				
162	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	35,840	357,37 192,36	12 808,07 6 894,04
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	35,840	7,57 1,62	271,25 58,01
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,840	37,69 29,43	1 350,91 1 054,93
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	35,840	7,57 1,62	271,25 58,01
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,840	25,03 7,55	896,91 270,70
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	35,840	5,06	181,48

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,62	58,01
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,840	52,77 29,67	1 891,44 1 063,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 671,32 9 457,16
		1.7.3. Glafurile				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	5,06 1,62	9,52 3,04
170	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	1,880	198,66 123,77	373,47 232,68
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv nisa)	m2	3,480	5,06 1,62	17,62 5,63
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa)	m2	3,480	37,69 29,43	131,17 102,43
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv nisa)	m2	3,480	5,06 1,62	17,62 5,63
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare(inclusiv nisa)	m2	3,480	25,03 7,55	87,09 26,28
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa)	m2	3,480	5,06 1,62	17,62 5,63
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(inclusiv nisa)	m2	3,480	52,77 29,67	183,66 103,26
177		Cornier perforat din aluminiu	m	4,600	6,50 0,00	29,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafurile Inclusiv salariu				867,66 484,60
		1.7.4. Pardosea				
178	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	9,500	78,95 31,70	750,01 301,18
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	9,500	7,57 1,62	71,90 15,38
180	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,500	471,81 134,28	4 482,23 1 275,66
181	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	93,87 45,62	1 163,98 565,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 468,13 2 157,90
		1.7.5. Timplarie				
182	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,200	306,54 4,64	367,85 5,57
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2100mm) (inclusi accesoriile)	m2	1,890	2 947,20 43,51	5 570,22 82,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 938,07 87,80
		Total Bufet Inclusiv salariu				34 042,21 13 265,28
		1.8. Cabinet infermiere				
		1.8.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
184	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	326,00 113,45	4 172,85 1 452,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 172,85 1 452,21
		1.8.2. Pereti				
185	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	41,800	357,37 192,36	14 937,99 8 040,48
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	41,800	7,57 1,62	316,36 67,65
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,800	37,69 29,43	1 575,56 1 230,36
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	41,800	7,57 1,62	316,36 67,65
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,800	25,03 7,55	1 046,07 315,72
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,800	5,06 1,62	211,65 67,65
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,800	52,77 29,67	2 205,97 1 240,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 609,96 11 029,83
		1.8.3. Glafurile (usa)				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (usa)	m2	5,280	5,06 1,62	26,74 8,55
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (usa)	m2	5,280	37,69 29,43	199,02 155,41
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (usa)	m2	5,280	5,06 1,62	26,74 8,55

1	2	3	4	5	6	7
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,280	25,03 7,55	132,13 39,88
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (usa	m2	5,280	5,06 1,62	26,74 8,55
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(usa)	m2	5,280	52,77 29,67	278,65 156,67
198		Cornier perforat din aluminiu	m	5,280	6,50 0,00	34,32 0,00
		Total Glafurile (usa) Inclusiv salariu				724,33 377,60
		1.8.4. Pardosea				
199	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	13,760	588,48 50,50	8 097,53 694,84
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	13,760	7,57 1,62	104,14 22,27
201	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 15cm	m2	16,400	696,11 169,27	11 416,20 2 776,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				19 617,88 3 493,11
		Total Cabinet infermiere Inclusiv salariu				45 125,02 16 352,76
		1.9. Salon pacienti (01) 1.9.1. Tavan				
202	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,800	326,00 113,45	6 454,88 2 246,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 454,88 2 246,39
		1.9.2. Pereti				
203	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2	49,440	357,37 192,36	17 668,28 9 510,09

1	2	3	4	5	6	7
		zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	49,440	7,57 1,62	374,19 80,02
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,440	37,69 29,43	1 863,53 1 455,24
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	49,440	7,57 1,62	374,19 80,02
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,440	25,03 7,55	1 237,26 373,42
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,440	5,06 1,62	250,34 80,02
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,440	52,77 29,67	2 609,17 1 467,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 376,95 13 045,81
		1.9.3. Glafurile				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,880	5,06 1,62	14,58 4,66
211	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	2,880	198,65 123,77	572,12 356,45
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	8,160	5,06 1,62	41,32 13,21
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	8,160	37,69 29,43	307,57 240,19
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,160	5,06	41,32

1	2	3	4	5	6	7
		a glafurilor(inclusiv la usa)			1,62	13,21
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare(inclusiv nisa)	m2	8,160	25,03 7,55	204,21 61,63
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	8,160	5,06 1,62	41,32 13,21
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(inclusiv la usa)	m2	8,160	52,77 29,67	430,64 242,13
218		Cornier perforat din aluminiu(inclusiv la usa)	m	11,600	6,50 0,00	75,40 0,00
		Total Glafurile Inclusiv salariu				1 728,46 944,68
		1.9.4. Pardosea				
219	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	20,740	588,48 50,50	12 205,14 1 047,31
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	20,740	7,57 1,62	156,97 33,57
221	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 15cm	m2	23,740	696,11 169,27	16 525,64 4 018,43
		Total Pardosea Inclusiv salariu				28 887,76 5 099,31
		1.9.5. Timplarie				
222	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 600mm	m	1,100	506,54 4,64	557,20 5,11
223	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)	m	1,600	142,58 15,47	228,13 24,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				785,33 29,86
		Total Salon pacienti (01) Inclusiv salariu				62 233,39 21 366,05
		1.10. Salon pacienti (02)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Tavan				
224	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,500	326,00 113,45	9 291,11 3 233,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 291,11 3 233,44
		1.10.2. Pereti				
225	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	58,480	357,37 192,36	20 898,89 11 248,98
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	58,480	7,57 1,62	442,61 94,65
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,480	37,69 29,43	2 204,27 1 721,33
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	58,480	7,57 1,62	442,61 94,65
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,480	25,03 7,55	1 463,49 441,70
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,480	5,06 1,62	296,11 94,65
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,480	52,77 29,67	3 086,25 1 735,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 834,23 15 431,21
		1.10.3. Glafurile				
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,760	5,06 1,62	29,17 9,32
233	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	5,760	198,65 123,77	1 144,20 712,90

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	11,040	5,06 1,62	55,90 17,87
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	11,040	37,69 29,43	416,13 324,96
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	11,040	5,06 1,62	55,90 17,87
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,040	25,03 7,55	276,28 83,39
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	11,040	5,06 1,62	55,90 17,87
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(inclusiv la usa)	m2	11,040	52,77 29,67	582,63 327,58
240		Cornier perforat din aluminiu(inclusiv la usa)	m	11,080	6,50 0,00	72,02 0,00
		Total Glafurile Inclusiv salariu				2 688,14 1 511,76
		1.10.4. Pardosea				
241	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	29,700	588,48 50,50	17 477,95 1 499,77
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	29,700	7,57 1,62	224,78 48,07
243	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 15cm	m2	32,960	696,11 169,27	22 943,77 5 579,08
		Total Pardosea Inclusiv salariu				40 646,52 7 126,92
		1.10.5. Timplarie				
244	CK26C	Pervazuri montate la ferestre	m	1,100	306,54	337,20

1	2	3	4	5	6	7
		400mm			4,64	5,11
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitori l)	m	1,600	142,58 15,47	228,13 24,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				565,33 29,86
		Total Salon pacienti (02) Inclusiv salariu				82 025,33 27 333,19
		1.11. Salon pacienti (03)				
		1.11.1. Tavan				
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,200	326,00 113,45	6 259,28 2 178,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 259,28 2 178,32
		1.11.2. Pereti				
247	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	52,700	357,37 192,36	18 833,30 10 137,17
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	52,700	7,57 1,62	398,86 85,30
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,700	37,69 29,43	1 986,41 1 551,20
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	52,700	7,57 1,62	398,86 85,30
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,700	25,03 7,55	1 318,84 398,04
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,700	5,06 1,62	266,85 85,30
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,700	52,77 29,67	2 781,22 1 563,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 984,33 13 906,03
		1.11.3. Glafurile				
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,840	5,06 1,62	19,44 6,21
255	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	3,840	198,65 123,77	762,82 475,27
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	9,120	5,06 1,62	46,18 14,76
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	9,120	37,69 29,43	343,76 268,44
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	9,120	5,06 1,62	46,18 14,76
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,120	25,03 7,55	228,23 68,88
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	5,06 1,62	46,18 14,76
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(inclusiv la usa)	m2	9,120	52,77 29,67	481,30 270,61
262		Cornier perforat din aluminiu(inclusiv la usa)	m	11,400	6,50 0,00	74,10 0,00
		Total Glafurile Inclusiv salariu				2 048,18 1 133,71
		1.11.4. Pardosea				
263	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	20,200	588,48 50,50	11 887,36 1 020,04
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,200	7,57	152,88

1	2	3	4	5	6	7
		(Betokontakt)			1,62	32,69
265	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 15cm	m2	23,320	696,11 169,27	16 233,28 3 947,34
		Total Pardosea Inclusiv salariu				28 273,53 5 000,07
		1.11.5. Timplarie				
266	CI22Bapl	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	0,960	709,76 85,09	681,37 81,69
267	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitori l)	m	1,600	142,58 15,47	228,13 24,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				909,50 106,44
		Total Salon pacienti (03) Inclusiv salariu				63 474,82 22 324,57
		1.12. Salon pacienti (04)				
		1.12.1. Tavan				
268	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,000	326,00 113,45	10 432,13 3 630,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 432,13 3 630,53
		1.12.2. Pereti				
269	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	63,200	357,37 192,36	22 585,66 12 156,91
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	63,200	7,57 1,62	478,33 102,29
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,200	37,69 29,43	2 382,18 1 860,26

1	2	3	4	5	6	7
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	63,200	7,57 1,62	478,33 102,29
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,200	25,03 7,55	1 581,61 477,35
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,200	5,06 1,62	320,01 102,29
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,200	52,77 29,67	3 335,35 1 875,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 161,48 16 676,69
		1.12.3. Glafurile				
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,840	5,06 1,62	19,44 6,21
277	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	3,840	198,65 123,77	762,82 475,27
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	9,120	5,06 1,62	46,18 14,76
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	9,120	37,69 29,43	343,76 268,44
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	9,120	5,06 1,62	46,18 14,76
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,120	25,03 7,55	228,23 68,88
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	5,06 1,62	46,18 14,76
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	9,120	52,77 29,67	481,30 270,61

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(inclusiv la usa)				
284		Cornier perforat din aluminiu(inclusiv la usa)	m	11,400	6,50 0,00	74,10 0,00
		Total Glafurile Inclusiv salariu				2 048,18 1 133,71
		1.12.4. Pardosea				
285	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	32,960	588,48 50,50	19 396,41 1 664,39
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	32,960	7,57 1,62	249,46 53,35
287	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 15cm	m2	36,710	696,11 169,27	25 554,18 6 213,84
		Total Pardosea Inclusiv salariu				45 200,06 7 931,57
		1.12.5. Timplarie				
288	CI22Bapl	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	1,500	709,76 85,09	1 064,64 127,64
289	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l)	m	1,600	142,58 15,47	228,13 24,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 292,77 152,39
		Total Salon pacienti (04) Inclusiv salariu				90 134,62 29 524,88
		1.13. Salon pacienti (05)				
		1.13.1. Tavan				
290	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,500	326,00 113,45	9 617,12 3 346,89
		Total Tavan				9 617,12

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 346,89
		1.13.2. Pereti				
291	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	58,960	357,37 192,36	21 070,42 11 341,32
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	58,960	7,57 1,62	446,24 95,43
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,960	37,69 29,43	2 222,36 1 735,46
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	58,960	7,57 1,62	446,24 95,43
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,960	25,03 7,55	1 475,50 445,32
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,960	5,06 1,62	298,54 95,43
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,960	52,77 29,67	3 111,58 1 749,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 070,90 15 557,87
		1.13.3. Glafurile				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,680	5,06 1,62	38,89 12,43
299	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	7,680	198,65 123,77	1 525,63 950,54
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	12,960	5,06 1,62	65,62 20,98
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	12,960	37,69	488,50

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)			29,43	381,47
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	12,960	5,06 1,62	65,62 20,98
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,960	25,03 7,55	324,33 97,89
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	12,960	5,06 1,62	65,62 20,98
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(inclusiv la usa)	m2	12,960	52,77 29,67	683,96 384,56
306		Cornier perforat din aluminiu(inclusiv la usa)	m	12,600	6,50 0,00	81,90 0,00
		Total Glafurile Inclusiv salariu				3 340,06 1 889,81
		1.13.4. Pardosea				
307	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	30,500	588,48 50,50	17 948,74 1 540,16
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	30,500	7,57 1,62	230,84 49,36
309	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 15cm	m2	34,030	696,11 169,27	23 688,64 5 760,20
		Total Pardosea Inclusiv salariu				41 868,20 7 349,73
		1.13.5. Timplarie				
310	CI22Bapl	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	1,920	709,76 85,09	1 362,74 163,37
311	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie	m	1,600	142,58 15,47	228,13 24,75

1	2	3	4	5	6	7
		lovituri l)				
312	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2100mm) (inclusi accesorii)	m2	1,890	2 947,20 43,51	5 570,22 82,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 161,10 270,36
		Total Salon pacienti (05) Inclusiv salariu				91 057,37 28 414,66
		1.14. Sala de proceduri				
		1.14.1. Tavan				
313	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,400	326,00 113,45	5 672,47 1 974,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 672,47 1 974,10
		1.14.2. Pereti				
314	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	44,700	357,37 192,36	15 974,35 8 598,32
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	44,700	7,57 1,62	338,31 72,35
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,700	37,69 29,43	1 684,86 1 315,72
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	44,700	7,57 1,62	338,31 72,35
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,700	25,03 7,55	1 118,64 337,62
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,700	5,06 1,62	226,34 72,35

1	2	3	4	5	6	7
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,700	52,77 29,67	2 359,02 1 326,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 039,84 11 795,06
		1.14.3. Glafurile				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,520	5,06 1,62	38,08 12,17
322	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	7,520	198,65 123,77	1 493,82 930,74
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	10,320	5,06 1,62	52,26 16,70
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	10,320	37,69 29,43	388,99 303,76
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	10,320	5,06 1,62	52,26 16,70
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,320	25,03 7,55	258,26 77,95
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	10,320	5,06 1,62	52,26 16,70
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(inclusiv la usa)	m2	10,320	52,77 29,67	544,63 306,22
329		Cornier perforat din aluminiu(inclusiv la usa)	m	18,400	6,50 0,00	119,60 0,00
		Total Glafurile Inclusiv salariu				3 000,16 1 680,95

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.4. Pardosea				
330	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	18,400	588,48 50,50	10 828,09 929,15
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	18,400	7,57 1,62	139,26 29,78
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 15cm	m2	21,200	696,11 169,27	14 757,53 3 588,49
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 724,88 4 547,42
		1.14.5. Timplarie				
333	CI22Bapl	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	1,920	709,76 85,09	1 362,74 163,37
334	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l)	m	1,600	142,58 15,47	228,13 24,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 590,87 188,13
		Total Sala de proceduri Inclusiv salariu				58 028,23 20 185,65
		1.15. Sala preoperatorie				
		1.15.1. Tavan				
335	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab gr. 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,600	224,12 98,50	4 168,66 1 832,08
336	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600	75,39 58,87	1 402,17 1 094,96
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt)	m2	18,600	7,57 1,62	140,77 30,10
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	18,600	52,77	981,61

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea coordonata cu beneficiarul)			29,67	551,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 693,21 3 509,05
		1.15.2. Pereti				
339	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	51,300	357,37 192,36	18 332,98 9 867,87
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	51,300	7,57 1,62	388,26 83,03
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,300	37,69 29,43	1 933,64 1 509,99
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor (Betokontakt)	m2	51,300	7,57 1,62	388,26 83,03
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,300	25,03 7,55	1 283,81 387,47
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,300	5,06 1,62	259,76 83,03
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,300	52,77 29,67	2 707,33 1 522,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 294,05 13 536,61
		1.15.3. Glafurile				
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,840	5,06 1,62	19,44 6,21
347	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	3,840	198,65 123,77	762,82 475,27

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton k=2				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	9,120	5,06 1,62	46,18 14,76
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	9,120	37,69 29,43	343,76 268,44
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor(inclusiv la usa)	m2	9,120	5,06 1,62	46,18 14,76
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,120	25,03 7,55	228,23 68,88
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	5,06 1,62	46,18 14,76
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(inclusiv la usa)	m2	9,120	52,77 29,67	481,30 270,61
354		Cornier perforat din aluminiu(inclusiv la usa)	m	11,400	6,50 0,00	74,10 0,00
		Total Glafurile Inclusiv salariu				2 048,18 1 133,71
		1.15.4. Pardosea				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	19,600	588,48 50,50	11 534,27 989,75
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	19,600	7,57 1,62	148,34 31,72
357	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ((antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1)	m2	22,000	727,77 169,27	16 010,89 3 723,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 693,50 4 745,37
		1.15.5. Timplarie				
358	CI22Bapl	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	0,960	709,76 85,09	681,37 81,69
359	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie loviture l)	m	1,600	142,58 15,47	228,13 24,75
		Total Timplarie Inclusiv salariu				909,50 106,44
		Total Sala preoperatorie Inclusiv salariu				62 638,44 23 031,18
		1.16. Sala de operatii				
		1.16.1. Tavan				
360	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	31,400	15,02 13,92	471,75 437,21
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	31,400	5,06 1,62	158,99 50,82
362	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,400	102,04 78,90	3 204,14 2 477,53
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,400	24,27 10,31	762,08 323,86
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	31,400	5,06 1,62	158,99 50,82
365	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,400	75,39 58,87	2 367,10 1 848,49
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	31,400	52,77 29,67	1 657,12 931,72

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 780,18 6 120,44
		1.16.2. Pereti inclusiv glafurile				
367	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	66,080	357,37 192,36	23 614,88 12 710,89
368	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,600	22,44 13,41	507,16 303,03
369	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2(la glafuri)	m2	11,520	198,65 123,77	2 288,41 1 425,81
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor inclusiv nisa	m2	15,120	5,06 1,62	76,56 24,47
371	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv glafurile si nisa	m2	52,400	608,84 215,84	31 903,47 11 310,01
372	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv dibluril	m2	6,040	2 792,86 108,30	16 868,90 654,11
		Total Pereti inclusiv glafurile Inclusiv salariu				75 259,42 26 428,32
		1.16.3. Pardosea				
373	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	32,960	588,48 50,50	19 396,41 1 664,39
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	32,960	7,57 1,62	249,46 53,35
375	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ((antibacterian, omogen, grosime	m2	33,660	727,77 169,27	24 496,64 5 697,57

1	2	3	4	5	6	7
		2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1)				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				44 142,52 7 415,30
		1.16.4. Timplarie				
376	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu balamali deschide in ambele parti pendula (Usile glisante automate 1.2x2.2 m-complet echipate)	m2	2,640	8 454,71 51,01	22 320,45 134,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 320,45 134,68
		Total Sala de operatii Inclusiv salariu				150 502,56 40 098,74
		1.17. Lucrari de incalzire				
377	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, (Bimetal B 500/80 - 10 elemente)	buc	20,000	2 017,40 107,90	40 348,00 2 158,00
378	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,000	32,74 10,79	1 309,60 431,60
379	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	80,000	45,78 21,58	3 662,80 1 726,40
380	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	160,000	69,08 24,28	11 053,20 3 884,40

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
381	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	94,000	17,46 9,71	1 641,71 912,83
382	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	56,000	24,14 11,33	1 351,70 634,45
383	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	48,000	19,05 14,03	914,16 673,30
384	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	48,000	23,77 16,18	1 140,72 776,88
385	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm	buc	20,000	172,35 9,71	3 447,02 194,22
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm	buc	20,000	192,35 9,71	3 847,02 194,22
387	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	20,000	107,39 5,39	2 147,90 107,90
388	IC37F	Piese de racordare filet d 32mm	buc	16,000	68,08 21,58	1 089,28 345,28
389	IC40A	Bratara d=25mm pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	120,000	16,09 10,79	1 930,80 1 294,80
390	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,000	220,09 13,49	440,18 26,98

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1 1/4" -1 1/2"				
391	IE01A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală, având conducte din oțel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, având suprafața totală a corpurilor de încălzire de până la 100 mp	m2	8,000	30,09 28,59	240,75 228,75
		Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu				74 564,83 13 590,00
		1.18. Lucrari sanitare, apa si canalizare				
392	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	24,000	62,05 17,26	1 489,12 414,34
393	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc	9,000	99,97 20,50	899,74 184,51
394	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm	buc	12,000	76,47 20,50	917,65 246,01
395	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	40,000	29,55 13,49	1 182,20 539,50
396	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	32,000	17,33 11,87	554,53 379,81
397	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50 mm	buc	15,000	44,77 15,65	671,48 234,68
398	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	14,000	1 469,75	20 576,47

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(5minim 600 mm cu picior)			110,60	1 548,37
399	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 mm x 800 mm), montata pe perete din beton	buc	2,000	1 119,27 37,77	2 238,53 75,53
400	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 355,66 253,56	7 066,99 760,70
401	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 810,77 99,81	2 810,77 99,81
402	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	361,30 44,78	361,30 44,78
403	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,000	849,02 89,02	12 735,26 1 335,26
404	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25mm	m	220,000	107,56 33,99	23 663,86 7 477,47
405	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet)	buc	36,000	117,69 16,18	4 236,66 582,66
406	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind	m	220,000	8,63 8,63	1 899,04 1 899,04

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16-110 mm				
407	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	220,000	2,70 2,70	593,45 593,45
		Total Lucrari sanitare, apa si canalizare Inclusiv salariu				81 897,05 16 415,91
		<i>Total</i>	lei			1 475 923,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			119 171,98
		<i>Transportara</i>	3,00 %			29 096,11
		<i>Total</i>	100,00 +			1 624 191,69
		<i>Cheltueli de rgie</i>	2,00 %			32 483,83
		<i>Total</i>	100,00 +			1 656 675,52
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			33 133,51
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 689 809,03 496 549,92
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele electrice				
408	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (in coridor)	buc	8,000	474,85 240,08	3 798,84 1 920,62
409	material	Priza de fisa cu inparamintare 220 inclusiv rama (in coridor)	buc	8,000	200,00 0,00	1 600,00 0,00
410	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	26,000	89,06 23,74	2 315,66 617,19
411	material	Priza de fisa cu inparamintare 220 inclusiv rama (in coridor)	buc	26,000	200,00 0,00	5 200,00 0,00
412	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	56,000	52,88 16,72	2 961,03 936,57

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza simpla in saloane si la medici)				
413	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (pentru sala operatorie si preoperatorie 20 buc - cu 3 posturi complet echipate)	buc	20,000	124,28 16,72	2 485,51 334,49
414	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Tip LED 35W, 4000K, dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate	buc	32,000	541,35 15,11	17 323,07 483,39
415	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat cu lampi bactericide)	100 buc	0,300	9 917,38 7 632,36	2 975,21 2 289,71
416	Material	Lampi bactericide duble UVC-30	buc	30,000	600,00 0,00	18 000,00 0,00
417	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2(VVGng 3x1.5)	100 m	4,900	402,20 347,58	1 970,79 1 703,15
418	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2(VVGng 3x2.5)	100 m	0,800	476,74 405,34	381,39 324,27
419	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500	836,90 639,47	1 255,35 959,20
420	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	7,500	2 129,68 758,08	15 972,59 5 685,59
421	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	9,000	1 725,53 1 227,37	15 529,73 11 046,29

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru 25 mm.				
422	Material	Cablu VVGng LS 3x1,5 mm.p.	m	750,000	14,00 0,00	10 500,00 0,00
423	Material	Cablu VVGng LS 3x2,5 mm.p.	m	150,000	20,00 0,00	3 000,00 0,00
424	Material	Teava din vinilplast Dn=25mm	m	900,000	6,20 0,00	5 580,00 0,00
425	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 24 moduli, plastic)	buc	2,000	510,54 94,95	1 021,09 189,90
426	RpEE01A	25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (BA 47-29/1/16A,B)	buc	14,000	52,17 14,57	730,40 203,93
427	RpEE01A	25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (BA 47-29/3/20A,B)	buc	8,000	128,93 14,57	1 031,45 116,53
428	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA)	buc	6,000	494,89 20,50	2 969,32 123,01
429	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	4,000	26,11 24,28	104,45 97,11
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				116 705,36 27 030,96
		2.2. Sistem alarma antiincendiu (in sala de operatii)				
430	RpEA01A	Montarea Canal cablu PVC, dim	m	12,000	46,72	560,62

1	2	3	4	5	6	7
		20x20mm			23,20	278,38
431	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Приборприемно-контрольныйуправ. пожаротуш. MAG 8Plus sau echivalentul	buc	2,000	1 252,99 1 237,68	2 505,98 2 475,36
432	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	8,000	107,39 103,14	859,14 825,12
433	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	2,000	52,83 51,57	105,66 103,14
434	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	1,000	106,95 103,14	106,95 103,14
		Total Sistem alarma antiincendiu (in sala de operatii) Inclusiv salariu				4 138,25 3 785,14
		2.3. Sonerie la 2 intrari cu semnal post				
435	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	2,000	52,83 51,57	105,66 103,14
436	material	Sonerie fara fir	buc	2,000	295,00 0,00	590,00 0,00
		Total Sonerie la 2 intrari cu semnal post Inclusiv salariu				695,66 103,14
		2.4. Ventilare				
437	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h	buc	1,000	2 906,71 2 685,09	2 906,71 2 685,09
438	08-03-605-1	Montare dispozitiv de ventilare axial (in WC)	buc	2,000	77,85 63,95	155,69 127,89
439	material	Ventilator de evacuare axial (in WC)	buc	2,000	800,00 0,00	1 600,00 0,00
440	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (in WC)	buc	2,000	260,62 60,42	521,24 120,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				5 183,63 2 933,83
		<i>Total</i>	lei			126 722,90
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			8 124,74
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			2 464,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			25 728,34
		<i>Total</i>	100,00 +			163 040,35
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			3 260,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				166 301,15 33 853,08
		3. Utilaj				
441	material	Agregat de climatizare AMC 1-6	buc	1,000	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00
442	material	Centrala de incendiu cu 8 zone Teletek MAG 8 PLUS sau echivalentul	buc	2,000	9 500,00 0,00	19 000,00 0,00
443	material	Detector de fum Schneider- Electric ARGUS 9 V sau echivalent	buc	8,000	745,00 0,00	5 960,00 0,00
444	material	Sonerie cu semnal acustic	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
445	material	Radioemitorator	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
446	material	Uscator de miini (2100 w - alb)	buc	4,000	900,00 0,00	3 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			93 360,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			1 120,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				94 480,32

		Total	lei			1 950 591,01
		Tva	20,00 %			390 118,20
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 340 709,22 530 403,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)