

1	2	3	4	5	6	7
43	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 30 km	t	5,0000	78,138 0,000	390,690 0,000
		Total	Lei			98 559,279
		Total Capitolul 3. Acoperis IET nr.123 Inclusiv salariu				98 559,279 37 461,448
		4. Capitolul 4. Acoperis IET nr.153				
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	20,0000	3,800 3,780	76,000 75,600
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,0000	10,989 10,969	219,784 219,384
46	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	235,0000	18,210 18,090	4 279,350 4 251,150
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,4000	40,838 18,900	2 589,129 1 198,260
48	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 3 cm, total medie 6 cm) Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2	63,4000	41,187 19,440	2 611,255 1 232,496
49	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	20,0000	92,510 68,850	1 850,190 1 377,000
50	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0300	m2	215,0000	15,234 1,890	3 275,417 406,350

