

Obiect IMSP Spitalul Raional Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Inlocuirea ingradire balcon
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56C	Demontari:asbociment, la pereti	m2			9,08
						9,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,34	4,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,34	4,36
2	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata curata cu profil trapezoidal H12-1080	m2			74,11
						36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	36,34	36,34
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	23,80	26,42
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,05	3,67
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	150,00	6,00
3	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			46,88
						46,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	36,34	46,88
4	Tr1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			12,72
						12,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	36,34	12,72
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,55
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,55
6	TR1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			9,09
						9,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	36,34	9,09
7	001	Примечание Возврат стоимости и шифера б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком	buc			0,00
						0,00

APROBAT:

Investitor



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

