

**Întreținerea curentă a  
infrastructurii rutiere din mun.  
Chisinau – plombarea gropilor  
prin injectare**

(denumirea obiectivului)


## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 14 795 304,28 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M.	t	2 165,082	3 136,357 54,381	6 790 469,65 3 117 738,891
2	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	50 129,939	44,825 9,347	2 247 054,96 5 468 549,501
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	61 971,73	15,906 4,249	985 722,338 263 286,895
4	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie in urma sflarii cu compresorul manulan si incarcarea in autobasculanta	100m2	619,717	47,583 47,583	29 488,118 29 488,118
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	334,647	23,367 0,00	7 819,708 0,00
		Total	Lei			10 060 554,7 8
		Asigurari sociale si medicale	24 %			210 975,22
		Cheltuieli de transport	5 %			302 586,84
		Cheltuieli directe				10 574 116,8 4
		Cheltuieli de regie	10 %			1 057 411,68
		Beneficiu de deviz	6 %			697 891,71
		Total				12 329 420,2 4

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			2 465 884,05
		<b>Total de viz:</b>				<b>14 795 304,28</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>879 063,40</b>



Intocmit

*O. Ionescu*  
 Marca ASC SRL  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Direcția generală transport public și căi  
 de comunicație

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Întreținerea curentă a  
infrastructurii rutiere din mun.  
Chisinau – plombarea gropilor  
prin injectare**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 14 795 304,28 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera :**

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 385,652	84,97	117 738,891
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	347,042	84,97	29 488,118
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 612,88	84,97	731 836,396
<b>Total manopera</b>						<b>879 063,40</b>

**Materiale:**

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	17 545,479	40,00	701 819,146
2.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	2 728,003	650,00	1 773 202,158
3.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	255,48	14 000,00	3 576 715,464
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>6 051 736,77</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	852,209	233,15	198 692,52
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	3 098,587	233,15	722 435,442
3.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	2 005,198	221,05	443 248,921
4.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	1 385,652	541,69	750 594,092
5.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	952,469	456,44	434 744,878
6.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	1 385,652	412,96	572 219,048
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,108	409,23	7 819,708
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 129 754,61</b>

Total	Lei	10 060 554,78
Asigurari sociale si medicale	24 %	210 975,22
Cheltuieli de transport	5 %	302 586,84


Cheltuieli directe		10 574 11 6,84
Cheltuieli de regie	10 %	1 057 411, 68
Beneficiu de deviz	6 %	697 891,7 1
Total		12 329 42 0,24
TVA	20 %	2 465 884, 05
<b>Total deviz:</b>		<b>14 795 30 4,28</b>

Intocmit

*Ollanji*

Marca ASC SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

Direcția generală transport public și căi  
de comunicație

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Întreținerea curentă a infrastructurii rutiere din mun. Chisinau – plombarea gropilor prin injecție**

Investitor **Diracția generală transport public și căi de comunicație**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
						3 136,357
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M.	t			54,381
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	84,97	54,38
	14111122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	650,00	819,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa OEK-2	t	0,1180	14 000,00	1 652,00
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	412,96	264,29
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	541,69	346,68
		Total	Lei			6 790 469,653
						44,825
2	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			9,347
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	84,97	9,35
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	40,00	14,00
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	456,44	8,67
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	233,15	3,96
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	221,05	8,84
		Total	Lei			2 247 054,965
						15,906
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,249
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	233,15	11,66
		Total	Lei			985 722,338
						47,583
4	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie in urma sflarii cu compresorul manual si incarcarea in autobasculanta	100m2			47,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	84,97	47,58
		Total	Lei			29 488,118
						23,367
5	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	409,23	23,37
		Total	Lei			7 819,708

**APROBAT:**

Intocmit  
Marca ASC SRL

*D. Șorofine*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor  
Diracția generală transport public și căi de comunicație

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

