

"APROB"

Administratorul IM "Centrul
Stomatologic Raional Soroca"

Iurie Costin



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Centrul Stomatologic Raional Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Centrul Stomatologic Raional Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie la Centrul Stomatologic Raional Soroca (Chirurgia)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Chirurgia		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	146,0000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,1000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	74,1000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,9400
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,0800
6	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 300x300 mm	m2	48,3600
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
8	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	40,5000
9	RpSB03A	Demontarea tevii de canalizare diametru de 50 mm	m	47,5000
10	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	37,0000
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	13,0000
12	RpEC16A	Demontarea prizei	buc	18,0000

1	2	3	4	5
13	RpEC16A	Demontarea intrerupatoarelor	buc	9,0000
14	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, montati pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	160,0000
15	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea	t	10,2000
16	TrI1AA02G2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 2	t	10,2000
17	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,2000
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,1000
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm K=4	m2	74,1000
20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	74,1000
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	34,5000
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	146,0000
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	146,0000

1	2	3	4	5
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,0000
25	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	146,0000
26	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,1000
27	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	18,8400
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,8400
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,8400
30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm) K=2	m2	-18,8400
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,8400
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,8400
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,8400
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,8400
35	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	34,5000
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	74,1000

1	2	3	4	5
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,1000
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	74,1000
39	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2mm) k=2	m2	-74,1000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,1000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,1000
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,1000
43	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent complet echipat	buc	13,0000
44	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	9,0000
45	RpEE17B	Montarea prizelor	buc	18,0000
46	RpED14B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 4x6 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	159,0000
47	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc	2,0000
48	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000

1	2	3	4	5
49	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
50	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	45,0000
51	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" (ВОЗДУХОТВОД) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250	m	27,0000
52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,0000
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 90*	buc	7,0000
54	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm mufa 90*	buc	4,0000
55	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000
56	Pret de piata	Boiler 100 l		1,0000