

Antreprenor: SC "Cimtermic" SRL

Investitor: IP Gimnaziul Larguta

Obiect: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 4.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Blocul C; 1.1. Lucrari de demolare</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			<b>41,24</b> 41,14
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,14	20,57
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,14	20,57
1.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			<b>10,44</b> 10,29
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,14	5,14
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,14	5,14
2.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			<b>22,64</b> 22,29
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,14	16,00
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,14	6,29
3.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	5,00	0,35
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			<b>850,04</b> 848,58
4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	22,98	0,46
4.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	57,14	588,58
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,14	260,00
4.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	5,00	1,00
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			<b>38,59</b> 38,29
5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,14	26,86
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,14	11,43
5.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			<b>232,13</b> 195,43
6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,98	1,15
6.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,14	120,00
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,14	75,43
6.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,00	11,60
6.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	80,00	23,20
6.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	5,00	0,75
7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			<b>59,93</b> 58,29
7.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	12,09	0,24
7.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,14	58,29
7.3	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			<b>63,43</b> 63,43
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,14	63,43
9	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			<b>2 345,00</b> 0,00
9.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	350,00	2 345,00
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<b>37,10</b> 0,00
10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
<b>TOTAL 1. Blocul C; 1.1. Lucrari de demolare</b>						<b>111 673,13</b>
<b>1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>						
11	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina	m2			<b>106,49</b>

		la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				57,14
11.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,18	0,01
11.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,51	0,45
11.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,51	0,45
11.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,77	0,65
11.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,19	0,73
11.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	108,83	14,15
11.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 046,35	6,05
11.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 046,35	6,05
11.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	48,37	5,80
11.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,14	8,57
11.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,14	48,57
11.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
12	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			<b>44,12</b> 20,57
12.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	1 813,90	10,70
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,0042	22,98	0,10
12.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2520	57,14	14,40
12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	57,14	6,17
12.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	75,00	12,75
13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			<b>14,05</b> 11,43
13.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,84	0,85
13.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	665,10	0,67
13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	22,98	0,01
13.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 046,35	0,60
13.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	24,19	0,48
13.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,14	10,29
13.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,14	1,14
13.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<b>18,62</b> 1,89
14.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,33	16,73
14.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	57,14	1,89
15	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<b>21,98</b> 4,06
15.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,33	16,73
15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
15.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,14	3,77
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,14	0,29
15.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
16	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<b>25,44</b> 5,66
16.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,14	18,59
16.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
16.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,14	5,43
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,14	0,23
16.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
17	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			<b>2 642,80</b> 377,15
17.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	349,1700	2,84	992,27
17.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7674	665,10	510,36
17.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6953	665,10	462,41
17.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3502	22,98	8,05
17.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
17.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,14	351,43
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,14	25,71
17.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
17.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
17.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			<b>66,04</b> 12,00
18.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0504	42,32	44,46
18.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0202	266,04	5,37

18.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0101	84,65	0,85
18.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
18.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,14	12,00
18.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
18.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			<b>106,49</b> 57,14
19.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,18	0,01
19.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,51	0,45
19.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,51	0,45
19.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,77	0,65
19.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,19	0,73
19.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	108,83	14,15
19.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 046,35	6,05
19.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 046,35	6,05
19.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	48,37	5,80
19.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,14	8,57
19.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,14	48,57
19.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
20	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			<b>2 642,80</b> 377,15
20.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	349,1700	2,84	992,27
20.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7674	665,10	510,36
20.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6953	665,10	462,41
20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3502	22,98	8,05
20.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
20.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,14	351,43
20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,14	25,71
20.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
20.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
20.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			<b>8 729,36</b> 1 285,73
21.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	78,60	589,52
21.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 046,35	60,46
21.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 046,35	5 623,11
21.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 046,35	725,56
21.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	21,77	74,01
21.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	42,32	127,40
21.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,20
21.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	24,19	72,56
21.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,26	10,52
21.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,14	1 157,16
21.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,14	128,57
21.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,50
21.13	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
21.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	30,00	6,90
22	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3			<b>553,50</b> 117,14
22.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	42,32	414,78
22.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,84	14,32
22.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,14	117,14
22.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	750,00	3,00
22.5	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
22.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		<b>TOTAL 1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>				<b>492 740,18</b>
		<b>1.3. Acoperis</b>				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3)	m3			<b>1 930,15</b> 257,15
23.1	2663102100000	Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3	m3	1,0353	1 410,82	1 460,55
23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1010	22,98	2,32
23.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
23.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,14	220,00
23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,14	37,14
23.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
23.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			<b>23,25</b> 14,29
24.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1845	6,05	7,16
24.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,3600	0,12	1,49
24.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00

24.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,14	11,43
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,14	2,86
24.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			<b>9 191,18</b> <b>1 257,16</b>
25.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 046,35	6 046,35
25.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 046,35	1 511,59
25.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	24,19	120,93
25.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	21,77	108,83
25.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	1,81	6,35
25.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,81	6,35
25.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,63	12,70
25.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	24,19	120,93
25.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,14	1 142,87
25.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,14	114,29
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2	m2			<b>62,23</b> <b>16,86</b>
26.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0070	6 046,35	42,32
26.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,19	2,90
26.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,14	12,86
26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,14	4,00
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2			<b>844,59</b> <b>250,86</b>
27.1	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	42,32	380,92
27.2	4100126202818	Apă	m3	8,0000	22,98	183,81
27.3	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	57,14	250,86
27.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	750,00	15,00
27.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
28	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund	m3			<b>54,39</b> <b>8,00</b>
28.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,0700	42,32	45,29
28.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1400	57,14	8,00
28.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
28.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	350,00	0,35
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)	m2			<b>251,56</b> <b>65,72</b>
29.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla, h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1,2075	115,90	139,94
29.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5250	33,86	17,78
29.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,4500	0,50	4,69
29.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1050	108,83	11,43
29.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0420	54,42	2,29
29.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0525	12,09	0,63
29.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
29.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,14	51,43
29.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,14	14,29
29.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (opritori de zapada)	m			<b>85,79</b> <b>22,86</b>
30.1	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	60,46	60,46
30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,42
30.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,14	18,29
30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,14	4,57
30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu) streasina	m2			<b>251,56</b> <b>65,72</b>
31.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu) - streasina	m2	1,2075	115,90	139,94
31.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5250	33,86	17,78
31.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,4500	0,50	4,69
31.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1050	108,83	11,43
31.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0420	54,42	2,29
31.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0525	12,09	0,63
31.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
31.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,14	51,43
31.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,14	14,29
31.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<b>TOTAL 1.3. Acoperis</b>				<b>651 584,44</b>

APROBAT:

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IP Gimnaziul Larguta

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: R-ul Cantemir

Obiectul: s. Larguta

Devizul: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta

## Deviz local Nr. 4.3.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 1 740 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul C; 1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 224,0000	41,24	50 481,95
					41,14	50 359,55
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 224,0000	10,44	12 773,49
					10,29	12 589,89
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 244,0000	22,64	28 159,21
					22,29	27 723,81
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	7,6000	850,04	6 460,32
					848,58	6 449,23
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	34,6800	38,59	1 338,17
					38,29	1 327,77
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,7700	232,13	643,00
					195,43	541,34
7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	5,2000	59,93	311,63
					58,29	303,09
8	Tsh92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	98,5000	63,43	6 247,80
					63,43	6 247,80
9	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	0,1600	2 345,00	375,20
					0,00	0,00
10	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	131,6000	37,10	4 882,36
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1. Blocul C; 1.1. Lucrari de demolare</b>				<b>111 673,13</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>105 542,49</b>
		<b>1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>				
11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	170,6000	106,49	18 166,46
					57,14	9 748,71
12	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	135,0000	44,12	5 956,23
					20,57	2 777,18
13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	135,0000	14,05	1 896,91
					11,43	1 542,88
14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	76,0000	18,62	1 415,05
					1,89	143,32
15	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	670,0000	21,98	14 723,79
					4,06	2 718,32
16	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	215,0000	25,44	5 468,54
					5,66	1 216,30
17	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B	m3	8,8000	2 642,80	23 256,66

		250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv			377,15	3 318,90
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	209,1500	66,04	13 813,01
					12,00	2 509,83
19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,4000	106,49	6 112,28
					57,14	3 280,05
20	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,7500	2 642,80	4 624,90
					377,15	660,01
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	42,8000	8 729,36	373 616,69
					1 285,73	55 029,33
22	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3	42,8000	553,50	23 689,66
					117,14	5 013,78
		<b>TOTAL 1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>				<b>492 740,18</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>87 958,61</b>
		<b>1.3. Acoperis</b>				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3)	m3	74,0000	1 930,15	142 830,81
					257,15	19 028,83
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 400,0000	23,25	32 553,03
					14,29	20 000,28
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	4,1900	9 191,18	38 511,05
					1 257,16	5 267,50
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2	m2	1 400,0000	62,23	87 127,70
					16,86	23 600,33
27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2	8,6000	844,59	7 263,47
					250,86	2 157,40
28	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund	m3	12,4000	54,39	674,40
					8,00	99,20
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)	m2	1 224,0000	251,56	307 906,30
					65,72	80 435,40
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (opritori de zapada)	m	88,0000	85,79	7 549,48
					22,86	2 011,46
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu) streasina	m2	108,0000	251,56	27 168,20
					65,72	7 097,24
		<b>TOTAL 1.3. Acoperis</b>				<b>651 584,44</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>159 697,63</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>6 180,8925</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		1 255 997,75
Asigurari sociale	24,0000%	84 767,70
Total		1 340 765,45
Cheltuieli de transport	3,0000%	25 998,62
Total		1 366 764,07
Cheltuieli de regie	3,0000%	41 002,92
Total		1 407 766,99
Beneficiu de deviz	3,0000%	42 233,01

<b>Total General fara TVA</b>	<b>1 450 000,00</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>290 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 740 000,00</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>353 198,73</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi

Verificat: Director

Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: R-ul Cantemir

Obiectul: s. Larguta

Devizul: Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta

## Devizul local de resurse Nr. 4.3.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-12

Valoarea de deviz 1 740 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7123010010200	Betonist	h-om	492,1995	57,14	28 126,07
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	67,1530	57,14	3 837,37
3	7124010010700	Dulgher	h-om	1 051,0800	57,14	60 062,54
4	7124010010730	Dulgher 3	h-om	866,7000	57,14	49 526,40
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	280,0000	57,14	16 000,22
6	7136080025001	Montator	h-om	43,9215	57,14	2 509,83
7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,3040	57,14	303,09
8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 655,7396	57,14	94 615,00
9	7422010060100	Timplar	h-om	28,1600	57,14	1 609,17
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,3350	57,14	6 247,80
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 439,4899	57,14	82 257,70
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,5800	57,14	833,15
13	9310060019930	Muncitor	h-om	127,2300	57,14	7 270,39
<b>Total manopera</b>						<b>353 198,73</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1040	12,09	1,26
2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,3349	665,10	4 878,42
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,0956	665,10	5 384,35
4	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1350	665,10	89,79
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	4,1900	6 046,35	25 334,21
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	10,0415	6 046,35	60 714,42
7	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	5,1360	6 046,35	31 054,05
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2280	6 046,35	1 378,57
9	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,0475	6 046,35	6 333,55
10	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,4280	6 046,35	2 587,84
11	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	39,8040	6 046,35	240 668,91
12	2010237318750	Distantieri	buc	247,8000	0,60	149,83
13	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,6400	108,83	3 225,85
14	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	363,58
15	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	11 771,85
16	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	1 082,52
17	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,0000	0,00	624,48
18	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	106,01
19	2320187315789	Decofrol	kg	27,3600	48,37	1 323,43
20	23203226000361	Gudron	kg	110,4240	12,09	1 335,32
21	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,2248	266,04	1 123,96
22	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	20,9500	24,19	506,68
23	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	419,4400	42,32	17 752,57
24	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,2680	42,32	561,56
25	2462106110602	Natriu fluor	kg	77,4000	42,32	3 275,91
26	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	69,9300	12,09	845,64
27	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	139,8600	108,83	15 221,56
28	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	215,7120	2,84	613,01
29	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,5000	2,84	115,09

30	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 683,7435	2,84	10 468,40
31	2663102100000	Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3	m3	76,6085	1 410,82	108 080,73
32	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	62,0600	7,26	450,28
33	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 658,3000	6,05	10 026,66
34	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	699,3000	33,86	23 677,99
35	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu) - streasina	m2	130,4100	115,90	15 114,05
36	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla, h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1 477,9800	115,90	171 292,61
37	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	55,9440	54,42	3 044,31
38	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	220,3750	18,14	3 997,39
39	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	686,7500	16,33	11 211,29
40	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	77,9000	16,33	1 271,73
41	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8500	26,60	235,44
42	2743123549026	Opritori de zapada	m	88,0000	60,46	5 320,79
43	27859	Pastă antiseptică	kg	128,8280	42,32	5 452,57
44	2811236309900	Confecții metalice	kg	219,6912	42,32	9 298,31
45	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	145,5200	21,77	3 167,51
46	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	198,4900	24,19	4 800,56
47	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,1124	84,65	178,81
48	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68,4000	1,51	103,39
49	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	14,6650	1,81	26,60
50	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	321,0000	78,60	25 231,42
51	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	352,0000	0,60	212,83
52	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68,4000	1,51	103,39
53	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	14,6650	1,81	26,60
54	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,1400	2,18	2,48
55	2874125883079	Saibe M 16	buc	14,6650	3,63	53,20
56	28741458870491	Cuie de constructie	kg	128,4000	24,19	3 105,41
57	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	27,7900	21,77	604,90
58	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12 587,4000	0,50	6 240,84
59	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 304,0000	0,12	2 092,52
60	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	11,5267	22,98	264,84
61	4100126202818	Apă	m3	69,3670	22,98	1 593,79
62	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,7965	1 813,90	1 444,78

**Total materiale**
**866 620,67**
**Utilaje**

1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3556	750,00	266,70
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,4200	750,00	4 815,00
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8033	40,00	32,13
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	127,8270	5,00	639,14
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,5608	5,00	132,80
6	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,4560	5,00	7,28
7	2922140007000	Macara	h-ut	22,3390	750,00	16 754,25
8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	9,8440	30,00	295,32
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	123,6150	5,00	618,08
10	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	22,9500	75,00	1 721,25
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,2412	50,00	62,06
12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	29,6000	20,00	592,00
13	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3300	20,00	126,60
14	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8033	80,00	64,26
15	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,4288	35,00	120,01
16	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,0720	350,00	375,20
17	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	14,1240	30,00	423,72
18	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,7320	35,00	585,62
19	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,5600	750,00	3 420,00
20	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,6988	350,00	244,58

21	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,9496	350,00	4 882,36
<b>Total utilaje</b>						<b>36 178,36</b>
Total						1 255 997,75
Asigurari sociale				24,0000%		84 767,70
Total						1 340 765,45
Cheltuieli de transport				3,0000%		25 998,62
Total						1 366 764,07
Cheltuieli de regie				3,0000%		41 002,92
Total						1 407 766,99
Beneficiu de deviz				3,0000%		42 233,01
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>1 450 000,00</b>
<b>Total</b>						<b>1 450 000,00</b>
TVA				20%		290 000,00
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>1 740 000,00</b>

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi  
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Director

(functia, semnatura, numele, prenumele)