

**Obiect: Institutia Publica Liceul Teoretic
“Minerva”. Lucrari de instalatii electrice.**

Investitor: Liceul Teoretic Minerva

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet Nr. 14				
		1.1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
2	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
3	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
4	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
5	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm	buc			16,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,00
		1.2. Cabinet Nr. 15 - Fizica				
		1.2.1. Demontari				
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
7	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
8	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
9	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
10	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm	buc			16,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,69

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,00
		1.3. Cabinet Nr. 16				
		1.3.1. Demontari				
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
12	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
13	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
14	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm	buc			16,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,14
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,00
		1.4. cabinet Nr. 17 - Limba engleza				
		1.4.1. Demontari				
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
17	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
18	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
19	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
20	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm	buc			16,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,14
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,00
		1.5. Cabinet Nr. 18 - Limba rusa				
		1.5.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
22	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
23	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
24	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm	buc			16,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,14
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,00
		1.6. Cabinet Nr. 19 - Informatica				
		1.6.1. Demontari				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
27	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
28	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
29	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
30	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm	buc			16,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,14
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,00
		1.7. Cabinet Nr. 20 - Matematica				
		1.7.1. Demontari				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
32	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
33	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
34	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de	buc			23,52

1	2	3	4	5	6	7
		25 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm	buc			16,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,00
		1.8. Coridor et.1				
		1.8.1. Demontari				
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
37	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
38	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
39	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
40	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm	buc			16,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,33
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,28
		1.9. Coridor et. 2 si Scara nr.1 si 2				
		1.9.1. Demontari				
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
42	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
43	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
44	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm	buc			16,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,18
		1.10. Bucataria si cantina				
		1.10.1. Demontari				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
47	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
48	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
49	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
50	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm, L=0.4 m - 1 buc	buc			16,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,22
		1.11. Atelier A+B				
		1.11.1. Demontari				
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
52	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
53	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
54	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
55	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm, L=0.4 m - 1 buc	buc			16,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,18
		1.12. Sala de sport si camerele auxiliare				
		1.12.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
57	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
58	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	28,00	3,64
59	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			23,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	28,00	21,84
60	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20 mm	buc			16,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,00	11,20
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	18,42	3,68
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	19,84	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,83	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,50	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,25	0,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	190,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 222,00	0,24
		2. Electricitatea				
		2.1. Cabinet Nr. 14				
61	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
62	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
63	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
64	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
65	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
66	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
67	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc			20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
69	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			25,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000242	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	15,83	15,99
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
70	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
71	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			136,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351002	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0200	120,83	123,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	1,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
72	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
73	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
74	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
75	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.2. Cabinet Nr. 15 - Fizica				
76	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
77	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
78	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
79	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10

1	2	3	4	5	6	7
80	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
81	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
82	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
83	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolar	buc			20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
84	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor bipolar	buc			25,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000242	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	15,83	15,99
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
85	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
86	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			136,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351002	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0200	120,83	123,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	1,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
87	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
88	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
89	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
90	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.3. Cabinet Nr. 16				
91	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
92	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica,	m			13,66

1	2	3	4	5	6	7
		instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
93	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
94	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
95	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
96	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
97	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
98	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolar	buc			20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
99	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
100	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			136,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351002	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0200	120,83	123,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	1,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
101	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
102	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
103	RpEJ05A	Incarcari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
104	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.4. Cabinet Nr. 17 - Limba engleza				
105	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
106	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
107	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
108	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
109	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
110	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
111	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc			20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
113	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
114	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			136,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351002	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0200	120,83	123,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	1,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
115	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA	buc			37,62

1	2	3	4	5	6	7
		47-29 16A 1P				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
116	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
117	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
118	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.5. Cabinet Nr. 18 - Limba rusa				
119	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
120	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
121	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
122	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
123	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
124	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
125	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
126	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolar	buc			20,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
127	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
128	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			136,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351002	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0200	120,83	123,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	1,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
129	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
130	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
131	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
132	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.6. Cabinet Nr. 19 - Informatica				
133	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
134	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
135	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
136	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x4 mm	m			21,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174045	Cablu de energie VVG 3x4 mm	m	1,0400	16,62	17,28
137	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
138	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x20x2000 mm	m			22,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	25231567200281	Element de protectie (canal plinta PVC) 30x20x2000	m	1,0300	6,33	6,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
139	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40x2000 mm	m			30,67

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	25231567200282	Element de protectie (canal plinta PVC) 60x40x2000	m	1,0300	14,08	14,50
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
140	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc			20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			25,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000242	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	15,83	15,99
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
143	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
144	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari, (Box pentru 12 automate)	buc			191,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3600	28,00	66,08
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata 12 automate	buc	1,0000	124,16	125,40
145	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
146	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
147	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential	buc			136,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	28,00	20,16
	11110001000206	Intrerupator diferential	buc	1,0000	115,83	115,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,10	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
148	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
149	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.7. Cabinet Nr. 20 - Matematica				
150	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
151	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74

1	2	3	4	5	6	7
152	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
153	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
154	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
155	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
156	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
157	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolar	buc			20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
158	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor bipolar	buc			25,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000242	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	15,83	15,99
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
159	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
160	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			136,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351002	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0200	120,83	123,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	1,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
161	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
162	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
163	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la	buc			7,00

1	2	3	4	5	6	7
		cabluri de energie electrica pina la 1 kW				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
164	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.8. Coridor et. 1				
165	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
166	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
167	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
168	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
169	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
170	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
171	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			242,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	28,00	6,44
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	225,00	236,25
172	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
173	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc			20,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intreupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,11
174	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			25,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000242	Intreupator manual bipolar	buc	1,0100	15,83	15,99
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12

1	2	3	4	5	6	7
175	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
176	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
177	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
178	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.9. Coridor et. 2 si Scara nr. 1 si 2				
179	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc			742,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	28,00	68,04
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	662,47	669,09
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,25	2,02
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,20	1,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,30	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
180	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
181	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
182	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
183	RpED11E	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de ABБ6ПВ 5x10 mmp	m			41,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	28,00	13,44
	313013481740555	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x10 mmp	m	1,0300	26,45	28,06
184	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
185	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
186	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile	m			47,92

1	2	3	4	5	6	7
		50x100x2000 mm				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	25231567200287	Element de protectie (canal plinta PVC) 50x100x200 mm	m	1,0300	30,83	31,75
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
187	08-02-396-10	Canal metalic 50x50 pe pereti, lungime 3 m	100 m			4 089,83
	1	Muncitor	h-om	49,4000	28,00	1 383,20
	123456789	Canal metalic 50x50	m	100,0000	26,66	2 666,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2000	22,50	4,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	1,50	18,73
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,7400	10,00	17,40
188	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
189	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			242,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	28,00	6,44
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	225,00	236,25
190	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
191	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolar	buc			20,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
192	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
193	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
194	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
195	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
196	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.10. Bucataria si cantina				
197	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsule si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari, (Box pentru 12 automate)	buc			191,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3600	28,00	66,08
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata 12 automate	buc	1,0000	124,16	125,40
198	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe	m			10,80

1	2	3	4	5	6	7
		console, VVG 3x1.5 mm				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
199	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
200	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 5x6 mm	m			53,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	313013481740426	Cablu de energie VVG 5x6 mm	m	1,0400	47,50	49,40
201	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
202	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
203	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
204	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
205	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
206	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc			20,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Interrupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
207	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar	buc			25,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000242	Interrupator manual bipolar	buc	1,0100	15,83	15,99
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
208	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
209	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			136,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351002	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0200	120,83	123,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	1,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
210	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
211	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
212	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
213	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.11. Atelier A+B				
214	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
215	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
216	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
217	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
218	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
219	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99
220	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
221	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc			20,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,11
222	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
223	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			136,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351002	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0200	120,83	123,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	1,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
224	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
225	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
226	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
227	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36
		2.12. Sala de sport si camerele auxiliare				
228	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x1.5 mm	m			10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174041	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,0400	6,62	6,88
229	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, VVG 3x2.5 mm	m			13,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174042	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,0400	9,37	9,74
230	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, PVS 2x1.5 mm	m			8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,00	3,92
	31301348174043	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,0400	4,58	4,76
231	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
232	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			19,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	28,00	15,96
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,14	3,23
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,10	0,10
233	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			314,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,00	42,56
	28752744005011	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	266,66	271,99

1	2	3	4	5	6	7
234	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			242,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	28,00	6,44
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	225,00	236,25
235	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, cu plasa metalica, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			242,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	28,00	6,44
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	225,00	236,25
236	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			45,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	28,00	32,20
	28752773130011	Cutie de distributie 15x15	buc	1,0000	12,54	12,54
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,30	0,46
237	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolar	buc			20,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000241	Intrerupator manual unipolar	buc	1,0100	11,50	11,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
238	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor bipolar	buc			25,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	11110001000242	Intrerupator manual bipolar	buc	1,0100	15,83	15,99
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
239	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			95,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351001	Priza cu 2 iesiri	buc	1,0200	81,66	83,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
240	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			136,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	27461673351002	Priza cu 3 iesiri	buc	1,0200	120,83	123,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	1,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
241	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16A 1P	buc			37,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000201	Intrerupator BA 47-29 16A 1P	buc	1,0000	19,41	19,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
242	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			38,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	28,00	18,20
	11110001000202	Intrerupator BA 47-29 25A 1P	buc	1,0000	20,41	20,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
243	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	28,00	7,00
244	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	28,00	17,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.