

LISTA CU CANTITATILE LUCRARI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat IP Scoala Primara „A.Donici”,mun.Cahul
 2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Scoala Primara „A.Donici”,mun.Cahul
 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajarea a terenului de minifotbal la
 Scoala Primara „A.Donici”,mun.Cahul

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajarea		
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	6,40
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,40
3	TsG19B	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha	0,06
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,40
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	12,48
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 1000x300x180mm Beton C12/15 M200	m	104,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm grosimea 15cm	m3	96,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20mm grosimea 5cm	m3	32,00
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 0-5mm grosimea 2cm	m3	12,80

1	2	3	4	5
10	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi pina la adincimea de 1m	buc	42,00
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Stilpi din teava profilaa minim 80*80*3mm Ltot=168m)	t	1,268
12	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,68
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elementele de legatura intre stilpi montati pe santier pentru fixarea imprejmuirii din plasa metalica,teava profilata minim 50*50*3mm,sudate la inaltimea de la sol 1m si 3m,cadranul portitei de intrare si cadrul portilor de joc)	t	0,845
14	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (2x porti metalice 2000x2000mm)	m2	8,00
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	87,36
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabita zincata cu grosimea minim de 2.5mm ,instalata pina la intaltimea la coama de 1.5m,prin sudarea de stilpii existentii si profilul de legatura al imprejmuirii Stot+coeficient de suprapunere 1.1=171.6m2 (Nota:se exclude stilpi si piatra sparta) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	104,00
17	CE35A	Imprejmuiri din plasa de siguranta,refolosibila,instalata de la inaltimea imprejmuirii din plasa rabita pina la inaltimea	m2	156,00

1	2	3	4	5
		de 3m a imprejmuirii terenului de joc Material marunt (sfoara etc.)=1,05		
18	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi pina la adincimea de 1m	buc	4,00
19	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Teava profilata 80*80*3mm Ltot=20m Teava profilata 50*50*3mm Ltot=35m)	buc	2,00

Intocmit

Chiosa G.

Gy. Chiosa
(funcția, semnătura)

Verificat

Cretu D.

D. Cretu
(funcția, semnătura)



**Lucrari de amenajarea a
terenului de minifotbal la Scoala
Primara „A.Donici”,mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrari

Lucrari de amenajarea a terenului

(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	6,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,112		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,40		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2096		
3	TsG19B	Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha	0,06		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4363		
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,792		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,40		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,96		
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri,	m3	12,48		

1	2	3	4	5	6	7
		cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare				
	9312040019600	Sapator	h-om	29,8272		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,744		
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 1000x300x180mm Beton C12/15 M200	m	104,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,60		
	7129020012800	Pavator	h-om	54,08		
	2663102100001	Beton clasa c16/20	m3	4,68		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	329,68		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,936		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,624		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	104,52		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm grosimea 15cm	m3	96,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,04		
	1411122210175 2	Piatra sparta 20-40	m3	110,40		
	4100126202818	Apa	m3	9,60		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	20,16		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	40,32		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20mm grosimea 5cm	m3	32,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,68		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	36,80		
	4100126202818	Apa	m3	3,20		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,72		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,44		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 0-5mm grosimea 2cm	m3	12,80		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,672		
	1411122112017 52	Piatra sparta 0-5	m3	14,72		
	4100126202818	Apa	m3	1,28		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,688		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,376		
10	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu	buc	42,00		

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi pina la adincimea de 1m				
	7137010011500	Electrician	h-om	3,36		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,64		
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	16,80		
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	20,16		
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Stilpi din teava profilaa minim 80*80*3mm Ltot=168m)	t	1,268		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,34		
	2000	Elemente metalice 80*80*3mm	kg	1 293,36		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5706		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,242		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,242		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,242		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0824		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1268		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,536		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5706		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1902		
12	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,68		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,888		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,672		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	511,56		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2277		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,1425		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4945		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0958		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0302		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,008		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,42		
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elementele de legatura	t	0,845		

1	2	3	4	5	6	7
		intre stilpi montati pe santier pentru fixarea imprejmuirii din plasa metalica, teava profilata minim 50*50*3mm, sudate la inaltimea de la sol 1m si 3m, cadranul portitei de intrare si cadrul portilor de joc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	29,575		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,225		
	2001	Elemente metalice 50*50*3mm	kg	861,90		
	2873155901340	Electrod sud. otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3802		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,4925		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,4925		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,4925		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0549		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0845		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,69		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3802		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1268		
14	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (2x porti metalice 2000x2000mm)	m2	8,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,52		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,40		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,20		
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	8,00		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,80		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,16		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,08		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,20		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,32		
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	87,36		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	96,096		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	9,0854		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,6096		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,368		
	2430116104160	Email alchidic	kg	14,8512		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,472		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,368		
	2320166200676	White spirit	kg	8,736		
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabita zincata cu grosimea minim de 2.5mm ,instalata pina la inaltimea la coama de 1.5m,prin sudarea de stilpii existentii si profilul de legatura al imprejmuirii Stot+coeficient de suprapunere 1.1=171.6m2 (Nota:se exclude stilpi si piatra sparta) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	104,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,72		
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	171,60		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	51,2678		
	2410520006700	Automacara	h-ut	5,20		
17	CE35A	Imprejmuiri din plasa de siguranta,refolosibila,instalata de la inaltimea imprejmuirii din plasa rabita pina la inaltimea de 3m a imprejmuirii terenului de joc Material marunt (sfoara etc.)=1,05	m2	156,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,84		
	1752127334760	Plasa de protectie rezistenta 0.3cm	buc	1,638		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,56		
18	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi pina la adincimea de 1m	buc	4,00		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,32		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,68		
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	1,60		
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	1,92		
19	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Teava profilata 80*80*3mm Ltot=20m Teava profilata 50*50*3mm Ltot=35m)	buc	2,00	10 426,35 3 402,08	20 852,69 6 804,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,48		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,02		
	7124010010700	Dulgher	h-om	26,86		
	1					

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,68		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,86		
	2000	Elemente metalice 80*80*3mm	kg	144,14		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726		
	2001	Elemente metalice 50*50*3mm	kg	153,97		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,574		
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12- 15/25mm l=5-6m	m3	1,188		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,782		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,138		

**Total Lucrari de
amenajarea**

Total
CAS (Π3) * 24 %
Transp. materialelor (Π3) %
Cheltuieli de regie (Π3+CAS+Transp) %
Beneficiu deviz (Π3+CAS+Transp+Cheltu) %
TVA (Π3+CAS+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %
Total cu TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.