

**Amenajarea si instalarea statiei
de asteptare tip pe drumurile
Consiliului Raional Soroca,
s.Rudi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Statie de asteptare

Valoarea de deviz 175 995,48 lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea statiilor pentru autobuse 1.1. Statie 1.1.1. Amenajarea benzilor de stationare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,720	870,75 0,00	626,94 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	133,920	14,62 0,00	1 957,41 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,720	181,69 28,78	130,82 20,72
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente	100m2	1,210	210,87 0,00	255,15 0,00
5	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe	100 m3	0,300	2 463,17 241,60	738,95 72,48

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte				
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15)	m	45,000	294,12 54,40	13 235,35 2 448,00
7		Beton C12/16 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3	-0,780	1 815,00 0,00	-1 415,70 0,00
8	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45) h=20cm	m3	24,100	462,80 12,00	11 153,49 289,20
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=30cm)	m3	38,000	846,32 48,00	32 159,98 1 824,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic, 0,6 l/m2	t	0,060	16 589,67 0,00	995,38 0,00
11	DB19H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (beton asphaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	98,000	342,94 5,60	33 608,56 548,80
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic, 0,3 l/m2	t	0,030	16 589,67 0,00	497,69 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm (k = 1.25)	m2	98,000	257,82 5,00	25 266,52 490,00
14	material	Beton asphaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H)	t	0,240	2 056,33 0,00	493,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului				
		<i>Total</i>	lei			119 704,06
		Total Amenajarea benzilor de stationare Inclusiv salariu				119 704,06 5 693,20
		1.1.2. Platforma statiilor de asteptare				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,036	870,83 0,00	31,35 0,00
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,640	14,61 0,00	97,02 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,036	175,83 28,89	6,33 1,04
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,150	670,40 670,40	100,56 100,56
19	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,030	2 460,33 242,67	73,81 7,28
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2)	m	11,000	179,90 24,00	1 978,95 264,00
21	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.16-31.5, la trotuare	m2	15,000	102,07 20,48	1 531,07 307,20
22	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a	m2	15,000	10,28	154,24

1	2	3	4	5	6	7
		grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)			3,24	48,64
23	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri la trotuare)	m2	11,400	287,50 47,68	3 277,55 543,52
24	DE18A	Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena), placa 10x20 cm;	m2	3,700	515,40 47,68	1 906,97 176,40
		<i>Total</i>	lei			9 157,85
		Total Platforma statiilor de asteptare Inclusiv salariu				9 157,85 1 448,64
		<i>Total</i>	lei			128 861,91
		Total Statie Inclusiv salariu				128 861,91 7 141,84
		<i>Total</i>	lei			128 861,91
		Total Amenajarea statiilor pentru autobuse Inclusiv salariu				128 861,91 7 141,84

		Total	lei	128 861,91
		Asigurare sociala	24 %	1 714,04
		Total		130 575,95
		Cheltuieli de regie	8 %	10 446,07
		Total		141 022,02
		Beneficiu de deviz	4 %	5 640,88
		Total		146 662,90
		TVA	20 %	29 332,58
		175 995,48		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		8 855,88		

Intocmit

Pro Tron Media SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea si instalarea statiei
de asteptare tip pe drumurile
Consiliului Raional Soroca,
s.Rudi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Statie de asteptare

Valoarea de deviz 175 995,48 lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	56,491	80,00	4 519,28
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,985	80,00	1 038,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,496	80,00	919,68
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,238	80,00	19,04
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,063	80,00	645,04
		Total manopera				8 855,88

Materiale:

1.	1111000101016	Beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	11,755	2 056,33	24 172,16
2.	1111000101224	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021	t	16,170	1 950,16	31 534,09
3.	1411122201644	Piatra sparta 16-31,5 mm LA 30	m3	2,610	412,50	1 076,62
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA/30	m3	7,714	429,00	3 309,31
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,256	412,50	105,60
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA/30	m3	46,322	429,00	19 872,14
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	412,50	1,24
8.	1421102200467	Balast	m3	29,402	341,00	10 026,08
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,483	440,00	212,52
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,075	528,00	39,60
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,646	440,00	284,24
12.	23203226000401	Bitum	t	0,093	15 950,00	1 483,35
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	168,720	2,86	482,54
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	24,160	2,86	69,10
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	118,837	2,86	339,87
16.	2661112800606	Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri	m2	11,571	187,91	2 174,31
17.	2661112800607	Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbena	m2	3,756	412,50	1 549,35
18.	2663102101215	Beton C12/15	m3	1,605	1 815,00	2 913,08

19.	2663102101216	Beton C12/16, XF2	m3	0,528	1 815,00	958,32
20.	2666122800208	Bordure 100x20x8 cm	m	11,055	64,16	709,29
21.	2666122803015	Bordura beton 30x15	m	45,225	128,34	5 804,18
22.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,210	17,16	55,08
23.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,302	26,95	8,13
24.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	7,687	22,00	169,11
25.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,303	22,00	6,67
Total materiale de construcții						107 355,98

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,027	360,00	9,72
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,495	675,00	1 684,13
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,785	594,00	1 654,30
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	11,355	594,00	6 744,88
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,219	558,00	122,20
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,658	603,00	396,77
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,551	468,00	725,87
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,701	387,00	658,29
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,302	378,00	114,15
10.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	3,261	630,00	2 054,43
11.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,886	225,00	199,35
Total utilaje de construcții						14 364,09

Total	lei	128 861,91
Asigurare socială	24 %	1 714,04
Total		130 575,95
Cheltuieli de regie	8 %	10 446,07
Total		141 022,02
Beneficiu de deviz	4 %	5 640,88
Total		146 662,90
TVA	20 %	29 332,58

Total deviz: 175 995,48 lei

Intocmit

Pro Tron Media SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea si instalarea statiei de
asteptare tip pe drumurile Consiliului Raional
Soroca, s.Rudi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea statiilor pentru autobuse				
		1.1. Statie				
		1.1.1. Amenajarea benzilor de stationare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)	100 m3			870,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	387,00	870,75
		Total	lei			626,94
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			14,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	630,00	14,62
		Total	lei			1 957,41
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			181,69 28,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	412,50	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	378,00	151,19
		Total	lei			130,82
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente	100m2			210,87 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	675,00	210,87
		Total	lei			255,15
5	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3			2 463,17 241,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	80,00	241,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740	594,00	2 221,57
		Total	lei			738,95
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15)	m			294,12 54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	80,00	40,80
	2663102101215	Beton C12/15	m3	0,053	1 815,00	96,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,86	10,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	440,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	22,00	0,13
	2666122803015	Bordura beton 30x15	m	1,005	128,34	128,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			13 235,35
7		Beton C12/16 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3			1 815,00
						0,00
	2663102101215	Beton C12/15	m3	1,000	1 815,00	1 815,00
		Total	lei			-1 415,70
8	DI110	Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45) h=20cm	m3			462,80
						12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467	Balast	m3	1,220	341,00	416,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	22,00	1,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	675,00	14,59
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	603,00	16,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	225,00	2,18
		Total	lei			11 153,49
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=30cm)	m3			846,32
						48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA/30	m3	0,203	429,00	87,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA/30	m3	1,219	429,00	522,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	675,00	28,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	594,00	153,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	225,00	3,38
		Total	lei			32 159,98
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			16 589,67
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 950,00	16 481,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,00
		Total	lei			995,38
11	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2			342,94
						5,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070	80,00	5,60
	1111000101224	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021	t	0,165	1 950,16	321,78
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019	17,16	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	594,00	5,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	594,00	5,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	468,00	4,31
		Total	lei			33 608,56
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t			16 589,67
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 950,00	16 481,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	360,00	108,00
		Total	lei			497,69
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm (k = 1.25)	m2			257,82
						5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	80,00	5,00
	1111000101016	Beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	0,094	2 056,33	241,62

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	17,16	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	594,00	3,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	594,00	3,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	468,00	3,10
		<i>Total</i>	lei			25 266,52
14	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			2 056,33
	1111000101016	Beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	1,000	2 056,33	2 056,33
		<i>Total</i>	lei			493,52
		1.1.2. Platforma statiilor de asteptare				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)	100 m3			870,83
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	387,00	870,83
		<i>Total</i>	lei			31,35
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			14,61
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	630,00	14,61
		<i>Total</i>	lei			97,02
17	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			175,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	412,50	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	378,00	146,94
		<i>Total</i>	lei			6,33
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2			670,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	80,00	670,40
		<i>Total</i>	lei			100,56
19	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 460,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	80,00	242,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740	594,00	2 217,67
		<i>Total</i>	lei			73,81
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2)	m			179,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	80,00	14,40
	2663102101216	Beton C12/16, XF2	m3	0,048	1 815,00	87,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,86	2,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	440,00	1,32
	2666122800208	Bordure 100x20x8 cm	m	1,005	64,16	64,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	22,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			1 978,95
21	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.16-31.5, la	m2			102,07
						20,48

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	80,00	20,48
	1411122201644	Piatra sparta 16-31,5 mm LA 30	m3	0,174	412,50	71,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,020	22,00	0,44
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0146	558,00	8,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	225,00	1,23
		<i>Total</i>	lei			1 531,07
22	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			10,28 3,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	80,00	3,24
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	412,50	7,04
		<i>Total</i>	lei			154,24
23	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri la trotuare)	m2			287,50 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800606	Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri	m2	1,015	187,91	190,73
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,86	4,58
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,86	22,51
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	528,00	2,64
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,84
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	26,95	0,54
		<i>Total</i>	lei			3 277,55
24	DE18A	Amenajarea pavajului tactil tip caramida pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbenă), placă 10x20 cm;	m2			515,40 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,25
	2661112800607	Pavaj vibropresat tip caramida tactil h-6 cm culoare galbenă	m2	1,015	412,50	418,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,86	4,58
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,86	22,51
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	528,00	2,57
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	440,00	18,79
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	26,95	0,54
		<i>Total</i>	lei			1 906,97

APROBAT:

Intocmit
Pro Tron Media SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.