

**Reabilitarea si modernizarea
incaperii din casa de cultura din
or. Songera, pentru amenajarea
unei sali de educatie pentru
tineri**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 255 328,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE30A	Carcasa din lemn 50*50 pentru executarea nivelului orizontal(1,18m3)	m2	147,00	56,29 18,13	8 275,05 2 664,70
2	CG33A	Pardoseli din (OSB15) in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	147,00	218,05 53,75	32 053,35 7 901,25
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,00	7,05 1,95	1 656,75 458,25
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	235,00	104,17 79,30	24 479,09 18 635,50
5	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, la pereti, stilpi si tavane, cu amestec de ipsos	m2	235,00	44,07 31,00	10 356,90 7 285,00
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	235,00	54,53 35,75	12 815,25 8 401,25

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra (plasa de protectie 80gr/m2)de inclus ;1.buloane fixsate pe pereti cu sistem reglabil 36buc, 2.tros d=6mm min 108m	m2	118,00	54,48 13,00	6 428,93 1 534,00
8	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,60	1 471,31 51,40	18 538,54 647,70
9	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,00	155,00 155,00	155,00 155,00
10	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	3,60	89,11 32,56	320,78 117,20
11	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,60	189,66 88,00	682,78 316,80
12	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	3,60	357,90 119,72	1 288,44 431,00
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,00	114,69 75,00	1 032,25 675,00
14	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane	m2	9,00	560,97 342,50	5 048,73 3 082,50

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala				
15	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	40,00	73,57 20,15	2 942,70 806,00
16	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	42,19 16,25	126,56 48,75
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	80,06 20,80	240,17 62,40
18	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata complet echipata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	3 545,00 120,25	3 545,00 120,25
19	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	937,64 120,25	937,64 120,25
20	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	882,75 74,75	882,75 74,75
21	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 421,55 305,50	3 421,55 305,50
22	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	132,45 8,45	794,70 50,70

1	2	3	4	5	6	7
23	CD11A	Panouri din placi plane PAL	m2	38,00	395,42 58,50	15 025,86 2 223,00
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 054,54 51,50	3 903,63 97,85

		Total	Lei	154 952,40
		Asigurari sociale	24 %	13 491,50
		Transportarea materialelor	7 %	6 866,33
		Total		175 310,23
		Cheltueli de regie	14,5 %	25 419,98
		Total		200 730,21
		Beneficiu de deviz	6 %	12 043,81
		Total		212 774,02
		TVA	20 %	42 554,80
		Total		255 328,82
		Total deviz: Inclisiv salariu		255 328,82 56 214,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)