

**Lucrari de reparatie et 4 camin  
UPS Ion Creanga str Coca 29/3B  
mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie<br/>Capitolul 1.1. Pereti</b>   |                    |        |
| 1      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2                 | 95,60  |
| 2      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila  | m2                 | 415,60 |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,  | m2                 | 811,40 |
| 4      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta  | m2                 | 83,20  |
| 5      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m   | 100m2              | 0,82   |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrud   | m2                 | 890,00 |
| 7      | CF02B                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2                 | 890,00 |
| 8      | CF17B k=2                   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  | m2                 | 890,00 |
| 9      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2                 | 738,00 |
| 10     | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2                 | 738,00 |
| 11     | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2                 | 738,00 |
| 12     | CF57A k=2<br>materil        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti   | m2                 | 738,00 |
| 13     | CF56A                       | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,   | m2                 | 738,00 |
| 14     | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2                 | 738,00 |
| 15     | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in  | m2                 | 738,00 |

| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5      |
|----|-------------------|--|-----|--------|
|    |                   | 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex lucios sau echivalent dupa parametri )  |     |        |
| 16 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30   | buc | 42,00  |
| 17 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 152,00 |
|    |                   | <b>Capitolul 1.2. Tavan</b>  |     |        |
| 18 | CF59D             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   | m2  | 281,00 |
| 19 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund  | m2  | 281,00 |
| 20 | CF57A (k=2 mater) | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 281,00 |
| 21 | CF56A             | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor  | m2  | 281,00 |
| 22 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund  | m2  | 281,00 |
| 23 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)  | m2  | 281,00 |
| 24 | CJ04B             | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)  | m   | 390,00 |
|    |                   | <b>Capitolul 1.3. Glafuri,rigle,coloane</b>  |     |        |
| 25 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuiele interioare driscuite  | m2  | 97,50  |
| 26 | CF59F             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri   | m2  | 22,50  |
| 27 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 97,50  |
| 28 | CK18C             | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)   | m   | 286,00 |
| 29 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa   | m2  | 120,00 |
| 30 | CF57A k mat 2     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 120,00 |
| 31 | CF56A             | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,   | m2  | 120,00 |
| 32 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu  | m2  | 120,00 |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      |
|----|---------|---|----|--------|
|    |         | amorsa  |    |        |
| 33 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri  | m2 | 120,00 |
|    |         | <b>Capitolul 1.4. Pardoseli</b>   |    |        |
| 34 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, moqueta, etc  | m2 | 190,10 |
| 35 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 53,46  |
| 36 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonoground  | m2 | 281,00 |
| 37 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 86,00  |
| 38 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 281,00 |
| 39 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  | m2 | 36,80  |
| 40 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonoground  | m2 | 36,80  |
| 41 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli inclusiv plinta PVC (gr 2 mm, lat 2 m, dens 3060 g/m2 grup T)   | m2 | 167,50 |
| 42 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2   | m2 | 129,00 |
| 43 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m  | 130,00 |
| 44 | CK18C   | Montarea profil din aluminiu trecere la usi lat 3-4 cm  | m  | 17,00  |
|    |         | <b>Capitolul 1.5. Timplarie</b>   |    |        |
| 45 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2 | 51,20  |
| 46 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (carcasa de lemn cu placare pe ambele parti cu MDF/placaj calitatea superioara)                    | m2 | 26,60  |
| 47 | CK07B   | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF   | m  | 70,00  |
| 48 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv   | m2 | 16,80  |
| 49 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi profil aluminiu calitatea superioara si sticla | m2 | 3,70   |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     |
|----|---------|---|-----|-------|
|    |         | securizata acoperita cu autocolanta)  |     |       |
| 50 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle(miner ,mehanizm,cilindru)   | buc | 26,00 |
| 51 | CK35A   | Opritori la usi din cauciuc   | buc | 14,00 |
|    |         | <b>Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitare</b>  |     |       |
| 52 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"  | buc | 10,00 |
| 53 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm  | m   | 20,00 |
| 54 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm   | m   | 45,00 |
| 55 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 4,00  |
| 56 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc | 6,00  |
| 57 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru ce 1/2"-1"   | m   | 30,00 |
| 58 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm  | buc | 20,00 |
| 59 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii  | buc | 15,00 |
| 60 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 22,00 |
| 61 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                 | buc | 24,00 |
| 62 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm            | buc | 6,00  |
| 63 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 56,00 |
| 64 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                  | buc | 38,00 |
| 65 | RpSA44I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"         | buc | 20,00 |
| 66 | RpSA44F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"         | buc | 35,00 |
| 67 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul                    | buc | 4,00  |

| 1  | 2       | 3  | 4    | 5      |
|----|---------|--|------|--------|
|    |         | de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S  |      |        |
| 68 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                  | buc  | 8,00   |
| 69 | RpSC22A | Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50 montat pe pereti din zidarie de caramida  | buc  | 2,00   |
| 70 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                               | kg   | 10,00  |
| 71 | SC11B   | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin  | buc  | 4,00   |
| 72 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                 | buc  | 10,00  |
| 73 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  | 4,00   |
| 74 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu, avind diametrul de 50 mm   | buc  | 4,00   |
| 75 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, special pentru dus, avind diametrul de 50 mm   | buc  | 4,00   |
| 76 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm         | m    | 135,00 |
| 77 | RpSA21B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                                  | m    | 35,00  |
| 78 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"                                  | buc  | 125,00 |
| 79 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"                                      | buc  | 10,00  |
| 80 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc  | 36,00  |
| 81 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    | 170,00 |
| 82 | SF02C   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m | 17,00  |
| 83 | SF04A   | Efectuarea probei de etansitate si functionare a   | 10 m | 7,80   |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      |
|----|---------|--|-----|--------|
|    |         | instalatiei de canalizare executata din tuburi de pvc, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametru de pina la 100 mm inclusiv   |     |        |
|    |         | <b>Capitolul 1.7. Lucrari incalzire</b>  |     |        |
| 84 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2  | 65,80  |
| 85 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"   | m   | 85,00  |
| 86 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare   | buc | 60,00  |
| 87 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"   | buc | 30,00  |
| 88 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) | m   | 95,00  |
| 89 | SA37C   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diameul de 1"(clipsa)  | buc | 120,00 |
| 90 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc | 135,00 |
| 91 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc | 36,00  |
| 92 | IC38B   | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 35,00  |
| 93 | IC38B   | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc | 16,00  |
| 94 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25  | buc | 10,00  |
| 95 | IC41B   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia  | buc | 75,00  |
| 96 | IB05B   | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente  | buc | 4,00   |
| 97 | IB05B   | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente  | buc | 7,00   |
| 98 | IB05B   | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente  | buc | 4,00   |

| 1   | 2           | 3  | 4   | 5      |
|-----|-------------|--|-----|--------|
| 99  | IB20A       | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.  | buc | 60,00  |
| 100 | ID01A       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  | buc | 30,00  |
| 101 | ID06A       | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"   | buc | 15,00  |
| 102 | IC50A       | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"  | buc | 15,00  |
| 103 | IC50B       | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"   | buc | 60,00  |
| 104 | RpIE02B     | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp | m2  | 65,00  |
|     |             | <b>Capitolul 1.8. Diverse</b>  |     |        |
| 105 | TrB01A2-5   | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,  | t   | 30,00  |
| 106 | TsH92B      | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre   | t   | 30,00  |
| 107 | TsI51B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km   | t   | 30,00  |
| 108 | TrB22C1A2   | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m   | t   | 60,00  |
|     |             | <b>Capitolul 2. Lucrari electrice</b><br><b>Capitolul 2.1. Lucrari de constructie</b>  |     |        |
| 109 | RpEJ08C     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp  | m   | 450,00 |
| 110 | RpEJ09D     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 450,00 |
| 111 | RpCU05D1    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat   | buc | 25,00  |
| 112 | RpEJ09B     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var   | buc | 25,00  |
|     |             | <b>Capitolul 2.2. Lucrari montare</b>  |     |        |
| 113 | RpEC16C     | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu  | buc | 38,00  |
| 114 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc | 40,00  |
| 115 | RpEG17D     | Demontarea tablourilor electrice: Panou  | buc | 1,00   |
| 116 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600   | buc | 2,00   |
| 117 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BH 32)  | buc | 2,00   |


| 1   | 2             | 3  | 4       | 5        |
|-----|---------------|--|---------|----------|
| 118 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BA 47-29)                             | buc     | 22,00    |
| 119 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(ABДТ 32)                              | buc     | 16,00    |
| 120 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,04     |
| 121 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V   | buc     | 4,00     |
| 122 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,65     |
| 123 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V  | buc     | 65,00    |
| 124 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,10     |
| 125 | pret furnizor | Intreruptor instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V   | buc     | 10,00    |
| 126 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,21     |
| 127 | pret furnizor | Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V  | buc     | 21,00    |
| 128 | pret furnizor | Doze pentru aparate  | buc     | 115,00   |
| 129 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                      | 100 buc | 1,12     |
| 130 | pret furnizor | Corp de lumina spot pe sina Track Spot light COB D80-B 36degrees 30W   | buc     | 14,00    |
| 131 | pret furnizor | Sina de culoare alba Track line 2Wires white WJ-D02-2 2m/pcs   | buc     | 4,00     |
| 132 | pret furnizor | Conector 90 la capatul sinei Connector A Feeder White  | buc     | 2,00     |
| 133 | pret furnizor | Conector intre 2 sine, liniar Connector 180° White WJ-LC02   | buc     | 2,00     |
| 134 | pret furnizor | Corp de lumina deasupra la lavoare LED tube T5 (1200mm 18W), 3000K   | buc     | 2,00     |
| 135 | pret furnizor | Corp de lumina lipit de tavan (la balcoane 3000K, 18W)   | buc     | 4,00     |
| 136 | pret furnizor | Corp de lumina incorporat in tavan Square Ceiling Panel TS-P0118 (18W) 4000K, 18W  | buc     | 99,00    |
| 137 | pret furnizor | Profil aluminiu pe colt interior, pentru banda LED SWall corner profile LED LMX-302 2m/set + banda LED 3000K, 10W/m, + transformator | set     | 3,00     |
| 138 | Pret de piata | Conector vagom 3-6 contacte  | buc     | 280,00   |
| 139 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                        | 100 m   | 15,20    |
| 140 | pret furnizor | Tub Flexibil d=16-25   | m       | 1 520,00 |
| 141 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau  | 100 m   | 15,20    |



| 1   | 2             | 3  | 4      | 5        |
|-----|---------------|--|--------|----------|
|     |               | multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>  |        |          |
| 142 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m  | 4,50     |
| 143 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Тх-0.66 3x1.5 mm <sup>2</sup>  | m      | 820,00   |
| 144 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Тх-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>  | m      | 1 015,00 |
| 145 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Тх-0.66 5x4 mm <sup>2</sup>  | m      | 85,00    |
| 146 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Тх-0.66 3x4 mm <sup>2</sup>  | m      | 50,00    |
| 147 | pret furnizor | Doze 100x100   | buc    | 20,00    |
|     |               | <b>Capitolul 2.3. Utilaj</b>   |        |          |
| 148 | pret furnizor | Dulap montat pe perete in nisa ЩПВ-363-1 38 УХЛ3 IP31  | buc    | 2,00     |
| 149 | pret furnizor | Dulap montat pe perete in nisa ЩПВ-93- УХЛ3 IP31   | buc    | 2,00     |
| 150 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A  | buc    | 4,00     |
| 151 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, C25, 30МА  | buc    | 16,00    |
| 152 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B°   | buc    | 10,00    |
| 153 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C-B°   | buc    | 10,00    |
| 154 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°   | buc    | 12,00    |
|     |               | <b>Capitolul 3. Semnalizare de incendiu</b>  |        |          |
|     |               | <b>Capitolul 3.1. Lucrari de constructie</b>   |        |          |
| 155 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp  | m      | 25,00    |
| 156 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m      | 25,00    |
| 157 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc    | 20,00    |
| 158 | RpEJ09B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var   | buc    | 20,00    |
|     |               | <b>Capitolul 3.2. Lucrari montare</b>  |        |          |
| 159 | 10-08-001-01  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) | buc    | 1,00     |
| 160 | 10-04-001-02  | Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm)  | compl. | 1,00     |
| 161 | 10-01-039-06  | Acumulator 12В, 17А/ч  | buc    | 1,00     |
| 162 | 10-04-066-05  | Sonerie ЗПО  | buc    | 3,00     |

| 1                            | 2               | 3   | 4           | 5      |
|------------------------------|-----------------|---|-------------|--------|
| 163                          | 10-08-002-02    | Avertizoare de fum SPD3.1   | buc         | 70,00  |
| 164                          | 10-08-002-01    | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR3LM ручной                                 | buc         | 2,00   |
| 165                          | 10-06-032-01    | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 1,46   |
| 166                          | 10-06-026-01    | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель JE-НН FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 в трубах)                      | 1 km        | 0,85   |
| 167                          | Pret de piata   | Cablu JE-НН FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2   | m           | 850,00 |
| 168                          | 10-06-026-01    | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель ВВГнгFRLSLTx в трубах)  | 1 km        | 0,06   |
| 169                          | Pret de piata   | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5  | m           | 60,00  |
| 170                          | 08-02-409-1     | Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm                           | 100 m       | 8,50   |
| 171                          | Pret de piata   | Teava gofro din v/p D16-20  | m           | 850,00 |
| <b>Capitolul 3.3. Utilaj</b> |                 |   |             |        |
| 172                          | Цена поставщика | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П   | buc         | 1,00   |
| 173                          | Цена поставщика | Передатчик GSM DAT alarm  | compl.      | 1,00   |
| 174                          | Цена поставщика | Аккумулятор 12 В, 7Ач   | buc         | 1,00   |
| 175                          | Цена поставщика | Сирена EN54 ЗПО   | buc         | 3,00   |
| 176                          | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1  | buc         | 70,00  |
| 177                          | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной SPR3LM   | buc         | 2,00   |

(functia, semnatura, nume, prenume)



L.S.

Verificat.  
J.P.