

**Aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Cernita.
Conectarea la retea a
consumatorilor casnici. (317
conectari)**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet de sarcini № 2-1-2

Lucrari de conectare la retea

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conectarea la retea conducta cu D90. (173-conectari Ltraseu=1 107,2m.l.) 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Conectarea la retea				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	8,63		
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	<i>17,69</i>		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для	m3	86,36		

1	2	3	4	5	6	7
		формирования откосов котлована, средний грунт)				
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	177,90		
3	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) Teu bransare e/f D. 90 x 25 PE100 SDR11 FOX	buc	173,00		
	7212030022700	<i>Sudor</i>	<i>h-om</i>	173,00		
	252315671381190	<i>Teu bransare e/f D. 90 x 25 PE100 SDR11 FOX</i>	<i>buc</i>	174,73		
	2940600003015	<i>Aparat de sudura PE metoda electrofuziune</i>	<i>h-ut</i>	138,40		
	3110320012304	<i>Grup electrogen mobil de 39 kw</i>	<i>h-ut</i>	138,40		
4	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно	buc	173,00		

1	2	3	4	5	6	7
		proiectu) (Mufa D25)				
	7212030022700	Sudor	h-om	138,40		
	252315671381425	Mufa e/f D. 25 PE100 SDR11	buc	174,73		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	103,80		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	103,80		
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) Teava apa PN 10,PE-100 SDR 17 d=25mm	m	1 107,20		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	39,86		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,93		
	252121671000112 5	Teava polietilena PN 10,PE-100 SDR 17 d=25mm	m	1 110,52		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1 195,78		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	44,29		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	44,29		
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная грунтовая подготовка/	m3	66,43		
	9312040019600	Sapator	h-om.	40,52		
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm/Песчаная грунтовая подготовка/	m3	68,09		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	199,30		

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	61,78		
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	199,30		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	149,48		
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	19,93		
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,64		
	2952260003553	<i>Buldozer pe senile pina la 65-80 CP</i>	<i>h-ut</i>	7,24		
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,64		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	58,56		
	2952270004021	<i>Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)</i>	<i>h-ut</i>	62,62		
11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между	buc	346,00		

1	2	3	4	5	6	7
		полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Racord comp. d=25x1/2 FE d=1/2 FE				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	121,10		
	252315671382515	Racord comp. d=25x1/2 FE d=1/2 FE	buc	356,38		
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") Robinet de concesie (de avariere, de bronz), d=15mm	buc	173,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,95		
	287527420510015	Robinet cu mufa de bronz, d=15mm	buc	173,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,59		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,54		
13	ID04A aplic.	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") (Filtru din alama cu gaura pentru sigila d=1/2)	buc	173,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,95		
	287527420510215	Filtru din alama cu gaura pentru sigila d=1/2	buc	173,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,59		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,54		
14	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами,	buc	173,00		

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр труб 20-40 мм. Racord de conexiune d=15mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	60,55		
	252315671381215	Racord de conexiune d=15mm	buc	178,19		
15	ID04A aplic.	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") (Supara de sens invers 1/2)	buc	173,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,95		
	287527420510315	Supara de sens invers d 1/2	buc	173,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,59		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,54		
Total Conectarea la retea						
Inclusiv salariu						
		1.1.2. Demolarea si reconducionarea drumurilor din pietris				
16	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Снятие щебен. покрытия дороги)	100 m3	0,36		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,85		
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 на ст-ть щебня)	m3	36,43		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,07		
	1411122201753	Piatra sparta	m3	41,89		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,64		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,30		
Total Demolarea si reconducionarea drumurilor din pietris						
Inclusiv salariu						
		1.1.3. Transport gunoiului				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,35		

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Вытесненный грунт)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,79		
19	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	58,08		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,72		
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,35		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,13		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,14		
Total Transport gunoiului						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			Lei			
Cnas			24,00 %			
Transport			4,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu			6,00 %			
Total Lucrari de constructie						
Inclusiv salariu						
		1.2. Lucrari de montare				
21	CP01A aplicativ	Montarea caminelor de vane din PE, pentru alimentare cu apa (Se exclud materialele si utilaju)	buc	173,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	795,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,50		
22	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	173,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	43,25		
Cheltuieli directe			Lei			
Cnas			24,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			
Beneficiu			6,00 %			
Total Lucrari de montare						
Inclusiv salariu						
		1.3. Utilaj				
23	Pret furnizor	Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, DN540mm	buc	173,00		
	100000032	<i>Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, DN540mm</i>	<i>buc</i>	<i>173,00</i>		
Cheltuieli directe			Lei			
Depozitare			1,20 %			
Total Utilaj						
Inclusiv salariu						
Total Conectarea la retea conducta cu D90. (173-conectari Ltraseu=1 107,2m.l.)						
Inclusiv salariu						
		2. Conectarea la retea conducta cu D63. (144-conectari Ltraseu=921,6m.l.)				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Conectarea la retea				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	7,19		
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	<i>14,74</i>		
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	71,88		

1	2	3	4	5	6	7
		(Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)				
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	148,07		
26	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) Teu bransare e/f D. 63 x 25 PE100 SDR11 FOX	buc	144,00		
	7212030022700	<i>Sudor</i>	<i>h-om</i>	144,00		
	252315671381163	<i>Teu bransare e/f D. 63 x 25 PE100 SDR11 FOX</i>	<i>buc</i>	145,44		
	2940600003015	<i>Aparat de sudura PE metoda electrofuziune</i>	<i>h-ut</i>	115,20		
	3110320012304	<i>Grup electrogen mobil de 39 kw</i>	<i>h-ut</i>	115,20		
27	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50,	buc	144,00		

1	2	3	4	5	6	7
		63 mm. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Mufa e/f D. 25 PE100 SDR11)				
	7212030022700	Sudor	h-om	115,20		
	252315671381425	Mufa e/f D. 25 PE100 SDR11	buc	145,44		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	86,40		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	86,40		
28	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) Teava apa PN 10,PE-100 SDR 17 d=25mm	m	921,60		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	33,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,59		
	252121671000112 5	Teava polietilena PN 10,PE-100 SDR 17 d=25mm	m	924,36		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	995,33		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	36,86		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	36,86		
29	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная грунтовая подготовка/	m3	55,30		
	9312040019600	Sapator	h-om.	33,73		
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm/Песчаная грунтовая подготовка/	m3	56,68		

1	2	3	4	5	6	7
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	165,89		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	51,43		
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	165,89		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	124,42		
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	16,59		
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,52		
	2952260003553	<i>Buldozer pe senile pina la 65-80 CP</i>	<i>h-ut</i>	6,02		
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,52		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	48,69		
	2952270004021	<i>Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)</i>	<i>h-ut</i>	52,05		
34	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena	buc	288,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Racord comp. d=25x1/2 FE d=1/2 FE				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	100,80		
	252315671382515	Racord comp. d=25x1/2 FE d=1/2 FE	buc	296,64		
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") Robinet de concesie (de avariere, de bronz), d=15mm	buc	144,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,60		
	287527420510015	Robinet cu mufa de bronz, d=15mm	buc	144,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,16		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,61		
36	ID04A aplic.	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") (Filtru din alama cu gaura pentru sigila d=1/2)	buc	144,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,60		
	287527420510215	Filtru din alama cu gaura pentru sigila d=1/2	buc	144,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,16		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,61		
37	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include	buc	144,00		

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Racord de conexiune d=15mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	50,40		
	252315671381215	Racord de conexiune d=15mm	buc	148,32		
38	ID04A aplic.	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Проложной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") (Supara de sens invers 1/2)	buc	144,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,60		
	287527420510315	Supara de sens invers d 1/2	buc	144,00		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	2,16		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,61		
Total Conectarea la retea						
Inclusiv salariu						
		2.1.2. Demolarea si recondicionarea drumurilor din pietris				
39	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Снятие щебен. покрытия дороги)	100 m3	0,25		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,59		
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 на ст-ть щебня)	m3	25,30		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,05		
	1411122201753	Piatra sparta	m3	29,09		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,53		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,63		
Total Demolarea si recondicionarea drumurilor						

1	2	3	4	5	6	7
din pietris						
Inclusiv salariu						
		2.1.3. Transport gunoiului				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Вытесненный грунт)	100 m3	0,12		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,27		
42	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	19,80		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,27		
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,05		
Total Transport gunoiului						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			Lei			
CNAS			24,00 %			
Transportarea materialelor			4,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total Lucrari de constructie						
Inclusiv salariu						
		2.2. Lucrari de montare				
44	CP01A aplicativ	Montarea caminelor de vane din PE, pentru alimentare cu apa (Se exclude materialul si utilaju)	buc	144,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	662,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,00		
45	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	144,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	36,00		

1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli directe			Lei			
CNAS			24,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuelinde regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total Lucrari de montare						
Inclusiv salariu						
2.3. Utilaj						
46	Pret furnizor	Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, DN540mm	buc	144,00		
	100000032	<i>Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, DN540mm</i>	<i>buc</i>	<i>144,00</i>		
Cheltuieli directe			Lei			
Depozitare			1,20 %			
Total Utilaj						
Inclusiv salariu						
Total Conectarea la retea conducta cu D63. (144-conectari Ltraseu=921,6m.l.)						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			Lei			
TVA			20,00 %			

Primar

Cheleş Iurie