

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 7

г. Тирасполь

« 05 » 04 2021 г.

Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск Обручкова Н.М., действующего на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти, местном самоуправлении и государственной администрации Приднестровской Молдавской Республики» и Распоряжения Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск от 3 октября 2017 года № 580 «О частичном делегировании полномочий заместителю главы Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск по ЖКХ» с одной стороны, ООО «Энергоремстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Доброва Д.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Приложением № 2.6 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-3-VII «О республиканском бюджете на 2021 год» и протоколами заседания тендерной комиссии от 09.03.2021 № 4-1, от 11.03.2021 № 4-2, от 02.04.2021 № 4-3, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему Договору «Подрядчик» обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по объекту

«Реконструкция стадиона, расположенного на прилегающей территории к МОУ «ТСШГК № 18»,

«Заказчик» обязуется принять выполненные «Работы» и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Требования, предъявляемые к выполняемым работам (объем, виды, стоимость работ и сроки выполнения работ) определяется сторонами настоящего договора на основании сметной документации (Приложение № 2) и графику производства работ (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов по договору.

2.1. Стоимость «Работ» по настоящему договору определяется на основании сметной документации (Приложение № 2).

2.2 Источник финансирования – республиканский бюджет.

2.3. Общая сумма по настоящему договору устанавливается в размере **2 715 399 (два миллиона семьсот пятнадцать тысяч триста девяносто девять) руб. Приднестровской Молдавской Республики.**

2.4. «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату в размере 25% после вступления в силу настоящего договора при наличии средств.

2.5. «Заказчик» производит оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы по мере поступления денежных средств на счет «Заказчика» путем перечисления денежных средств на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

Оплата выполненных работ производится ежемесячно с пропорциональным вычетом ранее поступившей предоплаты.

2.6. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных объемов «Работ», не предусмотренных в утвержденных сметах, их стоимость определяется дополнительными соглашениями, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Срок действия договора и срок выполнения работ.

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и размещения информации о нем в реестре бюджетных обязательств, заключенных главным распорядителем бюджетных средств и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2021 года. Окончание срока действия настоящего договора определяется моментом надлежащего исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, но не позднее 31 декабря 2021 года.

3.2. В случае если «Подрядчик» не сдаст «Заказчику» выполненные «Работы» в срок, определенный договором и приложением к нему, «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. «Подрядчик» обязуется:

а) в соответствии со сметной документацией выполнить работы на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также приступить к «Работе» не позднее 3-х дней после вступления в силу настоящего договора;

б) обеспечить высокое качество «Работ» и применяемых материалов согласно действующих ТУ, СНиП Приднестровской Молдавской Республики;

в) безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты, обнаруженные «Заказчиком» в процессе выполнения «Работ» в течение 7 (семи) дней со дня уведомления «Заказчика»;

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход «Работ» или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, «Подрядчик» обязуется немедленно поставить об этом в известность «Заказчика» в письменном виде.

4.2. «Заказчик» обязуется:

а) заключить договор на проведение технического надзора;

б) обеспечить организации осуществляющей технический надзор, свободный доступ на «Объект»;

в) своевременно оплачивать работу «Подрядчика», в соответствии с условиями настоящего договора.

г) участвовать в приемке «Работ», а также участвует в работе приемочной комиссии;

4.3. «Заказчик» вправе:

а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком».

б) отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет «Работу» настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным.

5. Порядок приема работ. Качество работ.

5.1. Приемка работ осуществляется приемочной комиссией в составе «Заказчика», «Подрядчика», организацией осуществляющей технический надзор и представителя Министерства экономического развития ПМР в течение 3 дней после получения «Заказчиком» сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче «Объекта».

5.2. Сдача работы «Подрядчиком» оформляется актом приема-передачи, который подписывается «Подрядчиком», «Заказчиком», и организацией осуществляющей технический надзор. При отказе от подписания Акта «Заказчиком», об этом делается отметка во всех экземплярах Акта. Основания для отказа излагаются в Акте либо для этого составляется отдельный документ.

5.3. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим «Заказчиком» или привлеченными им третьими лицами.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 5 (пять) лет.

5.4. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. «Подрядчик» не несет ответственности за допущенные им без согласия «Заказчика» мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

6. Ответственность сторон.

6.1. «Подрядчик» несет ответственность:

- за качество выполненных «Работ». При выявлении недостатков «Подрядчик» обязуется устранить их за свой счет в течение 7 (семи) дней со дня уведомления «Заказчика»;

- за соблюдение Правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ по настоящему договору.

6.2. За невыполнение или не надлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6.3. В части нарушения сроков выполнения «Работ», а также согласованных сроков для устранения недостатков «Заказчик» вправе взыскать с «Подрядчика» неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок «Работ» за каждый день просрочки.

6.4. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии и инструкций по охране труда несет «Подрядчик».

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение, ненадлежащее выполнение или несвоевременное выполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и предотвратить.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу непредвиденных обстоятельств, должна безотлагательно письменно уведомить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.3. Наступление непреодолимой силы при условии, что приняты меры, указанные в пункте 7.2 настоящего договора, продлевает срок исполнения обязательств на период, который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать и не представляется возможным определить срок их окончания, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать в течение неопределенного срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего договора или его расторжения.

8. Регулирование порядка досудебного разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий настоящего договора, разрешаются сторонами путём переговоров сторон, а при не достижении согласий между сторонами разрешаются в судебном порядке.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

9.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно, согласованы и подписаны сторонами.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору, оформленные надлежащим образом являются его неотъемлемой частью.

9.2. В качестве документов, имеющих юридическую силу, принимаемых в ходе исполнения настоящего договора признаются только документы, оформленные письменно и подписанные сторонами, а равно иные извещения и уведомления, полученные посредством телеграфной, факсимильной или электронной связи, при условии возможности идентификации подлинности полученных таким образом документов.

9.3. Досрочное расторжение настоящего договора может осуществляться по соглашению сторон в течение всего срока действия договора, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и настоящим договором.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения.

10. Заключительные положения.

10.1. Все приложения к настоящему договору являются его составной частью.

10.2. В части, не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регулируются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.3. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

10.4. Приложения:

1. График выполнения работ (приложение № 1).
2. Сметная документация (приложение № 2).

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Государственная администрация
города Тирасполь и города Днестровск
г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 101
ф/к 0200006261 куб 29
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
г. Тирасполь
к/с 20210000094
р/с 2187290000132131

Заместитель главы Государственной
администрации города Тирасполь и
города Днестровск


Н.М. Обручков
Начальник УБУиО

Е.И. Ковердяга

Подрядчик:


ООО «Энергоремстрой»

г. Тирасполь, ул. Заречная, 22А
ф/к 0200043531
ЗАО «Эксимбанк»
г. Тирасполь
р/с 2212210000000936
КУБ 21

Ген. директор ООО «Энергоремстрой»


Д.М. Добров
Бухгалтер ООО «Энергоремстрой»

Т.П. Картель



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 7 от 05.04.2021 г.**

г. Тирасполь

« 29 » 09 2021 г.

Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**» в лице главы Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск Довгопол О.А., действующего на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти, местном самоуправлении и государственной администрации Приднестровской Молдавской Республики» с одной стороны, ООО «Энергоремстрой», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Доброва Д.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Приложением № 2.6 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-3-VII «О республиканском бюджете на 2021 год» и протоколами заседания тендерной комиссии от 09.03.2021 № 4-1, от 11.03.2021 № 4-2, от 02.04.2021 № 4-3, от 05.08.2021 № 4-4 и Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 сентября 2021 № 880р (НДП) «Об особом порядке и особых условиях заключения договоров», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложение № 1 к договору подряда № 7 от 05.04.2021 года изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

2. Приложение № 2 к договору подряда № 7 от 05.04.2021 года дополнить сметами № 210-224 (приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению).

3. Изложить пункт 2.3 договора подряда № 7 от 05.04.2021 года в следующей редакции:

«2.3. Общая сумма по настоящему договору устанавливается в размере **8 654 219** (восемь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести девятнадцать рублей 00 копеек) **руб. Приднестровской Молдавской Республики.**

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и размещения информации о нем в реестре бюджетных обязательств и действует до 31 декабря 2021 года.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2-х экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Государственная администрация
города Тирасполь и города Днестровск
г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 101
ф/к 0200006261 куб 29
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
г. Тирасполь
к/с 20210000094
р/с 2187290000132131

Подрядчик:

ООО «Энергоремстрой»
г. Тирасполь, ул. Лермонтова, 1
ф/к 0200043531
ЗАО «Эксимбанк»
г. Тирасполь
р/с 2212210000000936
КУБ 21

Глава Государственной
администрации города Тирасполь и
города Днестровск


О.А. Довгопол
Начальник УБУиО
Е.И. Ковердяга

Ген.директор ООО «Энергоремстрой»


Д.М. Добров
Бухгалтер ООО «Энергоремстрой»
Т.П. Картель

Заказчик: Государственная администрация: Тираполь и г. Днестровек
Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"
Объект: Реконструкция стадиона, расположенного на прилегающей территории к МОУ "ТСШК № 18"
(2-ой этап)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 224/1/1

Ёмкость для воды (2-ой этап)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | |
|------|------------------|--|----------|--------|-------------------|---------|----------|-----------------|-----------|----------|-------------|----|
| | | | | | Всего | Осн.З/п | Эк.Ма ш. | В том числе | Осн.З/п | Эк.Ма ш. | В том числе | |
| 3а | декабрь | 2021 г. | | | | | | | На сумму: | 86 193 | руб ПМР | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | E1-1592 | разработка грунта эксковатором с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобиль-самосвалы грунт 2гр | 1000м3 | 0,15 | 172 | 7,64 | 164,1 | | 25,80 | 1,15 | 24,62 | |
| 2 | E1-3014-10 | вывоз грунта на расстояние 10км | 100м3 | 1,6 | 154 | | | | 246,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | E1-1604 | работа на отвале при доставке грунта а/т средствами грунт 2-3гр | т.м3 | 0,15 | 14,2 | 1,59 | 12,34 | | 2,13 | 0,24 | 1,85 | |
| 4 | E1-960 ГЧ п.3.67 | доработка грунта вручную в траншеях, разработанных мех. Способом грунт2гр | 100м3 | 0,1 | 89,4 | 89,4 | | | 8,94 | 8,94 | 0,00 | |
| 5 | E1-1634 | засыпка траншей бульдозерами мощностью до 59квт(80л.с.) с перемещением грунта до 5м грунт 2гр (ПГС) | т.м3 | 0,0135 | 20,3 | | | 20,3 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | |
| 6 | E1-968 | засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2гр (ПГС) | 100м3 | 0,03 | 46 | 46 | | | 1,38 | 1,38 | 0,00 | |
| 7 | E23-1 | устройство основания под трубопровод из местного мягкого грунта | м3 | 3,81 | 0,89 | 0,89 | | | 3,39 | 3,39 | 0,00 | |
| 8 | E1-1184 | уплотнение грунта пневматическими громбовками грунт2гр | 100м3 | 0 | 9,69 | 6,2 | 3,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | E22-119 | Укладка трубопроводов из п/э труб д.100 мм | м | 1 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | | 0,14 | 0,07 | 0,07 | |
| 9 | C159-512 | Трубопроводы из п/э труб д.100мм | м | 1 | 3,72 | | | | 3,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ёмкости для воды | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | E6-1-2 | устройство бетонной подготовки из бетона М100 | м3 | 1,53 | 27,4 | 0,7 | 0,28 | | 41,92 | 1,07 | 0,43 | |
| 11 | E23-113 | устройство колодцев канализ сборных ж/б diam.2м с плитами покрытий и днищ ж/б М-300 в сухих грунтах | м3 | 7,8 | 81,9 | 3,89 | 2,46 | | 638,82 | 30,34 | 19,19 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|--------|---------|------|------|-----------------|-------|------|
| 12 | E8-27 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен фундамента и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная | 100м2 | 0,42 | 90 | 19,5 | 1,5 | 37,80 | 8,19 | 0,63 |
| 13 | E8-22 прим | Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, рубероидом | 100м2 | 0,42 | 207 | 28,2 | 3,33 | 86,94 | 11,84 | 1,40 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 | | | | | | | | | | |
| | | Наименование затрат | | % | от | | | СУММА | | |
| Прямые затраты: | | | | | | | | | | |
| | а) | Материалы | | | | | | 736,19 | | |
| | б) | Основная зарплата | | | | | | 66,61 | | |
| | в) | Эксплуатация машин | | | | | | 48,46 | | |
| | г) | транспортировка | | | | | | 246,40 | | |
| | | Итого прямые затраты: | | | | | | 1 097,66 | | |
| | | Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб. | | 13,3% | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Накладные расходы от ПЗ на строй.раб. | | 20,0% | 1097,66 | | | 219,53 | | |
| | | Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб. | | 8,6% | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб. | | 65,0% | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Накладные расходы от ЗП на монг.обор. | | 80,0% | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Накладные расходы от ЗП на монг.эл.обор. | | 87,0% | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Итого накладные расходы: | | | | | | 219,53 | | |
| | | Итого: | | | | | | 1 317,19 | | |
| | | Плановые накопления | | 8,0% | | | | 105,37 | | |
| | | Итого: | | | | | | 1 422,56 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | 0,0% | | | | 0,00 | | |
| | | Итого СМР в ц.1984г.: | | | | | | 1 422,56 | | |
| | | ИТОГО СМР в ц.1991г. | | 1,43 | | | | 2 034,26 | | |
| | | Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*экс.п.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.+0,2*транслорт) | | | | | | 218,24 | | |
| | | Соцстрах | | 25,0% | | | | 54,56 | | |
| | | Прочие затраты: | | | | | | | | |
| | | Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.") | | 0,40% | | | | 6 | | |
| | | Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0,22*накл.р)) | | 3,0% | | | | 5 | | |
| | | Итого: | | | | | | 11 | | |
| | | Соцстрах | | 25,0% | | | | 3 | | |
| | | Итого по прочим затратам: | | | | | | 14 | | |
| | | Стоимость в действующих ценах | | | | | | | | |
| | | З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог | | 77,670 | | | | 21 188 | | |
| | | Стоимость работ и услуг (смп84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0,791*курс уде | | 16,10 | | | | 6 828 | | |
| | | Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп | | | | | | 1 087 | | |
| | | Стоимость материалов (Приложение №1) | | | | | | 39 287 | | |
| | | Итого в действ. ценах | | | | | | 68 390 | | |
| | | Рентабельность | | 15,01% | | | | 10 265 | | |

Ведомость материалов Подрядчика

| №.№ п/п | Наименование материалов | Един. измер. | КОЛ-ВО | Цена в руб ПМР | Сумма в руб ПМР |
|------------|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 0% | ПГС | м3 | 20,13 | 140 | 2818,20 |
| 1% | кольцо КС15.9 УПТК | шт | 2 | 945 | 1890,00 |
| 1% | кольцо КС 20.9 УПТК | шт | 4 | 1270 | 5080,00 |
| 1% | кольцо КС 10.9 УПТК | шт | 2 | 650 | 1300,00 |
| 1% | плита перекрытия КЦП1-20-1 УПТК | шт | 2 | 2350 | 4700,00 |
| 1% | плита перекрытия КЦП15-2 УПТК | шт | 2 | 1085 | 2170,00 |
| 3% | праймер битумный Техноколь | кг | 29,4 | 29,44 | 865,54 |
| 3% | Гидроизол. ХПП 3,6мм | м2 | 48,30 | 24,2 | 1168,86 |
| 3% | Газ пропан | л | 20,00 | 12,0 | 240,00 |
| 1% | плита днища КЦД-20 УПТК | шт | 4 | 1960 | 7840,00 |
| 3% | люк чугунный "Л" УПТК | шт | 3 | 351,25 | 1053,75 |
| 3% | Стремянка МС-2 | шт | 2 | 800 | 1600,00 |
| 1% | кольцо КЦ10-9УПТК | шт | 1 | 641,07 | 641,07 |
| 0% | Бетон М100 ПЗ | м3 | 2,78 | 765 | 2126,70 |
| 0% | Бетон М200 ПЗ | м3 | 4,45 | 881 | 3916,93 |
| 3% | труба пз 110/1000 | шт | 1 | 20 | 20,00 |
| | Итого : | | | | 37431,04 |
| | ЗГС | | | | 315,58 |
| | доставка бетона,раствора | м3 | 7,23 | 55 | 397,43 |
| | доставка инертных материалов (пгс)30 км | тн | 28,18 | 36 | 1014,55 |
| | Транспортные расходы | 4% | | 28569,22 | 1142,77 |
| | Итого с ЗГС | | | | 39286,82 |



Работу выполнил
Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"

Е.В. Запорожан

Заказчик: Государственная администрация г. Тirasполь и г. Днестровск
Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"
Объект: Реконструкция стадиона, расположенного на прилегающей территории к МОУ "ТСШК № 18"

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 214/1

Ливневая канализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | | | | Общая стоимость | | | |
|------------------|-------------|--|----------|-------|-------------------|----------|--------|-------|-------------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | | В том числе | | | Всего | В том числе | | | Всего | Эк.Маш. | |
| | | | | | Осн.З/п | Эк.Ма ш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Земляные работы | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е27-20 прим | Устройство основания из песчано-гравийных смесей | м3 | 81,65 | 12,7 | 0,08 | 0,26 | | 1037,0 | 6,5 | 21,2 | 0,0 | | |
| 3 | Е1-1592 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобиль-самосвалы грунт 2 группы | 1000м3 | 0,131 | 172 | 7,64 | 164,09 | | 22,5 | 1,0 | 21,5 | 0,0 | | |
| 4 | Е1-960 | Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосов грунт 2 группы | 100м3 | 0,043 | 74,5 | 74,5 | | | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | | |
| 5 | Е1-3014-5 | Вывоз грунта на расстояние 5км | 100м3 | 0,043 | 102 | | | | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 6 | Е1-1604 | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы | 1000м3 | 0,131 | 14,2 | 1,59 | 12,34 | | 1,9 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | | |
| 7 | | Устройство ливневой канализации | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Е23-109 | устройство колодцев канализ круглых сборных ж/б диам.1м с плитами покрытий и днищ ж/б М-300 в сухих грунтах | м3 | 4,01 | 88,9 | 6,96 | 5,08 | | 356,5 | 27,9 | 20,4 | 0,0 | | |
| 9 | Е8-27 | боковая обмазочная гидроизоляция стен колодцев в 2 слоя битумная | 100м2 | 0,18 | 90 | 19,5 | 1,5 | | 16,2 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | | |
| 10 | Е27-19 прим | устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 30,93 | 10,2 | 0,07 | 0,21 | | 315,5 | 2,2 | 6,5 | 0,0 | | |
| 11 | Е22-122 | Укладка трубопроводов из п/э труб диаметром 200мм | м | 21,0 | 0,27 | 0,15 | 0,11 | | 5,7 | 3,2 | 2,3 | 0,0 | | |
| 12 | Е22-119 | Укладка трубопроводов из п/э труб диаметром 100мм | м | 42,0 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | | 5,9 | 2,9 | 2,9 | | | |
| 13 | Е22-117 | Укладка трубопроводов из п/э труб диаметром 50мм | м | 108,0 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | | 11,9 | 6,5 | 5,4 | | | |
| 15 | С113-822 | люк легкий для колодцев (ГОСТ 3634-79) | шт | 3 | 17,8 | | | | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

за октябрь 2021 г. На сумму: 94 692 руб ПМР

X

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|--------|-------|------|------|-----------------|------|------|------|
| 16 | Е8-38 | кирпичная кладка горловины | м3 | 0,245 | 44,8 | 3,75 | 0,62 | 11,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
| 17 | Е15-201 | Штукатурка кирпичных стен колодца | 100м2 | 0,0256 | 92,1 | 35,6 | 4,9 | 2,4 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
| 18 | Е9-118 прим | Монтаж конструкции стального крышки люка (0,7*0,7м) | тн | 0,031 | 40,33 | 35,9 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | | Прочее | | | | | | | | | |
| 20 | 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций | 100м2 | 0,0213 | 7,73 | 2,05 | 0,20 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 13-153 к=2 | Окраска металлоконструкций за два раза | 100м2 | 0,0213 | 20,60 | 3,02 | 0,24 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Е18-165 прим | Установка погружного насоса | шт | 1 | 11,6 | 7,89 | 0,39 | 11,60 | 7,89 | 0,39 | 0,12 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 | | | | | | | | | | | |
| | | Наименование затрат | | % | от | | | сумма | | | |
| Прямые затраты: | | | | | | | | | | | |
| | а) Материалы | | | | | | | 1 709,88 | | | |
| | б) Основная зарплата | | | | | | | 68,04 | | | |
| | в) Эксплуатация машин | | | | | | | 82,81 | | | |
| | Итого прямые затраты: | | | | | | | 1 860,73 | | | |
| | Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб. | | | 13,3% | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | Накладные расходы от ПЗ на строй.раб. | | | 20,0% | 1848 | | | 369,58 | | | |
| | Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб. | | | 8,6% | 1,25 | | | 0,11 | | | |
| | Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб. | | | 65,0% | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | Накладные расходы от ЗП на монт.обор. | | | 80,0% | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор. | | | 87,0% | 7,89 | | | 6,86 | | | |
| | Итого накладные расходы: | | | | | | | 376,55 | | | |
| | Итого: | | | | | | | 2 237,28 | | | |
| | Плановые накопления | | | 8,0% | | | | 178,98 | | | |
| | Итого: | | | | | | | 2 416,26 | | | |
| | Непредвиденные затраты | | | 0,0% | | | | 0,00 | | | |
| | Итого СМР в ц.1984г.: | | | | | | | 2 416,26 | | | |
| | ИТОГО СМР в ц.1991г. | | | 1,43 | | | | 3 455,25 | | | |
| | Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эсп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.) | | | | | | | 243,50 | | | |
| | Соцстрах | | | 25,0% | | | | 60,88 | | | |
| | | Прочие затраты: | | | | | | | | | |
| | Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.") | | | 0,40% | | | | 10 | | | |
| | Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р)) | | | 3,0% | | | | 5 | | | |
| | Итого: | | | | | | | 14 | | | |
| | Соцстрах | | | 25,0% | | | | 4 | | | |
| | Итого по прочим затратам: | | | | | | | 18 | | | |
| | | Стоимость в действующих ценах | | | | | | | | | |
| | З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог | | | 77,670 | | | | 23 641 | | | |
| | Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0.791 *курс уде | | | 16,10 | | | | 5 159 | | | |
| | Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп | | | | | | | 1 407 | | | |
| | Стоимость материалов (Приложение №1 к Акту) | | | | | | | 50 343 | | | |
| | Компенсация механизмов | | | | | | | 0 | | | |
| | Транспортные услуги | | | | | | | 0 | | | |
| | Итого в действ. ценах | | | | | | | 80 550 | | | |
| | Рентабельность | | | 15,01% | | | | 12 091 | | | |
| | Оборудование | | | | | | | 2 051 | | | |

Ведомость материалов Подрядчика

| №№ п/п | Наименование материалов | Един. измер. | КОЛ-ВО | Цена в руб ПМР | Сумма в руб ПМР |
|--------|---|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 | ППС | м3 | 99,6 | 140,0 | 13 945,8 |
| 2 | Песок | м3 | 34,0 | 150,0 | 5 103,5 |
| 3 | Мастика битумная | кг | 54,0 | 38,0 | 2 052,0 |
| 4 | Кирпич | шт | 98,0 | 2,5 | 245,0 |
| 5 | Раствор цементный М100 | м3 | 0,2 | 751,0 | 119,2 |
| 6 | Металлоконструкции люка | тн | 0,031 | 28 500,0 | 883,5 |
| 7 | Люк полимерпесчаный дорожный | шт | 3,0 | 980,0 | 2 940,0 |
| 8 | Плита КЦД-10 УПТК | шт | 4,0 | 425,0 | 1 700,0 |
| 9 | Кольцо КЦ-10-9 УПТК | шт | 5,0 | 580,0 | 2 900,0 |
| 10 | Кольцо КЦ-10-6 УПТК | шт | 1,0 | 520,0 | 520,0 |
| 11 | Кольцо КЦ-10-6 УПТК | шт | 1,0 | 450,0 | 450,0 |
| 12 | Плита покрытия КЦП-10 УПТК | шт | 4,0 | 415,0 | 1 660,0 |
| 14 | Труба Ø110 | м | 42,0 | 126,0 | 5 292,0 |
| 15 | Труба Ø200 | м | 21,0 | 137,5 | 2 887,5 |
| 16 | Труба гибкая Д32 | м | 63,0 | 12,1 | 761,0 |
| 17 | Труба гибкая Д50 (гильза) | м | 45,0 | 28,8 | 1 296,0 |
| 18 | Грунт ГФ-115 | кг | 1,5 | 29,5 | 44,3 |
| 19 | Эмаль ПФ-21 | кг | 1,0 | 29,5 | 29,5 |
| | Итого : | | | | 42829,28 |
| | Справочно: | | | | |
| | Итого стоимость мат без ЗГС | | | | 22859,27 |
| | Итого ЗГС | 3% | | | 199,70 |
| | доставка инертных материалов (щебень, песок) расстояние 25км | т | 176,8835 | 36 | 6367,81 |
| | Транспортные расходы | 0,04 | 0,04 | 23 660,8 | 946,43 |
| | Итого материалы с ЗГС | | | | 50343,22 |

Подрядчик:

ООО "Энергоремстрой"



Е.В. Захарович

| Ведомость оборудования | | | | | |
|------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|
| №№ п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | К-во | Цена в руб ПМР | Сумма в руб |
| 1 | Насос погружной ТМВ 32/8 Q=6м³/час; Н=8м; N=0,45 квт | шт | 1,00 | 1890 | 1890 |
| | Налоги на доходы 8,53% | | | | 161 |
| | Итого: | | | | 2051,22 |

Подрядчик:

ООО "Энергоремстрой"

Е.В. Захарян



Заказчик: Государственная администрация
г. Тирасполь и г. Днестровск
Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"

Объект: Реконструкция стадиона, расположенного на
прилегающей территории к МОУ "ТСПШК № 18"

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

222/1

Бурение 2-х артезианских скважин

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| №п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость ед.изм. работ в ценах | Полная сметная | Индексы по видам | Сметная стоимость | Приложения к смете |
|------------|---|---------|-------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Основные расходы | | | | | | | |
| A | Собственно геологоразведочные работы | | | | | | | |
| | Полевые работы | | | | | | | |
| 1. | Монтаж-демонтаж буровой установки для скв. II гр. станок УРБ-2,5А | м/д | 1,00 | 52,06 | 52,06 | 59,92 | 3 119,44 | Приложение 1 расч №1 |
| 2. | Бурение скважины средним диаметром от 133 до 250 мм | ст/см | 2,50 | 89,95 | 224,88 | 79,82 | 17 949,52 | Приложение 1 расч №2 |
| 3. | Вспомогательные работы, сопутствующие бурению | ст/см | 0,588 | 62,22 | 36,59 | 67,99 | 2 487,44 | Приложение 1 расч №3 |
| 4. | Разбурка цементного стакана | ст/см | 0,30 | 89,95 | 26,99 | 67,99 | 1 834,71 | Приложение 1 расч №2 |
| 5. | Материалы на обустройство скважины | | | | 340,51 | | 44 180,81 | Приложение 1 расч №6 |
| | ИТОГО полевые работы: | | | | | | 69 571,92 | |
| 6. | Организация работ, ликвидация работ | 2,70% | | | 9,19 | | 1 878,44 | Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п.3.6.2. |
| Б | Сопутствующие работы и затраты | | | | | | | |
| 7. | Перегон оборудования: - буровая установка | км. | 40,00 | 0,17 | 6,80 | 60,77 | 413,24 | Приложение 1 расч №4 |
| | Итого сопутствующих работ и затрат | | | | 6,80 | | 413,24 | |
| | ИТОГО основные расходы | | | | 356,50 | | 71 863,60 | |
| II | Накладные расходы | 17,90% | | | 63,81 | | 12 863,58 | Методическое рекомендация |
| III | Плановые накопления | 14,00% | | | 58,84 | | 11 861,81 | по определению стоимости |
| | Итого | | | | 479,16 | | 96 588,99 | |

24 октябрь

2021 г.

На сумму:

102 385

руб ПИР

| | | | | | | | |
|-----|--|----|--|--|---------------|------------------|---|
| IV | Компенсационные затраты | | | | | | |
| 12. | Половое довольствие | 3% | | | 14.37 | 2 897.67 | Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п 3.6.12. п 3.6.15 |
| 13. | Резерв на непредвиденные расходы | 3% | | | 14.37 | 2 897.67 | |
| | ВСЕГО стоимость работ по бурению (связкины) | | | | 507.91 | 102 385.0 | |

Подписчик: ООО "Энергоремстрой"



Э.В. Захарович

Заказчик: Государственная администрация Иркутской области, Иркутск



Г.И. Сиваева



[Signature]

Расчет №3

индекса удорожания основных расходов на выполняемые работы, сопутствующие бурению скважин
(Сборник разъясн., допозн., изменений и уточнений к СУСН п. 210)

| №п/п | Элементы затрат | Норма основных расходов | Удельный вес затрат в норме основных расходов | Индекс элемента затрат | Средневзвешенный индекс |
|------|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заработная плата | 24,87 | 39,97 | 45,27 | 18,09 |
| 2. | Материальные затраты с ТЗР, К - 1,094 | 27,27 | 43,83 | 106,35 | 46,61 |
| 3. | Амортизация с ТЗР, - 1,08 | 10,08 | 16,20 | 20,29 | 3,29 |
| | Итого | 62,22 | 100,00 | | 67,99 |
| | Средневзвешенный индекс | | | | 67,99 |

Подпись: ООО "Энергопроект"

Е.В. Заварухина

Расчет №4

индекса на перетон бурового оборудования, водовозки
(СОУСН на собственный транспорт т.2 и 4)

| №п/п | Элементы затрат | Норма основных расходов | Удельный вес затрат в норме основных расходов | Индекс элемента затрат | Средневзвешенный индекс |
|------|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заработная плата | 6,96 | 41,23 | 45,27 | 18,66 |
| 2. | Материальные затраты с ТЗР, К - 1,094 | 5,92 | 35,07 | 106,35 | 37,30 |
| 3. | Амортизация с ТЗР, - 1,08 | 4,00 | 23,70 | 20,29 | 4,81 |
| | Итого | 16,88 | 100,00 | | 60,77 |
| | На 1 км. Пробега | 0,17 | | | 0,00 |
| | Средневзвешенный индекс | | | | 60,77 |

Подпись: ООО "Энергопроект"

Е.В. Заварухина

Расчет №3

индекса удорожания основных расходов на вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин
(Сборник разъясн., дополн., изменений и уточнений к СУСН п. 210)

| №п/п | Элементы затрат | Норма основных расходов | Удельный вес затрат в норме основных расходов | Индекс элемента затрат | Средневзвешенный индекс |
|------|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заработная плата | 24,87 | 39,97 | 45,27 | 18,09 |
| 2. | Материальные затраты с ТЗР, К - 1,094 | 27,27 | 43,83 | 106,35 | 46,61 |
| 3. | Амортизация с ТЗР, - 1,08 | 10,08 | 16,20 | 20,29 | 3,29 |
| | Итого | 62,22 | 100,00 | | 67,99 |
| | Средневзвешенный индекс | | | | 67,99 |

Подрядчик: ООО "Энергострой"

Е.В. Захарович

Расчет №4

индекса на перетон бурового оборудования, водовозки
(СОУСН на собственный транспорт т.2 н.4)

| №п/п | Элементы затрат | Норма основных расходов | Удельный вес затрат в норме основных расходов | Индекс элемента затрат | Средневзвешенный индекс |
|------|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заработная плата | 6,96 | 41,23 | 45,27 | 18,66 |
| 2. | Материальные затраты с ТЗР, К - 1,094 | 5,92 | 35,07 | 106,35 | 37,30 |
| 3. | Амортизация с ТЗР, - 1,08 | 4,00 | 23,70 | 20,29 | 4,81 |
| | Итого | 16,88 | 100,00 | | 60,77 |
| | На 1 км. Пробега | 0,17 | | | 0,00 |
| | Средневзвешенный индекс | | | | 60,77 |

Подрядчик: ООО "Энергострой"

Е.В. Захарович

Расчет №5

Индекса удорожания основных расходов
на транспортную персонал
СОУСН собственный транспорт т.2 н.1

| №п/п | Элементы затрат | Норма основных расходов | Удельный вес затрат в норме основных расходов | Индекс элемента затрат | Средневзвешенный индекс |
|------|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 1 | Заработная плата | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | 5,44 | 45,87 | 45,27 | 20,77 |
| 2. | Материальные затраты с ТЗР, К - 1,094 | 4,10 | 34,57 | 106,35 | 36,77 |
| 3. | Амортизация с ТЗР, - 1,08 | 2,32 | 19,56 | 20,29 | 3,97 |
| | Итого | 11,86 | 100,00 | | 61,51 |
| | На 1 км. пробега | 0,12 | | | |
| | Средневзвешенный индекс | | | | 61,51 |

Подрядчик: ООО "Эверторестрой"

Е.В. Завоженцев

Расчет №6

ведомость материалов
необходимых для обустройства скважины

| №п./п. | Наименование материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|--------|--|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Труба Д 219мм, металлическая | м | 42,00 | 995,30 | 41802,60 |
| 2. | Цемент ПЦ-400 Д | т. | 0,230 | 1195,00 | 274,85 |
| 3. | Диски отрезные d 230мм | шт. | 7,00 | 23,10 | 161,70 |
| 4. | Электроды "ПАТОН" | кг. | 4,00 | 30,60 | 122,40 |
| 5. | Глина на бурение | м3 | 2,00 | 60,00 | 120,00 |
| | Итого материалы | | | | 42481,55 |
| 6. | Транспортно заготовительные расходы - 4% | | | | 1699,26 |
| | Итого с ТЗР | | | | 44180,81 |

Подрядчик: ООО "Эверторестрой"

Е.В. Завоженцев