

**Перенос и подключение сетей
электропитание к
общеобразовательному
комплексу
им.Р.Т.Эрдогана,мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Перенос и подключение сетей электропитание к общеобразовательному
комплексу им.Р.Т.Эрдогана,мун.Комрат**

Valoarea de deviz 701 668,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Construcții generale de lucru				
		1.1. ВЛЗ-10				
1	33-04-042- 1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных (промежуточных)	buc	12,0000	242,73 40,73	2 912,72 488,72
2	33-01-007- 2	Бурение котлованов на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов 2	buc	26,0000	533,29 51,79	13 865,50 1 346,50
3	33-04-016- 2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	buc	26,0000	103,72 22,12	2 696,80 575,20
4	33-04-003- 1	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных марка СВ110-3,5 со стоимостью (анкерная угловая 2*6шт+угловая промежуточная 2*1шт+промежуточная 1*3шт+угловая анкерная 3*3шт)	buc	26,0000	2 934,36 191,06	76 293,28 4 967,66

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Обетонирование железобетонных опор, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железо бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	50,0000	977,35 286,60	48 867,38 14 329,80
6	цена рыночная	Крепление подкоса У52 (У1)	buc	13,0000	250,00 0,00	3 250,00 0,00
7	цена рыночная	Траверсы ТМ73	buc	12,0000	610,00 0,00	7 320,00 0,00
8	цена рыночная	Траверсы ТМs60	buc	6,0000	430,00 0,00	2 580,00 0,00
9	цена рыночная	Накладка ОГ52	buc	9,0000	72,00 0,00	648,00 0,00
10	цена рыночная	Хомут	buc	18,0000	58,33 0,00	1 049,94 0,00
11	цена рыночная	Изоляторы SD37 с креплением изолятора=3шт	buc	27,0000	100,00 0,00	2 700,00 0,00
12	цена рыночная	Гирлянда натяжная SH193	buc	54,0000	416,66 0,00	22 499,64 0,00
13	цена рыночная	Зажим SL.37.2 SL4.21=75buc с гайками M20 и M12=24шт	buc	75,0000	125,00 0,00	9 375,00 0,00
14	цена рыночная	Защитный кожух SP-15=75buc	buc	75,0000	20,83 0,00	1 562,25 0,00
15	33-04-030-1	Установка разрядников: - длинноискровой петлевой sd 197	buc	13,0000	290,36 215,70	3 774,64 2 804,12
16	цена рыночная	Разрядник длинноискровой петлевой sd 197	buc	13,0000	500,00 0,00	6 500,00 0,00
17	цена рыночная	Зажим SO235	buc	54,0000	104,16 0,00	5 624,64 0,00
18	цена рыночная	Скоба СК7	buc	54,0000	27,50 0,00	1 485,00 0,00
19	цена рыночная	Спиральная вязка so115	buc	54,0000	860,00 0,00	46 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	цена рыночная	Оголовок ОГ54 ,55 58, 59	buc	4,0000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
21	цена рыночная	MPT-7-1 звено промежуточное	buc	6,0000	40,83 0,00	244,98 0,00
		<i>Total</i>	lei			262 089,77
		Total ВЛЗ-10 Inclusiv salariu				262 089,77 24 512,00
		1.2. Строительные работы				
22	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,9200	705,00 0,00	1 353,60 0,00
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	5,8000	103,58 103,58	600,75 600,75
24	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка	100 m3	1,3700	475,00 0,00	650,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	08-02-142-1	Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее	100 m	4,9800	1 830,36 333,36	9 115,17 1 660,11
26	цена рыночная	Песок строительный	m3	46,0000	180,00 0,00	8 280,00 0,00
27	08-02-143-1	Покрытие кабеля: кирпичом для защиты кабеля	100 m	4,9800	1 599,32 327,32	7 964,63 1 630,07
28	цена рыночная	Кирпич строительный	buc	3 861,000 0	4,16 0,00	16 061,76 0,00
29	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб ПВХ Ф100 мм со стоимостью труб для защиты кабеля в местах пересечения с подземными коммуникациями и дорогами)	m	80,0000	64,62 13,98	5 169,97 1 118,23
		<i>Total</i>	lei			49 196,63
		Total Строительные работы				49 196,63
		Inclusiv salariu				5 009,16
		1.3. Стальные конструкции				
30	цена рыночная	Траверсы стальные M2-10-5P	buc	2,0000	1 266,66 0,00	2 533,32 0,00
31	08-02-363-1	Монтаж кронштейна PA1, PA2 и KM1	buc	6,0000	254,66 171,46	1 527,93 1 028,73
32	цена рыночная	Кронштейн PA1=2 для РЛНД	buc	2,0000	716,67 0,00	1 433,34 0,00
33	цена рыночная	Кронштейн KM1=2шт (для фиксации кабеля на опоре)	buc	2,0000	860,00 0,00	1 720,00 0,00
34	цена рыночная	Кронштейн PA2=2шт (конструкция под муфты)	buc	2,0000	298,00 0,00	596,00 0,00
35	цена рыночная	Скоба K1=6шт, марка K3=2шт	buc	8,0000	35,00 0,00	280,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 090,59
		Total Стальные конструкции				8 090,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 028,73
		<i>Total</i>	lei			319 376,99
		<i>Asigurari</i>	22,5 %			6 873,73
		<i>Transport</i>	5 %			11 928,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			27 054,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			10 956,99
		Total Constructii generale de lucru				376 190,17
		Inclusiv salariu				30 549,89
		2. Montaj				
		2.1. Кабельные изделия				
36	33-04-040-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов (1560м) СИПЗ	buc	12,0000	83,86 63,86	1 006,27 766,27
37	33-04-041-1	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	buc	12,0000	33,67 30,67	404,05 368,05
38	08-02-141-2	Прокладка силового кабеля АПвБВ 10 с алюминиевыми жилами, бронированный в изоляции из сшитого полиэтилена в траншее	100 m	9,8000	1 322,21 688,84	12 957,64 6 750,59
39	цена рыночная	Кабель АПвБВ 10 сечением 3*50мм-10	m	265,0000	104,16 0,00	27 602,40 0,00
40	цена рыночная	Кабель АПвБВ 10 сечением 3*70мм-10	m	715,0000	125,00 0,00	89 375,00 0,00
41	08-02-165-6	Установка муфты для 3- жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 70	buc	8,0000	566,14 334,36	4 529,13 2 674,90
42	цена рыночная	Муфта концевая для наружной установки 10кВ -стоимость	buc	8,0000	541,66 0,00	4 333,28 0,00
43	33-04-015-1	Устройство заземления опор ВЛ 10 Ф10мм	10 m	0,3000	138,00 90,50	41,40 27,15
44	08-02-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 10 и полоса 6 -	100 m	0,1800	3 382,00 1 070,94	608,76 192,77

1	2	3	4	5	6	7
		ЗП21				
45	33-04-009-6	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 km	0,7200	4 892,97 2 877,53	3 522,94 2 071,82
46	цена рыночная	Провод с сталеалюминиевыми жилами самонесущий, защищенный сечением 70мм - 10	m	720,0000	18,75 0,00	13 500,00 0,00
47	цена рыночная	Ошинковка провод голый АС-70	m	18,0000	14,20 0,00	255,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			158 136,47
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				158 136,47 12 851,55
		2.2. Арматура линейная				
48	цена рыночная	Однополюсный предохранитель разьединитель CUT-OUT	buc	6,0000	1 725,00 0,00	10 350,00 0,00
49	цена рыночная	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	6,0000	500,00 0,00	3 000,00 0,00
50	цена рыночная	Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля	buc	6,0000	766,66 0,00	4 599,96 0,00
51	цена рыночная	Изолятор подвесной ПС70Е	buc	26,0000	146,33 0,00	3 804,58 0,00
52	цена рыночная	Зажим натяжной НБ2	buc	12,0000	95,00 0,00	1 140,00 0,00
53	цена рыночная	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	14,0000	53,33 0,00	746,62 0,00
54	цена рыночная	Зажим типа ПА	buc	6,0000	22,41 0,00	134,46 0,00
55	цена рыночная	Зажим типа ПС	buc	10,0000	17,50 0,00	175,00 0,00
56	цена рыночная	Зажим аппаратный типа А1А	buc	6,0000	42,50 0,00	255,00 0,00
57	цена рыночная	Зажим аппаратный типа А2А	buc	12,0000	82,50 0,00	990,00 0,00
58	цена рыночная	Звено промежуточное типа ПРТ -7	buc	12,0000	49,00 0,00	588,00 0,00
59	цена	Звено промежуточное типа ПРТ	buc	14,0000	26,00	364,00

1	2	3	4	5	6	7
	рыночная	-7 CPC-7-17			0,00	0,00
60	цена рыночная	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	2,0000	58,33 0,00	116,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 264,28
		Total Арматура линейная Inclusiv salariu				26 264,28
		<i>Total</i>	lei			184 400,75
		<i>Asigurari</i>	22,5 %			2 891,60
		<i>Transport</i>	5 %			8 227,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	54 %			6 939,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			6 073,80
		Total Montaj Inclusiv salariu				208 533,77 12 851,55

		Total	lei	584 723,94
		TVA	20 %	116 944,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		701 668,73 43 401,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)