

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1698907868520_din_02/11/2023_
Obiectul achiziției: <b>Serviciile de reparație și mentenanța a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2024.</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Sta nd ard e de ref eri nță
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOT nr.1: Mentenanța aparatelor de climatizoare și sistemului de ventilare pentru anul 2024.</b>						
1. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).	1. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).			2,6 kW-3,4 Kw	1.Examinarea externă a climatizatorului: a) examinarea la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor; b) examinarea purității și integrității filtrelor; c) examinarea purității spațiului intercostal a schimbătoarelor de căldură, a vaporizatorului și a condensatorului precum și a conductei de drenaj; 2.Verificarea climatizatorului în toate regimurile de lucru; 3.Testarea obloanelor de ieșire acționată și lucrul jaluzelelor; 4.Verificarea stării de lucru corectă a modului de afișare a sistemului; 5.Demontarea parțială / asamblarea a părților componente a sistemului;	
2. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).	2. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).			3,5 kW- 4,9 kW	6.Curățarea schimbătorului de căldura a blocului interior; 7.Curățarea schimbătorului de căldura a blocului exterior (cu folosirea agregatului cu jet de apa/aer sub presiune.);	
3. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).	3. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct.			5,0 kW - 6,9 kW		

	1.1 din caietul de sarcini (anexat).				a) Curățarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer; b) Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare;
4. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).	4. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).			7,0 kW - 8,0 kW	8.Controlul diferenței de temperatură de încercare la admisie/evacuare la schimbătorul de căldură intern și la presiune joasă și ridicată a circuitului de refrigerare; 9.Verificarea integrității sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri; 10.Verificarea funcționării sistemului de drenaj; 11.Verificarea conexiunilor la motoarele electrice și a paletelor ventilatoarelor;
5. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).	5. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).			14,01 kW - 16,0 kW	12.Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice, precum și a componentelor electrice (releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură); 13.Verificarea tensiunii electrice și diagnostica termofizică;
6. Mentenanța sistemii de ventilare și reparația după necesitate conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).	6. Mentenanța sistemii de ventilare și reparația după necesitate conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat).			Ventilator cu debit până la 500m <sup>3</sup> /h	14.Verificarea de operare a curenților de lucru a compresorului; 15.Verificarea elementelor de fixare mecanice, rulmenților și lubrifierea lor ; 16.Analiza măsurărilor efectuate , întocmirea actului de verificare cu toate măsurările introduse; 17.Instruirea persoanelor care exploatează climatizatoarele cu privire la utilizarea corectă; 18.La detectarea unor defecțiuni tehnice de întocmit un act de estimare a lucrărilor de reparație. 19.Verificarea și schimbarea acumulatorilor la panourile de comandă (dacă este cazul); 20.Examinarea externă a sistemelor de ventilare la deteriorarea mecanică a corpurilor; 21.Testarea armăturii de distribuție a agentului termic la caloriferile de ventilare și deservirea tehnică; 22.Testarea panoului de comandă a sistemului de ventilare; 23.Testarea și rezilierea clapetelor, vanelor cu magnet electric la deschidere automată; 24.Curățirea canalelor de ventilare și al filtrelor exterioare și interioare; 25.Verificarea sistemului de ventilare a regimului de funcționare optimal; 26.Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului; 27.Alte verificări necesare. Cerințe suplimentare.

					<p>După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 12 luni.</p> <p>După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.</p> <p>Dacă, după efectuarea cerințelor din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor.</p> <p><b>Adresa unde vor fi efectuate intervențiile pentru deservirea tehnică a bunurilor:</b>  Mun. Chișinău,  CET Sursa 1 – str. M. Manole, 3  CET Sursa 2 – str. Vadul lui Vodă, 5  CT Vest – str. Prunului, 24  CT Sud – str. Grenoble, 9  Centralele Termice din suburbiile capitale</p> <p><b>Termenul de realizare a achiziției</b>  Pe parcursul anului 2023 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuată deservirea/reparația aparatelor de aer condiționat într-un termen de maxim 3 zile.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Moloșag Eugeniu\_\_ În calitate de: \_\_Manager Clienți Corporativi\_\_

Ofertantul: \_\_AMBER-Moldovanu SRL\_\_ Adresa: \_\_mun.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68\_\_