

**Resistematizarea incaperilor de la
demisolul Blocului A, în scopul
unitatii de autoclavare si sterilizare a
institutiei medicale IMSP SR Ialoveni
crearii Unitatii Centrale de Farmacie
Spitalicească,S**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 2-1-5
Ventilare**

Valoarea de deviz 803 204,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ventilare				
		1.1. Lucrari santehnice				
1	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000	38,10 21,00	228,60 126,00
2	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Umbrela D100mm (5.904-51)	buc	1,000	224,25 94,80	224,25 94,80
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Umbrela D125mm (5.904-51)	buc	2,000	220,05 94,80	440,10 189,60
4	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Umbrela D1160mm (5.904-51)	buc	1,000	232,65 94,80	232,65 94,80
5	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Umbrela D250mm (5.904-51)	buc	1,000	334,50 94,80	334,50 94,80
6	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm -Umbrela 250*200(5.904-51)	buc	1,000	584,10 130,20	584,10 130,20
7	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm -Umbrela 250*250(5.904-51)	buc	1,000	436,10 130,20	436,10 130,20
8	Pret	Капельная воронка/ Pilnie pentru picaturi cu obturator HL21	buc	3,000	120,00 0,00	360,00 0,00
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor	m2	196,100	389,33	76 347,84

1	2	3	4	5	6	7
		de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm			226,80	44 475,48
10	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	19,100	369,91 147,60	7 065,26 2 819,16
11	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D=100mm)	m	23,000	200,60 78,00	4 613,70 1 794,00
12	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D=125mm)	m	41,000	234,59 78,00	9 618,18 3 198,00
13	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D=160mm)	m	21,000	273,74 78,00	5 748,46 1 638,00
14	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D=250mm)	m	1,000	391,12 78,00	391,12 78,00
15	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D=315mm)	m	1,000	469,40 78,00	469,40 78,00
16	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din AISI316, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D=125mm) gr.1mm	m	26,000	283,01 78,00	7 358,22 2 028,00
17	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	215,100	149,96 63,60	32 256,39 13 680,36
18	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu	m2	215,100	11,00 10,80	2 365,68 2 323,08
19	IzF16B	Izolatie termica sifonica din cauciuc spumat Duct AL. ADU-32mm/EA-L, de125mm grosime	m2	54,390	117,40 32,40	6 385,41 1 762,26
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	100,000	40,84 12,60	4 084,50 1 260,00
Cheltuieli directe			lei			159 544,46
Asiguarea sociale				24,00 %		18 238,74
Transport				2,00 %		1 667,31
Total				100,00 +		179 450,51
Cheltuieli de regie				4,00 %		7 178,02
Beneficiu				2,00 %		3 732,57

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari santehnice						190 361,10
Incluziv salariu						75 994,74
1.2. Lucrari de montare						
21	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (VERSO-CF-1000-F-E-L1-F7/M5-C5-X-C4-400V /50HZ KOMFOVENT) ПБ1	buc	1,000	3 553,68 <hr/> 3 404,40	3 553,68 <hr/> 3 404,40
22	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (VERSO-CF-1300-F-E-L1-F7/M5-C5-X-C4-400V /50HZ KOMFOVENT) ПБ2	buc	1,000	3 553,68 <hr/> 3 404,40	3 553,68 <hr/> 3 404,40
23	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/ h (Domect CF-500-F-LI-F7/M5-C6M-X,230V KOMFOVENT) ПБ3	buc	1,000	2 804,22 <hr/> 2 692,20	2 804,22 <hr/> 2 692,20
24	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	3,000	500,40 <hr/> 368,40	1 501,20 <hr/> 1 105,20
25	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Заслонка ПБ1,ПБ2. ПБ3	buc	6,000	708,69 <hr/> 208,20	4 252,14 <hr/> 1 249,20
26	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод P250*250/P250*400 ПБ1,ПБ2,ПБ3	buc	6,000	268,42 <hr/> 261,60	1 610,52 <hr/> 1 569,60
27	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg - Filtru clasa de curata F99FVP 20/40	buc	1,000	927,29 <hr/> 819,00	927,29 <hr/> 819,00
28	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic - Вентилятор для круглых каналов KV100XL	buc	1,000	1 505,97 <hr/> 1 305,00	1 505,97 <hr/> 1 305,00
29	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic - Вентилятор для круглых каналов К 160М	buc	1,000	1 505,97 <hr/> 1 305,00	1 505,97 <hr/> 1 305,00
30	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic - Вентилятор для круглых каналов К 160XL	buc	1,000	1 505,97 <hr/> 1 305,00	1 505,97 <hr/> 1 305,00
31	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -	buc	3,000	56,05	168,15

1	2	3	4	5	6	7
		LDC315-600L=600mm Komfovent			51,60	154,80
32	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - LDC250-600L=950mm Komfovent	buc	2,000	56,05 51,60	112,10 103,20
33	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - LDR40-20 L=950mm Komfovent	buc	3,000	56,05 51,60	168,15 154,80
34	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -LDC 125-900L=900mm Sistemaier	buc	2,000	56,05 51,60	112,10 103,20
35	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - LDC160-900 L=900mm Sistemaier	buc	4,000	56,05 51,60	224,20 206,40
36	VB24A	Difuzor patrat AQN532*0532*344 "TAR-P"	buc	2,000	378,30 378,00	756,60 756,00
37	VB24A	Difuzor patrat AQN380*0330*307 "TAR-M"	buc	1,000	378,30 378,00	378,30 378,00
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - -montate in zidarie ЖР250*250 Euroclima	buc	1,000	290,01 30,00	290,01 30,00
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - -montate in zidarie ЖР300*250 Euroclima	buc	1,000	410,01 30,00	410,01 30,00
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - -montate in zidarie ЖР400*300 Euroclima	buc	1,000	410,01 30,00	410,01 30,00
41	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu RAR 150*150BCI	buc	4,000	276,58 67,20	1 106,33 268,80
42	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu RAR 200*250BCI	buc	2,000	353,00 67,20	706,01 134,40
43	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu RAR 200*200BCI	buc	1,000	356,92 67,20	356,92 67,20
44	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu RAR 300*150BCI	buc	1,000	375,01 67,20	375,01 67,20
45	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu RAR 300*200BCI	buc	1,000	395,11 67,20	395,11 67,20
46	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu RAR 500*150BCI	buc	1,000	465,46 67,20	465,46 67,20

1	2	3	4	5	6	7
47	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu RAR 600*150BCI	buc	1,000	550,88 67,20	550,88 67,20
48	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu cu clapa RAR 150*100BCI	buc	2,000	264,56 67,20	529,13 134,40
49	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu cu clapa RAR 150*150BCI	buc	8,000	276,58 67,20	2 212,67 537,60
50	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu cu clapa RAR 200*150BCI	buc	3,000	352,97 67,20	1 058,90 201,60
51	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu cu clapa RAR 200*200BCI	buc	7,000	356,99 67,20	2 498,92 470,40
52	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu cu clapa RAR 300*100BCI	buc	4,000	455,47 67,20	1 821,89 268,80
53	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu cu clapa RAR 300*200BCI	buc	2,000	395,21 67,20	790,43 134,40
54	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu cu clapa RAR 500*150BCI	buc	1,000	465,46 67,20	465,46 67,20
55	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu cu clapa RAR 500*200BCI	buc	1,000	485,56 67,20	485,56 67,20
56	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile din aluminiu cu clapa RAR 600*150BCI	buc	1,000	550,88 67,20	550,88 67,20
Cheltuieli directe			lei			40 119,83
Asigurarea sociale				24,00 %		5 470,42
Transport				2,00 %		325,31
Total				100,00 +		45 915,56
Cheltuieli de regie				38,00 %		8 661,49
Beneficiu				2,00 %		1 091,55
Total Lucrari de montare						55 668,60
Incluziv salariu						22 793,40
1.3. Utilaj						
57	Pret	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO-CF-1000-F-E-LI-F7/M5-C5-X-C4-400V/50Hz с автоматикой KOMFOVENT	buc	1,000	126 920,00 0,00	126 920,00 0,00
58	Pret	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VERSO-CF-1300-F-E-LI-F7/M5-C5-X-C4-	buc	1,000	147 087,00 0,00	147 087,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		400V/50Hz с автоматикой KOMFOVENT			0,00	
59	Pret	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла DOMEKT-CF- 500-F-E-LI-F7/M5-C6M-X-230V с автоматикой KOMFOVENT	buc	1,000	69 730,00 0,00	69 730,00 0,00
60	Pret	Ateunator de zgomot LDC 250-600mm L=600mm	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
61	Pret	Ateunator de zgomot LDC 315/600mm L=600mm	buc	3,000	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00
62	Pret	Ateunator de zgomot LDC 40/20mm L=950mm	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
63	Pret	Difuzor din aluminiu anodizatcu filtru laminar LAM si supapa de accelerat ie reglabila cu filtru fin H14 TAR-P 532/0532/344/457*0457*68	buc	2,000	11 438,00 0,00	22 876,00 0,00
64	Pret	Difuzor din aluminiu anodizatcu filtru laminar LAM si supapa de accelerat ie reglabila cu filtru fin H14 TAR- M 0330*307*305*0305*68	buc	1,000	6 030,00 0,00	6 030,00 0,00
65	Pret	Ventilator de tubulatura circulara KV100XL L=50m3/h P=300Па N=0.059kvt n=2425об/мин	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
66	Pret	Ventilator de tubulatura circulara K 160M L=145m3/h P=270Па N=0.059kvt n=2499об/мин cu regulator de viteza	buc	1,000	1 627,00 0,00	1 627,00 0,00
67	Pret	Ventilator de tubulatura circulara K 205XL L=145m3/h P=350Па N=0.059kvt n=2499об/мин cu regulator de viteza	buc	1,000	2 593,00 0,00	2 593,00 0,00
68	Pret	Ventilator de tubulatura circulara K 125XL L=230m3/h P=320Па N=0.062kvt n=2390об/мин cu regulator de viteza	buc	1,000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
69	Pret	Ateunator de zgomot LDC 125- 900mm Sistemair L=900mm	buc	2,000	913,00 0,00	1 826,00 0,00
70	Pret	Ateunator de zgomot LDC 160- 900mm Sistemair L=900mm	buc	4,000	1 160,00 0,00	4 640,00 0,00
71	Pret	Caseta filtru FVP 40-20, Systemair	buc	1,000	370,00 0,00	370,00 0,00
72	Pret	Buzunar filtru FVP 40-20, Systemair	buc	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00
73	Pret	Clapeta de aer dreptunghiulara 250*250	buc	5,000	1 176,00 0,00	5 880,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
74	Pret	Clapeta de aer dreptunghiulara 250*400	buc	1,000	1 198,00 0,00	1 198,00 0,00
75	Pret	Электропривод	buc	6,000	3 310,00 0,00	19 860,00 0,00
Total Utilaj						423 307,00
Incluziv salariu						0,00
Total Ventilare						669 336,70
Incluziv salariu						98 788,14
Cheltuieli directe			lei		669 336,70	
TVA			20,00 %		133 867,34	

Total deviz: **803 204,04**
Incluziv salariu **98 788,14**