

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Birou 407		
		Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,420
2	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	16,460
4	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	32,910
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	2,000
		Capitolul 1.1.2. Glafuri		
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,850
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850
8	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350
9	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	0,850
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	0,850

1	2	3	4	5
11	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,850
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800
15	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	11,800
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	11,800
19	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	11,800
		Capitolul 1.1.5. Lucrari santehnice		
21	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
22	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru	buc	1,000

1	2	3	4	5
		lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой		
23	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	1,680
24	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	6,800
		Capitolul 1.2. Birou 406 Capitolul 1.2.1. Pereti		
25	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,420
26	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	16,840
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,540
28	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	33,540
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibliu - 4 buc/buc	buc	2,000
		Capitolul 1.2.2. Glafuri		
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,850
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850
32	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350
33	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	0,850
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850

1	2	3	4	5
35	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,850
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,300
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,300
39	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	12,300
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,300
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	12,300
43	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,300
44	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	12,300
		Capitolul 1.2.5. Lucrari santehnice		
45	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой		
47	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,420
48	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	6,800
		Capitolul 1.3. Birou 405 Capitolul 1.3.1. Pereti		
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000
50	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	15,770
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,530
52	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	31,530
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibliu - 4 buc/buc	buc	1,000
54	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica - заделка проема (se exclude: Vata minerala, Macara)	m2	0,700
		Capitolul 1.3.2. Glafuri		
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,910
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,910
57	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,080

1	2	3	4	5
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	0,910
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,910
60	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,910
		Capitolul 1.3.3. Tavan		
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	11,700
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,700
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,700
64	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	11,700
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,700
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,700
		Capitolul 1.3.4. Pardoseli		
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	11,700
68	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,700
69	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	11,700
		Capitolul 1.3.5. Lucrari santehnice		

1	2	3	4	5
70	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,300
71	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	4,840
		Capitolul 1.4. Birou 404 Capitolul 1.4.1. Pereti		
72	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	8,750
73	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	22,960
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,950
75	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	45,950
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclde: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH200*300 1buc, Dibliu - 4 buc/buc	buc	1,000
		Capitolul 1.4.2. Glafuri		
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,850
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850
79	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350
80	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	0,850
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850
82	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,850

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.4.3. Tavan		
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,540
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,540
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,540
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	18,540
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,540
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,540
		Capitolul 1.4.4. Pardoseli		
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	18,540
90	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,540
91	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	18,540
		Capitolul 1.4.5. Lucrari santehnice		
92	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
93	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
94	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -	m2	0,190

1	2	3	4	5
		чистка старой краски с труб		
95	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,080
		Capitolul 1.5. Birou 403 (incaperi tehnice) Capitolul 1.5.1. Pereti		
96	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	2,740
97	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	28,050
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH200*300 1buc, Dibu - 4 buc/buc	buc	1,000
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,600
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,600
101	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	8,600
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,600
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,600
		Capitolul 1.5.3. Pardoseli		
104	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка	m2	8,600
105	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,600
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	8,600

1	2	3	4	5
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - se exclude: Fixator pentru consolidare si izolare strat suport		
		Capitolul 1.5.4. Lucrari santehnice		
107	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
108	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
		Capitolul 1.6. Birou 403		
		Capitolul 1.6.1. Pereti		
109	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,110
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000
111	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	23,290
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,570
113	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	46,570
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	4,000
		Capitolul 1.6.2. Glafuri		
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,350
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,350

1	2	3	4	5
117	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	9,030
118	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	1,350
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,350
120	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	1,350
		Capitolul 1.6.3. Tavan		
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	25,900
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,900
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,900
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	25,900
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,900
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,900
		Capitolul 1.6.4. Pardoseli		
127	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	25,900
128	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,900
129	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	25,900

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.6.5. Lucrari santehnice		
130	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
132	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,770
133	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	12,200
		Capitolul 1.7. Birou 402		
		Capitolul 1.7.1. Pereti		
134	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	16,670
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	30,920
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,830
138	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	61,830
139	RpCP23A k=0.5	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate (numai manopera)	buc	6,000
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibli - 4 buc/buc	buc	9,000
		Capitolul 1.7.2. Glafuri		

1	2	3	4	5
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,150
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,150
143	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	7,680
144	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	1,150
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,150
146	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	1,150
		Capitolul 1.7.3. Tavan		
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,700
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,700
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,700
150	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	26,700
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,700
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,700
		Capitolul 1.7.4. Pardoseli		
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	26,700
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,700
155	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	26,700

1	2	3	4	5
		grosime cu fata driscuita fin		
156	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,700
157	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,700
158	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	26,700
		Capitolul 1.7.5. Lucrari santehnice		
159	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
160	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
161	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,540
162	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,800
163	RplzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	0,300
		Capitolul 1.8. Birou 401		
		Capitolul 1.8.1. Pereti		
164	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	25,700
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	21,920

1	2	3	4	5
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,830
168	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	43,830
169	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (Cuprinde:razuitul spoielilor vechi, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos sau ciment, aplicarea a doua straturi de zugraveala cu aparatul de pulverizat) - in debara	m2	18,260
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	1,000
		Capitolul 1.8.2. Glafuri		
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,980
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,980
173	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,500
174	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	0,980
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
176	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,980
		Capitolul 1.8.3. Tavan		
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	24,400
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	24,400

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
180	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	24,400
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,400
		Capitolul 1.8.4. Pardoseli		
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	24,400
184	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400
185	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	24,400
		Capitolul 1.8.5. Lucrari santehnice		
186	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
187	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
188	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,540
189	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,200
		Capitolul 1.9. Coridor Capitolul 1.9.1. Pereti		
190	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	41,720

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm		
191	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	41,720
192	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil - se exclude: Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Cuie, tinte albe, Profil, banda de mascare din PVC , apa - защитный декоративный пояс	m	11,400
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Dibluri - 4 buc/buc	buc	3,000
		Capitolul 1.9.2. Pardoseli		
194	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	11,400
		Capitolul 2. Lucrari electrice		
		Capitolul 2.1. Birou 407		
195	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000
197	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000
		Capitolul 2.2. Birou 406		
198	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000
199	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica	buc	3,000

1	2	3	4	5
		sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
200	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000
		Capitolul 2.3. Birou 405		
201	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
203	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000
		Capitolul 2.4. Birou 404		
204	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000
205	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000
206	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,000
		Capitolul 2.5. Birou 403 (incaperi tehnice)		
207	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000
209	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000
		Capitolul 2.6. Birou 403		
210	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000
211	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	7,000

1	2	3	4	5
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
212	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,000
		Capitolul 2.7. Birou 402		
213	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000
215	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,000
		Capitolul 2.8. Birou 401		
216	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000
217	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000
218	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,000
		Capitolul 2.9. Coridor		
219	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000
220	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de tip LED, cu dimensiunile 600*600mm incastrate in tavan "Armstrong", complet echipate - se exclude: Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,000

Veaceslav Pancioha



(se pune semnatura, numele, prenumele)