

Institutia de Educatie Timpurie
nr. 149, str. M. Sadoveanu 4/4
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 107 348,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F K-2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	431,00	34,96 34,84	15 067,76 15 016,04
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrufuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	431,00	3,26 1,82	1 407,21 784,42
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli 1 strat ㄱㄱㄱ)	m2	381,00	50,86 22,88	19 376,80 8 717,28
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli 2 strat ㄱㄱㄱ)	m2	381,00	59,82 22,88	22 790,45 8 717,28
5	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bipoli 2 strat ㄱㄱㄱ)	m2	50,00	56,64 27,56	2 832,00 1 378,00
6	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (bipoli 2 strat ㄱㄱㄱ)	m2	50,00	65,99 27,56	3 299,46 1 378,00
7	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm	m	120,00	33,08 26,52	3 969,90 3 182,40

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, (se exclude: Cuie cu cap conic. Tip A 12,5 x 60 OL34 S2111, Carton bitumat tip CA 400, Aliaj de Lipit staniu-plumb LP-30% G, Diblu din lemn, Platforma telescopica pe auto)				
8	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (se exclude cuie cu cap conicTip A 12,5x 60 OL34 S2111, carton bitumat tip CA 400, aliaj de lipit staniu-plumb LP - 30 % G, diblu din lemn, platforma telescopica pe auto)	m	4,00	39,27 29,64	157,06 118,56
9	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Exclude materialele Cuie cu cap cpnic tip A 12,5 x 60 OL 34 S2111, carton bitumat tip Ca 400, aliaj de lipit staniu plumb LP-30 % G, diblu din lemn)	m	20,00	49,40 32,76	988,00 655,20
10	RCsB21A K-0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - K-se exclude material marunt	buc	280,00	6,42 3,12	1 797,60 873,60
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	280,00	5,90 3,90	1 652,00 1 092,00
12	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	126,00	13,94 10,92	1 756,87 1 375,92
13	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	10,00	122,72 122,72	1 227,20 1 227,20
14	TrI1AC13 A4	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren	t	10,00	9,10 9,10	91,00 91,00
15	TsH92D	Incercarea gunoierului in auto	t	10,00	44,20 44,20	442,00 442,00
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,00	38,70 0,00	387,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7

Cheltuieli directe	lei	77 242,31
Fondul social si medical	22,50 %	10 136,00
Transportul materialelor	1,00 %	315,83
Total	100,00 +	87 694,14
Cheltuieli de regie	1,00 %	876,94
Total	100,00 +	88 571,08
Beneficiu de deviz	1,00 %	885,71
Total	100,00 +	89 456,79
TVA	20,00 %	17 891,36

Total deviz:
107 348,15

Incluziv salariu
45 048,90

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)