

Alimentarea cu apa a satului
Tescureni, raionul Ungheni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari

Valoarea de deviz 1 497 953,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Apometru D=65mm	buc	1,000	4 250,00 0,00	4 250,00 0,00
		Total	Lei			4 250,00
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				4 250,00
		2. Lucrari de montare				
2	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Apometru d65mm	buc	1,000	131,75 110,25	131,75 110,25
		Total	Lei			131,75
		Asigurari sociale	24 %			26,46
		Transportarea materialelor	4 %			0,86
		Total				159,07
		Cheltueli de regie	76 %			83,79
		Total				242,86
		Benificiu de deviz	6 %			14,57
		Total				257,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				257,43 110,25
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	39,700	686,79 0,00	27 265,65 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	124,000	82,40 82,40	10 217,60 10 217,60
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	5,800	107,20 107,20	621,75 621,75
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3	425,000	239,65 24,40	101 850,20 10 370,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн грунт)	100 m3	5,990	753,89 0,00	4 515,80 0,00
8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	1 018,000	16,00 0,00	16 287,50 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,990	134,62 14,42	806,40 86,40
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	1 131,300	12,40 12,40	14 028,00 14 028,00

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 131,300	30,70 30,00	34 730,71 33 938,80
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	23,960	327,05 0,00	7 836,00 0,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	23,960	588,55 352,80	14 101,70 8 453,20
		<i>Total</i>	Lei			232 261,31
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				232 261,31 77 715,75
		3.2. Conducte si accesorii				
14	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa Vana d 200 mm	buc	1,000	4 234,59 45,00	4 234,59 45,00
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100 mm	buc	2,000	1 566,03 24,75	3 132,06 49,50
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80 mm	buc	2,000	1 324,75 24,75	2 649,50 49,50
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	2,000	1 090,75 24,75	2 181,50 49,50

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Vana din fonta d65 mm				
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventuz de aerisire d65mm	buc	1,000	2 884,75 24,75	2 884,75 24,75
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm.PE100 SDR17,PN10	m	2 391,000	107,41 6,62	256 819,10 15 816,60
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm PE100 SDR26,PN6	m	604,000	86,71 6,62	52 370,05 3 995,55
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR13,PN12,5	m	1 769,000	102,23 6,61	180 852,80 11 701,80
22	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR21,PN8	m	886,000	83,60 6,61	74 068,46 5 860,80
23	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR26,PN6 d75mm	m	21,000	42,79 4,68	898,51 98,35
24		Banda de avertizare	m	5 671,000	0,47 0,00	2 665,37 0,00
25	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea	m	5 671,000	11,70 3,15	66 350,70 17 863,65

1	2	3	4	5	6	7
		receptiei				
26	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 200 mm	buc	2,000	1 434,00 72,00	2 868,00 144,00
27	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 110x100mm	buc	7,000	981,50 58,50	6 870,50 409,50
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 90x80 mm	buc	4,000	747,10 26,10	2 988,40 104,40
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 80x65 mm	buc	1,000	592,60 26,10	592,60 26,10
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 75x65 mm	buc	2,000	489,60 26,10	979,20 52,20
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d110mm	buc	5,000	901,60 26,10	4 508,00 130,50
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d90mm	buc	5,000	747,10 26,10	3 735,50 130,50
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d75mm	buc	1,000	360,85 26,10	360,85 26,10
34	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus d200/100 mm	buc	1,000	3 486,15 237,15	3 486,15 237,15
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu redus	buc	1,000	1 622,60 26,10	1 622,60 26,10

1	2	3	4	5	6	7
		d100x65 mm				
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d80x65 mm	buc	2,000	1 313,60 26,10	2 627,20 52,20
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d100x65mm	buc	1,000	741,75 47,25	741,75 47,25
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80x65mm	buc	1,000	600,99 47,25	600,99 47,25
39	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5m Упор бетон для труб В20	m3	0,303	2 017,52 383,17	611,31 116,10
		<i>Total</i>	Lei			681 700,44
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				681 700,44 57 104,35
		3.3. Camine				
40	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,160	1 284,80 459,88	2 775,17 993,35
41	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,900	1 188,62 419,28	4 635,60 1 635,20
42	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,140	1 173,09 383,64	2 510,42 821,00
43	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	2,000	375,00 0,00	750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)				
44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	3,000	1 150,00 0,00	3 450,00 0,00
45	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00
46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	6,000	500,00 0,00	3 000,00 0,00
47	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6 (0,265 m3)	buc	3,000	650,00 0,00	1 950,00 0,00
48	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9a (0,31 m3)	buc	3,000	1 150,00 0,00	3 450,00 0,00
49	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00
50	AcE12A1	Elemente din beton armat	buc	1,000	2 750,00	2 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)			0,00	0,00
51	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,1 m3)	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
52	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	3,000	1 150,00 0,00	3 450,00 0,00
53	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	2 650,00 0,00	2 650,00 0,00
54	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	6,000	90,00 0,00	540,00 0,00
55	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	6,000	175,00 0,00	1 050,00 0,00
56	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	6,000	1 400,00 0,00	8 400,00 0,00
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,190	1 115,26 288,95	211,90 54,90

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
58	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	1,140	486,64 51,71	554,77 58,95
59	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	11,400	167,03 15,45	1 904,15 176,15
		<i>Total</i>	Lei			49 432,01
		Total Camine Inclusiv salariu				49 432,01 3 739,55
		<i>Total</i>	Lei			963 393,76
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			33 254,32
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			28 141,31
		<i>Total</i>				1 024 789,39
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			148 594,46
		<i>Total</i>				1 173 383,85
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			70 403,03
		<i>Total</i>				1 243 786,88
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 243 786,88 138 559,65

		Total	Lei	1 248 294,31
		TVA	20 %	249 658,86
		Total		1 497 953,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 497 953,17 138 669,90

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)