

Serviciul Fiscal de Stat

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Lucrări de reparație a sediului SFS situat pe str. C.Tanase nr.6, et.V, mun. Chișinău.

Valoarea de deviz 832 740 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. Salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Biroul 512				
		1.1. Demolari				
1	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	<u>2,640</u> 1,200	<u>182,160</u> 82,800
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,200	<u>16,800</u> 16,800	<u>87,360</u> 87,360
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	81,590	<u>13,600</u> 12,800	<u>1 109,640</u> 1 044,360
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	<u>8,800</u> 8,800	<u>52,800</u> 52,800
5	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate _istant_ (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	<u>11,200</u> 11,200	<u>560,000</u> 560,000
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant _istant, mocheta, etc	m2	59,300	<u>19,270</u> 18,400	<u>1 142,711</u> 1 091,120
Total Demolari						3 134,671
Incluziv salariu						2 918,440
		1.2. Tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", _istant_ sistemul-grila	m2	59,300	<u>216,150</u> 88,000	<u>12 817,700</u> 5 218,400
8	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>2 550,720</u> 67,200
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din _ista neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Electrotehnic TM100 200*200)	buc	6,000	<u>87,925</u> 20,000	<u>527,550</u> 120,000

Total Tavan							15 895,970
Incluziv salariu							5 405,600
1.3. Peretii							
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,180	<u>3,125</u> 1,200	<u>509,922</u> 195,800	
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K-2 gr. 10mm)	m2	81,590	<u>120,800</u> 97,600	<u>9 856,088</u> 7 963,200	
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,590	<u>26,235</u> 22,000	<u>2 140,506</u> 1 795,000	
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual	m2	59,280	<u>33,500</u> 22,000	<u>1 985,882</u> 1 304,160	
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	35,000	<u>15,204</u> 10,400	<u>532,131</u> 364,000	
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	<u>4 798,000</u> 1 288,000	<u>143,940</u> 38,640	
16	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	75,000	<u>12,525</u> 3,600	<u>939,375</u> 270,000	
17	RpEC05B	Montarea locului de _ista, executat ingropat in zidarie tencuita, cu _istant__ din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de _istant__ din plastic (PVC), in _istan cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	13,000	<u>391,720</u> 162,400	<u>5 092,360</u> 2 111,200	
18	RpEE03A	Montarea prizelor _istant _istant__ve _istan din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, _istant__ve impermeabila, etanse, etanse metalica sau _istant, montate ingropat sub tencuiala sau _istant_ pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	<u>46,823</u> 12,400	<u>608,693</u> 161,200	
19	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, _istant__ izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	5,200	<u>1 342,791</u> 72,000	<u>6 982,512</u> 374,400	
20	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	4,500	<u>33,640</u> 23,200	<u>151,380</u> 104,400	
Total Peretii							28 942,789
Incluziv salariu							14 682,000

		1.4. Podea				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,300	14,025 5,600	831,672 332,080
22	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,300	47,606 28,000	2 823,035 1 660,400
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,300	72,553 9,360	4 302,379 555,040
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe _istant existent, _istant_ plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,300	233,647 52,000	13 855,238 3 083,600
25	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,600	42,870 24,000	968,862 542,400
Total Podea						22 781,186
Incluziv salariu						6 173,520
Total Biroul 512						70 754,616
Incluziv salariu						29 179,560
		2. Biroul 513				
		2.1. Demolari				
26	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	2,640 1,200	182,160 82,800
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,800 8,800	17,600 17,600
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	16,800 16,800	30,240 30,240
29	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	13,600 12,800	780,096 734,200
30	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate _istant_ (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	11,200 11,200	448,000 448,000
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant _istant, mocheta, etc	m2	20,700	19,270 18,400	398,889 380,880
Total Demolari						1 856,985
Incluziv salariu						1 693,720
		2.2. Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	20,700	216,150	4 474,300

		prefabricate "Armstrong", _istant__ sistemul-grila			88,000	1 821,600
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>850,240</u> 22,400
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din _ista neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Electrotehnic TM100 200*200)	buc	2,000	<u>87,925</u> 20,000	<u>175,850</u> 40,000
Total Tavan						5 500,390
Incluziv salariu						1 884,000
2.3. Peretii						
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	<u>3,125</u> 1,200	<u>358,516</u> 137,680
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K-2 gr. 10mm)	m2	57,360	<u>120,800</u> 97,600	<u>6 929,076</u> 5 598,320
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	<u>26,235</u> 22,000	<u>1 504,811</u> 1 261,920
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual	m2	57,360	<u>33,500</u> 22,000	<u>1 921,562</u> 1 261,920
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	32,000	<u>15,204</u> 10,400	<u>486,520</u> 332,800
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	<u>4 798,000</u> 1 288,000	<u>47,980</u> 12,880
41	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	55,000	<u>12,525</u> 3,600	<u>688,875</u> 198,000
42	RpEC05B	Montarea locului de _ista, executat ingropat in zidarie tencuita, cu _istant__ din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de _istant__ din plastic (PVC), in _istan cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	<u>391,720</u> 162,400	<u>2 350,320</u> 974,400
43	RpEE03A	Montarea prizelor _istant _istant__ve _istan din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, _istant__ve impermeabila, etanse, etanse metalica sau _istant, montate ingropat sub tencuiala sau _istant_ pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	<u>46,822</u> 12,400	<u>280,935</u> 74,400
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, _istant__ izolatia hidrofuga si termica a	m2	1,800	<u>1 351,338</u> 72,000	<u>2 432,408</u> 129,600

		tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				
45	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	<u>33,640</u> 23,200	<u>50,460</u> 34,800
Total Peretii						17 051,463
Incluziv salariu						10 016,720
2.4. Podea						
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	<u>14,024</u> 5,600	<u>290,307</u> 115,920
47	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	<u>47,602</u> 28,000	<u>985,365</u> 579,600
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,700	<u>72,553</u> 9,360	<u>1 501,846</u> 193,760
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe _istant existent, _istant _plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,700	<u>233,643</u> 52,000	<u>4 836,402</u> 1 076,400
50	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	<u>42,870</u> 24,000	<u>754,512</u> 422,400
Total Podea						8 368,432
Incluziv salariu						2 388,080
Total Biroul 513						32 777,270
Incluziv salariu						15 982,520
3. Biroul 514						
3.1. Demolari						
51	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	<u>2,640</u> 1,200	<u>182,160</u> 82,800
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	<u>16,800</u> 16,800	<u>30,240</u> 30,240
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	<u>13,600</u> 12,800	<u>949,280</u> 893,440
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	<u>8,800</u> 8,800	<u>52,800</u> 52,800
55	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate _istant_ (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	<u>11,200</u> 11,200	<u>560,000</u> 560,000

56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant_istant, mocheta, etc	m2	69,800	<u>19,270</u> 18,400	<u>1 345,046</u> 1 284,320
Total Demolari					3 119,526	
Incluziv salariu					2 903,600	
3.2. Tavan						
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", _istant__ sistemul-grila	m2	69,800	<u>216,150</u> 88,000	<u>15 087,270</u> 6 142,400
58	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>2 550,720</u> 67,200
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din _ista neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Electrotehnic TM100 200*200)	buc	4,000	<u>87,925</u> 20,000	<u>351,700</u> 80,000
Total Tavan					17 989,690	
Incluziv salariu					6 289,600	
3.3. Peretii						
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	<u>3,125</u> 1,200	<u>436,250</u> 167,520
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K-2 gr. 10mm)	m2	69,800	<u>120,800</u> 97,600	<u>8 431,836</u> 6 812,480
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	<u>26,235</u> 22,000	<u>1 831,178</u> 1 535,600
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual	m2	69,800	<u>33,500</u> 22,000	<u>2 338,302</u> 1 535,600
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	40,000	<u>15,204</u> 10,400	<u>608,150</u> 416,000
65	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	<u>4 798,000</u> 1 288,000	<u>143,940</u> 38,640
66	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	75,000	<u>12,525</u> 3,600	<u>939,375</u> 270,000
67	RpEC05B	Montarea locului de _ista, executat ingropat in zidarie tencuita, cu _istant__ din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de _istant__ din plastic (PVC), in _istan cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative,	buc	13,000	<u>391,720</u> 162,400	<u>5 092,360</u> 2 111,200

		birouri, crese sau gradinite				
68	RpEE03A	Montarea prizelor _istant _istant__ve _istan din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, _istant__ve impermeabila, etanse, etanse metalica sau _istant, montate ingropat sub tencuiala sau _istant_ pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	<u>46,823</u> 12,400	<u>608,693</u> 161,200
69	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, _istant_ izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,800	<u>1 351,338</u> 72,000	<u>2 432,408</u> 129,600
70	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	<u>33,640</u> 23,200	<u>100,920</u> 69,600
Total Peretii						22 963,412
Incluziv salariu						13 247,440
		3.4. Podea				
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	<u>14,026</u> 5,600	<u>541,950</u> 216,400
72	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	<u>47,603</u> 28,000	<u>1 839,385</u> 1 081,920
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,640	<u>72,553</u> 9,360	<u>2 803,447</u> 361,680
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe _istant existent, _istant_ plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	38,640	<u>233,647</u> 52,000	<u>9 028,108</u> 2 009,280
75	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	<u>42,870</u> 24,000	<u>1 226,082</u> 686,400
Total Podea						15 438,972
Incluziv salariu						4 355,680
Total Biroul 514						59 511,600
Incluziv salariu						26 796,320
		4. Biroul 515				
		4.1. Demolari				
76	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	<u>2,640</u> 1,200	<u>182,160</u> 82,800
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	<u>8,800</u> 8,800	<u>17,600</u> 17,600

78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	<u>16,800</u> 16,800	<u>30,240</u> 30,240
79	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	<u>13,600</u> 12,800	<u>780,096</u> 734,200
80	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate _istant_ (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	<u>11,200</u> 11,200	<u>448,000</u> 448,000
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant _istant, mocheta, etc	m2	20,700	<u>19,270</u> 18,400	<u>398,889</u> 380,880
Total Demolari						1 856,985
Incluziv salariu						1 693,720
4.2. Tavan						
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", _istant_ sistemul-grila	m2	20,700	<u>216,150</u> 88,000	<u>4 474,300</u> 1 821,600
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>850,240</u> 22,400
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din _ista neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Electrotehnic TM100 200*200)	buc	2,000	<u>87,925</u> 20,000	<u>175,850</u> 40,000
Total Tavan						5 500,390
Incluziv salariu						1 884,000
4.3. Peretii						
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	<u>3,125</u> 1,200	<u>358,516</u> 137,680
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K-2 gr. 10mm)	m2	57,360	<u>120,800</u> 97,600	<u>6 929,076</u> 5 598,320
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	<u>26,235</u> 22,000	<u>1 504,811</u> 1 261,920
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual	m2	57,360	<u>33,500</u> 22,000	<u>1 921,562</u> 1 261,920
89	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	32,000	<u>15,204</u> 10,400	<u>486,520</u> 332,800
90	08-03-	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	<u>4 798,000</u>	<u>47,980</u>

	591-2				1 288,000	12,880
91	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	55,000	<u>12,525</u> 3,600	<u>688,875</u> 198,000
92	RpEC05B	Montarea locului de _ista, executat ingropat in zidarie tencuita, cu _istant__ din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de _istant__ din plastic (PVC), in _istan cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	<u>391,720</u> 162,400	<u>2 350,320</u> 974,400
93	RpEE03A	Montarea prizelor _istant__ _ve _istan din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, _istant__ _ve impermeabila, etanse, etanse metalica sau _istant, montate ingropat sub tencuiala sau _istant__ pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	<u>46,822</u> 12,400	<u>280,935</u> 74,400
94	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, _istant__ izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,800	<u>1 351,338</u> 72,000	<u>2 432,408</u> 129,600
95	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	<u>33,640</u> 23,200	<u>50,460</u> 34,800
Total Peretii						17 051,463
Incluziv salariu						10 016,720
4.4. Podea						
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	<u>14,024</u> 5,600	<u>290,307</u> 115,920
97	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	<u>47,602</u> 28,000	<u>985,365</u> 579,600
98	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,700	<u>72,553</u> 9,360	<u>1 501,846</u> 193,760
99	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe _istant existent, _istant__ plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,700	<u>233,643</u> 52,000	<u>4 836,402</u> 1 076,400
100	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	<u>42,870</u> 24,000	<u>754,512</u> 422,400
Total Podea						8 368,432
Incluziv salariu						2 388,080

Total Biroul 515						32 777,270
Incluziv salariu						15 982,520
		5. Biroul 516				
		5.1. Demolari				
101	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	<u>2,640</u> 1,200	<u>182,160</u> 82,800
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	<u>16,800</u> 16,800	<u>30,240</u> 30,240
103	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	<u>13,600</u> 12,800	<u>949,280</u> 893,440
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	<u>8,800</u> 8,800	<u>52,800</u> 52,800
105	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate _istant_ (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	<u>11,200</u> 11,200	<u>560,000</u> 560,000
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant _istant, mocheta, etc	m2	69,800	<u>19,270</u> 18,400	<u>1 345,046</u> 1 284,320
Total Demolari						3 119,526
Incluziv salariu						2 903,600
		5.2. Tavan				
107	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", _istant__ sistemul-grila	m2	69,800	<u>216,150</u> 88,000	<u>15 087,270</u> 6 142,400
108	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>2 550,720</u> 67,200
109	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din _ista neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Electrotehnic TM100 200*200)	buc	4,000	<u>87,925</u> 20,000	<u>351,700</u> 80,000
Total Tavan						17 989,690
Incluziv salariu						6 289,600
		5.3. Peretii				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	<u>3,125</u> 1,200	<u>436,250</u> 167,520
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K-2 gr. 10mm)	m2	69,800	<u>120,800</u> 97,600	<u>8 431,836</u> 6 812,480
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	69,800	<u>26,235</u>	<u>1 831,178</u>

		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			22,000	1 535,600
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual	m2	69,800	<u>33,500</u> 22,000	<u>2 338,302</u> 1 535,600
114	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	40,000	<u>15,204</u> 10,400	<u>608,150</u> 416,000
115	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	<u>4 798,000</u> 1 288,000	<u>143,940</u> 38,640
116	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	75,000	<u>12,525</u> 3,600	<u>939,375</u> 270,000
117	RpEC05B	Montarea locului de _ista, executat ingropat in zidarie tencuita, cu _istant_ din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de _istant_ din plastic (PVC), in _istan cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	<u>391,720</u> 162,400	<u>3 525,480</u> 1 461,600
118	RpEE03A	Montarea prizelor _istant_ _ve _istan din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, _istant_ _ve impermeabila, etanse, etanse metalica sau _istant, montate ingropat sub tencuiala sau _istant_ pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000	<u>46,823</u> 12,400	<u>421,403</u> 111,600
119	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, _istant_ izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,800	<u>1 351,338</u> 72,000	<u>2 432,408</u> 129,600
120	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	<u>33,640</u> 23,200	<u>100,920</u> 69,600
Total Peretii						21 209,242
Incluziv salariu						12 548,240
5.4. Podea						
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	<u>14,026</u> 5,600	<u>541,950</u> 216,400
122	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	<u>47,603</u> 28,000	<u>1 839,385</u> 1 081,920
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,640	<u>72,553</u> 9,360	<u>2 803,447</u> 361,680
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe _istant existent, _istant_ plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	38,640	<u>233,647</u> 52,000	<u>9 028,108</u> 2 009,280

125	CG09A	de 16 mp Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	<u>42,870</u> 24,000	<u>1 226,082</u> 686,400
Total Podea						15 438,972
Incluziv salariu						4 355,680
Total Biroul 516						57 757,430
Incluziv salariu						26 097,120
6. Biroul 517						
6.1. Demolari						
126	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	<u>2,640</u> 1,200	<u>182,160</u> 82,800
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	<u>16,800</u> 16,800	<u>30,240</u> 30,240
128	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	<u>13,600</u> 12,800	<u>949,280</u> 893,440
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	<u>8,800</u> 8,800	<u>52,800</u> 52,800
130	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate _istant_ (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	<u>11,200</u> 11,200	<u>560,000</u> 560,000
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant_ istant, mocheta, etc	m2	69,800	<u>19,270</u> 18,400	<u>1 345,046</u> 1 284,320
Total Demolari						3 119,526
Incluziv salariu						2 903,600
6.2. Tavan						
132	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", _istant__ sistemul-grila	m2	69,800	<u>216,150</u> 88,000	<u>15 087,270</u> 6 142,400
133	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>2 550,720</u> 67,200
134	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din _ista neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Electrotehnic TM100 200*200)	buc	4,000	<u>87,925</u> 20,000	<u>351,700</u> 80,000
Total Tavan						17 989,690
Incluziv salariu						6 289,600

		6.3. Peretii				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	<u>3,125</u> 1,200	<u>436,250</u> 167,520
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K-2 gr. 10mm)	m2	69,800	<u>120,800</u> 97,600	<u>8 431,836</u> 6 812,480
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	<u>26,235</u> 22,000	<u>1 831,178</u> 1 535,600
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual	m2	69,800	<u>33,500</u> 22,000	<u>2 338,302</u> 1 535,600
139	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	40,000	<u>15,204</u> 10,400	<u>608,150</u> 416,000
140	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	<u>4 798,000</u> 1 288,000	<u>143,940</u> 38,640
141	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	75,000	<u>12,525</u> 3,600	<u>939,375</u> 270,000
142	RpEC05B	Montarea locului de _ista, executat ingropat in zidarie tencuita, cu _istant_ din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de _istant_ din plastic (PVC), in _istan cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	13,000	<u>391,720</u> 162,400	<u>5 092,360</u> 2 111,200
143	RpEE03A	Montarea prizelor _istant_ _ve _istan din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, _istant_ _ve impermeabila, etanse, etanse metalica sau _istant, montate ingropat sub tencuiala sau _istant_ pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	<u>46,823</u> 12,400	<u>608,693</u> 161,200
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, _istant_ izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,800	<u>1 351,338</u> 72,000	<u>2 432,408</u> 129,600
145	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	<u>33,640</u> 23,200	<u>100,920</u> 69,600
Total Peretii						22 963,412
Incluziv salariu						13 247,440
		6.4. Podea				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	<u>14,026</u> 5,600	<u>541,950</u> 216,400

147	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	<u>47,603</u> 28,000	<u>1 839,385</u> 1 081,920
148	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,640	<u>72,553</u> 9,360	<u>2 803,447</u> 361,680
149	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe _istant existent, _istant _ plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	38,640	<u>233,647</u> 52,000	<u>9 028,108</u> 2 009,280
150	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	<u>42,870</u> 24,000	<u>1 226,082</u> 686,400
Total Podea						15 438,972
Incluziv salariu						4 355,680
Total Biroul 517						59 511,600
Incluziv salariu						26 796,320
7. Biroul 518						
7.1. Demolari						
151	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	<u>2,640</u> 1,200	<u>182,160</u> 82,800
152	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	<u>8,800</u> 8,800	<u>17,600</u> 17,600
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	<u>16,800</u> 16,800	<u>30,240</u> 30,240
154	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	<u>13,600</u> 12,800	<u>780,096</u> 734,200
155	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate _istant (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	<u>11,200</u> 11,200	<u>448,000</u> 448,000
156	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant _istant, mocheta, etc	m2	20,700	<u>19,270</u> 18,400	<u>398,889</u> 380,880
Total Demolari						1 856,985
Incluziv salariu						1 693,720
7.2. Tavan						
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", _istant _ sistemul-grila	m2	20,700	<u>216,150</u> 88,000	<u>4 474,300</u> 1 821,600
158	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>850,240</u> 22,400

159	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din _ista neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Electrotehnic TM100 200*200)	buc	2,000	<u>87,925</u> 20,000	<u>175,850</u> 40,000
Total Tavan						5 500,390
Incluziv salariu						1 884,000
7.3. Peretii						
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	<u>3,125</u> 1,200	<u>358,516</u> 137,680
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K-2 gr. 10mm)	m2	57,360	<u>120,800</u> 97,600	<u>6 929,076</u> 5 598,320
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	<u>26,235</u> 22,000	<u>1 504,811</u> 1 261,920
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual	m2	57,360	<u>33,500</u> 22,000	<u>1 921,562</u> 1 261,920
164	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	32,000	<u>15,204</u> 10,400	<u>486,520</u> 332,800
165	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	<u>4 798,000</u> 1 288,000	<u>47,980</u> 12,880
166	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	55,000	<u>12,525</u> 3,600	<u>688,875</u> 198,000
167	RpEC05B	Montarea locului de _ista, executat ingropat in zidarie tencuita, cu _istant __ din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de _istant __ din plastic (PVC), in _istan cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	<u>391,720</u> 162,400	<u>2 350,320</u> 974,400
168	RpEE03A	Montarea prizelor _istant _istant __ve _istan din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, _istant __ve impermeabila, etanse, etanse metalica sau _istant, montate ingropat sub tencuiala sau _istant _ pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	<u>46,822</u> 12,400	<u>280,935</u> 74,400
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, _istant __ izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,800	<u>1 351,338</u> 72,000	<u>2 432,408</u> 129,600
170	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii	m2	1,500	<u>33,640</u> 23,200	<u>50,460</u> 34,800

		existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta				
Total Peretii						17 051,463
Incluziv salariu						10 016,720
7.4. Podea						
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	14,024 5,600	290,307 115,920
172	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	47,602 28,000	985,365 579,600
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,700	72,553 9,360	1 501,846 193,760
174	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe _istant existent, _istant __ plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,700	233,643 52,000	4 836,402 1 076,400
175	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	42,870 24,000	754,512 422,400
Total Podea						8 368,432
Incluziv salariu						2 388,080
Total Biroul 518						32 777,270
Incluziv salariu						15 982,520
8. Biroul 519						
8.1. Demolari						
176	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	2,640 1,200	182,160 82,800
177	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,000	8,800 8,800	17,600 17,600
178	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	16,800 16,800	30,240 30,240
179	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,360	13,600 12,800	780,096 734,200
180	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate _istant_ (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	40,000	11,200 11,200	448,000 448,000
181	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant_ _istant, mocheta, etc	m2	20,700	19,270 18,400	398,889 380,880

Total Demolari						1 856,985
Incluziv salariu						1 693,720
8.2. Tavan						
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", _istant __ sistemul-grila	m2	20,700	<u>216,150</u> 88,000	<u>4 474,300</u> 1 821,600
183	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>850,240</u> 22,400
184	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din _ista neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Electrotehnic TM100 200*200)	buc	2,000	<u>87,925</u> 20,000	<u>175,850</u> 40,000
Total Tavan						5 500,390
Incluziv salariu						1 884,000
8.3. Peretii						
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,720	<u>3,125</u> 1,200	<u>358,516</u> 137,680
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K-2 gr. 10mm)	m2	57,360	<u>120,800</u> 97,600	<u>6 929,076</u> 5 598,320
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,360	<u>26,235</u> 22,000	<u>1 504,811</u> 1 261,920
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual	m2	57,360	<u>33,500</u> 22,000	<u>1 921,562</u> 1 261,920
189	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	32,000	<u>15,204</u> 10,400	<u>486,520</u> 332,800
190	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	<u>4 798,000</u> 1 288,000	<u>47,980</u> 12,880
191	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	55,000	<u>12,525</u> 3,600	<u>688,875</u> 198,000
192	RpEC05B	Montarea locului de _ista, executat ingropat in zidarie tencuita, cu _istant __ din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de _istant __ din plastic (PVC), in _istan cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000	<u>391,720</u> 162,400	<u>2 350,320</u> 974,400
193	RpEE03A	Montarea prizelor _istant __ve _istan din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, _istant __ve	buc	6,000	<u>46,822</u> 12,400	<u>280,935</u> 74,400

		impermeabila, etanse, etanse metalica sau _istant, montate ingropat sub tencuiala sau _istant_ pe dibluri din lemn sau plastic				
194	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, _istant_ izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,800	<u>1 351,338</u> 72,000	<u>2 432,408</u> 129,600
195	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,500	<u>33,640</u> 23,200	<u>50,460</u> 34,800
Total Peretii						17 051,463
Incluziv salariu						10 016,720
8.4. Podea						
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,700	<u>14,024</u> 5,600	<u>290,307</u> 115,920
197	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700	<u>47,602</u> 28,000	<u>985,365</u> 579,600
198	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,700	<u>72,553</u> 9,360	<u>1 501,846</u> 193,760
199	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe _istant existent, _istant_ plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,700	<u>233,643</u> 52,000	<u>4 836,402</u> 1 076,400
200	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	<u>42,870</u> 24,000	<u>754,512</u> 422,400
Total Podea						8 368,432
Incluziv salariu						2 388,080
Total Biroul 519						32 777,270
Incluziv salariu						15 982,520
9. Biroul 521						
9.1. Demolari						
201	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	<u>2,640</u> 1,200	<u>182,160</u> 82,800
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	<u>16,800</u> 16,800	<u>30,240</u> 30,240
203	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	<u>13,600</u> 12,800	<u>949,280</u> 893,440

204	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	<u>8,800</u> 8,800	<u>52,800</u> 52,800
205	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate _istant_ (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	<u>11,200</u> 11,200	<u>560,000</u> 560,000
206	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant_ istant, mocheta, etc	m2	69,800	<u>19,270</u> 18,400	<u>1 345,046</u> 1 284,320
Total Demolari						3 119,526
Incluziv salariu						2 903,600
9.2. Tavan						
207	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", _istant__ sistemul-grila	m2	69,800	<u>216,150</u> 88,000	<u>15 087,270</u> 6 142,400
208	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>2 550,720</u> 67,200
209	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din _ista neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Electrotehnic TM100 200*200)	buc	4,000	<u>87,925</u> 20,000	<u>351,700</u> 80,000
Total Tavan						17 989,690
Incluziv salariu						6 289,600
9.3. Peretii						
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	<u>3,125</u> 1,200	<u>436,250</u> 167,520
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K-2 gr. 10mm)	m2	69,800	<u>120,800</u> 97,600	<u>8 431,836</u> 6 812,480
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	<u>26,235</u> 22,000	<u>1 831,178</u> 1 535,600
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual	m2	69,800	<u>33,500</u> 22,000	<u>2 338,302</u> 1 535,600
214	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	40,000	<u>15,204</u> 10,400	<u>608,150</u> 416,000
215	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	<u>4 798,000</u> 1 288,000	<u>143,940</u> 38,640
216	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	75,000	<u>12,525</u> 3,600	<u>939,375</u> 270,000

217	RpEC05B	Montarea locului de _ista, executat ingropat in zidarie tencuita, cu _istant__ din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de _istant__ din plastic (PVC), in _istan cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	<u>391,720</u> 162,400	<u>3 525,480</u> 1 461,600
218	RpEE03A	Montarea prizelor _istant__ve _istan din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, _istant__ve impermeabila, etanse, etanse metalica sau _istant, montate ingropat sub tencuiala sau _istant_ pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000	<u>46,823</u> 12,400	<u>421,403</u> 111,600
219	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, _istant__ izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,800	<u>1 351,338</u> 72,000	<u>2 432,408</u> 129,600
220	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	<u>33,640</u> 23,200	<u>100,920</u> 69,600
Total Peretii						21 209,242
Incluziv salariu						12 548,240
9.4. Podea						
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	<u>14,026</u> 5,600	<u>541,950</u> 216,400
222	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	<u>47,603</u> 28,000	<u>1 839,385</u> 1 081,920
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,640	<u>72,553</u> 9,360	<u>2 803,447</u> 361,680
224	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe _istant__ plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	38,640	<u>233,647</u> 52,000	<u>9 028,108</u> 2 009,280
225	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	<u>42,870</u> 24,000	<u>1 226,082</u> 686,400
Total Podea						15 438,972
Incluziv salariu						4 355,680
Total Biroul 521						57 757,430
Incluziv salariu						26 097,120
10. Biroul 523						

		10.1. Demolari				
226	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	69,000	<u>2,640</u> 1,200	<u>182,160</u> 82,800
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	<u>16,800</u> 16,800	<u>30,240</u> 30,240
228	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	69,800	<u>13,600</u> 12,800	<u>949,280</u> 893,440
229	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	<u>8,800</u> 8,800	<u>52,800</u> 52,800
230	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate _istant_ (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	50,000	<u>11,200</u> 11,200	<u>560,000</u> 560,000
231	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant _istant, mocheta, etc	m2	69,800	<u>19,270</u> 18,400	<u>1 345,046</u> 1 284,320
Total Demolari						3 119,526
Incluziv salariu						2 903,600
		10.2. Tavan				
232	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", _istant__ sistemul-grila	m2	69,800	<u>216,150</u> 88,000	<u>15 087,270</u> 6 142,400
233	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>2 550,720</u> 67,200
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din _ista neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Electrotehnic TM100 200*200)	buc	4,000	<u>87,925</u> 20,000	<u>351,700</u> 80,000
Total Tavan						17 989,690
Incluziv salariu						6 289,600
		10.3. Peretii				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,600	<u>3,125</u> 1,200	<u>436,250</u> 167,520
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(K-2 gr. 10mm)	m2	69,800	<u>120,800</u> 97,600	<u>8 431,836</u> 6 812,480
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	<u>26,235</u> 22,000	<u>1 831,178</u> 1 535,600
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	69,800	<u>33,500</u> 22,000	<u>2 338,302</u> 1 535,600

		apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual				
239	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	40,000	$\frac{15,204}{10,400}$	$\frac{608,150}{416,000}$
240	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	$\frac{4\,798,000}{1\,288,000}$	$\frac{143,940}{38,640}$
241	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	75,000	$\frac{12,525}{3,600}$	$\frac{939,375}{270,000}$
242	RpEC05B	Montarea locului de _ista, executat ingropat in zidarie tencuita, cu _istant_ din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de _istant_ din plastic (PVC), in _istan cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	$\frac{391,720}{162,400}$	$\frac{3\,525,480}{1\,461,600}$
243	RpEE03A	Montarea prizelor _istant_ _ve _istan din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, _istant_ _ve impermeabila, etanse, etanse metalica sau _istant, montate ingropat sub tencuiala sau _istant_ pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000	$\frac{46,823}{12,400}$	$\frac{421,403}{111,600}$
244	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, _istant_ izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,800	$\frac{1\,351,338}{72,000}$	$\frac{2\,432,408}{129,600}$
245	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,000	$\frac{33,640}{23,200}$	$\frac{100,920}{69,600}$
Total Peretii						21 209,242
Incluziv salariu						12 548,240
10.4. Podea						
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,640	$\frac{14,026}{5,600}$	$\frac{541,950}{216,400}$
247	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,640	$\frac{47,603}{28,000}$	$\frac{1\,839,385}{1\,081,920}$
248	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,640	$\frac{72,553}{9,360}$	$\frac{2\,803,447}{361,680}$
249	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe _istant existent, _istant_ plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	38,640	$\frac{233,647}{52,000}$	$\frac{9\,028,108}{2\,009,280}$
250	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,600	$\frac{42,870}{24,000}$	$\frac{1\,226,082}{686,400}$

Total Podea						15 438,972
Incluziv salariu						4 355,680
Total Biroul 523						57 757,430
Incluziv salariu						26 097,120
11. Coridorul						
11.1. Demolari						
251	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	67,200	<u>37,600</u> 37,600	<u>2 526,720</u> 2 526,720
252	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	5,000	<u>8,800</u> 8,800	<u>44,000</u> 44,000
253	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe _istant sau fara _istant_istant, mocheta, etc	m2	67,200	<u>19,270</u> 18,400	<u>1 294,944</u> 1 236,480
Total Demolari						3 865,664
Incluziv salariu						3 807,200
11.2. Tavan						
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", _istant__ sistemul-grila	m2	59,300	<u>216,150</u> 88,000	<u>12 817,700</u> 5 218,400
255	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	9,000	<u>425,120</u> 11,200	<u>3 826,080</u> 100,800
256	Pret de piata	Cablu VVG ng LS 3*1.5 mm	m	100,000	<u>12,525</u> 3,600	<u>1 252,500</u> 360,000
Total Tavan						17 896,280
Incluziv salariu						5 679,200
11.3. Peretii						
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,280	<u>3,125</u> 1,200	<u>153,984</u> 59,120
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,280	<u>26,234</u> 22,000	<u>1 292,835</u> 1 084,160
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi _istant existent, executate manual	m2	49,280	<u>33,500</u> 22,000	<u>1 650,882</u> 1 084,160
Total Peretii						3 097,701
Incluziv salariu						2 227,440

11.4. Podea						
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,200	14,025 5,600	942,480 376,320
261	CG01A	Strat _istant pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,200	47,608 28,000	3 199,290 1 881,600
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	67,200	72,553 9,360	4 875,554 629,000
263	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti _istant_, _istant_ placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul _istant de mortar)	m2	67,200	288,952 134,000	19 417,585 9 004,800
264	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie _istant_ fixate cu mortar de ciment M 100-T, _istant_ curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	51,100	66,658 34,000	3 406,200 1 737,400
Total Podea						31 841,109
Incluziv salariu						13 629,120
Total Coridorul						56 700,754
Incluziv salariu						25 342,960
12. Diverse						
265	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor _istant_, avind sub 25 kg, pe _istant_ de 30 m	t	36,000	97,600 97,600	3 513,600 3 513,600
266	TrI1AC05 E2	Incarcarea materialelor din grupa C – _istant_, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, _istant_ normale- prin asezare – de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,000	20,000 20,000	720,000 720,000
267	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	36,000	63,600 0,000	2 289,600 0,000
Total Diverse						6 523,200
Incluziv salariu						4 233,600
Total					lei	
						557 395

Asigurari sociale	22,50 %	57 278
Transport	6,00 %	15 274
Total	100,00 +	629 947
Cheltuieli de regie	8,00 %	50 396
Total	100,00 +	680 343
Beneficiu	2,00 %	13 607
Total	100,00 +	693 950
TVA	20,00 %	138 790

Total deviz: **832 740**
Incluziv salariu **254 571**

Intocmit

C.Muntean

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)