

**"Reparatia capitala a
acoperisului Liceul Teoretic
"George Cosbuc" din bd. Larisa,
nr. 3, mun. Balti. Obiect Nr.
26.10-D/23"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)

Valoarea de deviz 1 351 983,17 lei

Intocmit in prețuri curente 06.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.- 58)	m2	559,700	41,54 41,52	23 250,05 23 236,06
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl. -59)	m3	7,520	140,69 140,69	1 058,01 1 058,01
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.- 60)	m2	446,500	38,71 38,63	17 282,77 17 249,28
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit)(pl. -60)	m3	5,900	59,19 58,81	349,21 347,00
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -60)	m3	1,570	219,11 197,18	344,01 309,58
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	608,000	72,37 43,24	44 003,14 26 292,96

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore) (pl.- 58)				
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				86 287,19 68 492,89
		2. Transportarea deseurilor de la demontari				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t	22,480	94,56 94,56	2 125,75 2 125,75
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t	22,480	31,47 31,14	707,52 699,93
9	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t	22,480	25,95 25,95	583,29 583,29
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	22,480	81,89 0,00	1 840,95 0,00
		Total Transportarea deseurilor de la demontari Inclusiv salariu				5 257,51 3 408,97
		3. Invelitori (pl. -63)				
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	624,000	240,32 66,31	149 962,49 41 376,82
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	686,400	34,49 14,41	23 675,72 9 894,45
13	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si	m2	110,600	263,98 89,37	29 196,55 9 884,65

1	2	3	4	5	6	7
		consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)				
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS20 RAL 9002)	m2	63,000	249,61 89,37	15 725,65 5 630,50
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m	62,300	291,91 17,30	18 185,92 1 077,67
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m	51,800	345,89 20,18	17 916,94 1 045,38
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m	48,000	135,82 5,77	6 519,38 276,77
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc	20,000	1 128,83 51,89	22 576,61 1 037,88
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	254,000	65,42 11,53	16 617,77 2 929,13
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 $\delta=0,5\text{mm}$, L=850mm)	m	29,000	296,24 72,08	8 591,06 2 090,18
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND"	m2	491,400	30,82	15 145,26

1	2	3	4	5	6	7
		executata pe suprafete orizontale			14,41	7 083,53
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	446,700	193,92 6,92	86 624,42 3 090,81
23	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	446,700	30,82 14,41	13 767,58 6 439,18
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2	446,700	84,80 40,36	37 879,88 18 029,70
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm	m2	446,700	57,28 27,68	25 589,14 12 363,23
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 9 buc)	m2	7,200	2 625,43 155,68	18 903,08 1 120,91
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,840	97,81 57,66	1 549,33 913,33
		Total Invelitori (pl. -63) Inclusiv salariu				508 426,78 124 284,12
		4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.67)				
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	481,220	33,14 12,11	15 948,04 5 826,89

1	2	3	4	5	6	7
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,481	2 593,47 419,81	1 247,46 201,93
		Total Balustrada de acoperis B-1 (pl.67) Inclusiv salariu				17 195,50 6 028,82
		5. Lucarna L-1 4 buc (pl.70)				
30	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc)	buc	4,000	1 999,39 380,73	7 997,55 1 522,92
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.572 m3)	m2	66,320	141,66 17,01	9 395,12 1 128,06
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,372	396,04 49,01	939,41 116,24
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,372	81,08 14,41	192,32 34,19
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,930	97,82 57,66	482,23 284,26
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	24,000	240,32 66,31	5 767,79 1 591,42
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	24,000	34,49 14,41	827,83 345,96
37	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	16,800	263,98 89,37	4 434,94 1 501,47

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)				
38	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	108,000	65,42 11,53	7 065,82 1 245,45
39	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$)	m ²	39,840	294,33 57,66	11 726,29 2 297,18
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., $\delta=0,5\text{mm}$)	m ²	43,800	349,70 57,66	15 316,65 2 525,51
41	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	42,280	49,14 23,06	2 077,47 975,15
		Total Lucarna L-1 4 buc (pl.70) Inclusiv salariu				66 223,42 13 567,81
		6. Tumbe din beton monolit (pl.-72) 6.1. Tumba Tb -1 (18 buc)				
42	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din	kg	11,880	21,03	249,81

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)			4,04	47,97
43	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	18,000	11,64 9,23	209,51 166,06
44	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	1,890	49,11 23,04	92,82 43,54
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,640	129,96 69,19	1 122,82 597,82
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,720	2 131,03 305,60	1 534,34 220,03
		Total Tumba Tb -1 (18 buc) Inclusiv salariu				3 209,30 1 075,42
		6.2. Tumba Tb -2 (24 buc)				
47	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	15,840	21,02 4,03	333,00 63,89
48	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	24,000	11,64 9,23	279,34 221,41
49	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	2,530	49,11 23,04	124,26 58,29
50	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	11,520	129,93 69,19	1 496,82 797,09

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,960	2 131,86 305,59	2 046,59 293,37
		Total Tumba Tb -2 (24 buc) Inclusiv salariu				4 280,01 1 434,05
		6.3. Tumba Tb -3 (12 buc)				
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	7,920	21,02 4,03	166,51 31,95
53	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	12,000	11,64 9,23	139,67 110,71
54	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	1,260	49,13 23,06	61,90 29,06
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,240	129,33 69,19	1 583,00 846,91
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,440	23,58 5,71	458,39 111,00
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	28,320	21,65 4,09	613,25 115,96

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,960	2 131,86 305,59	2 046,59 293,37
		Total Tumba Tb -3 (12 buc) Inclusiv salariu				5 069,31 1 538,96
		6.4. Tumba Tb -4 (8 buc)				
59	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	5,290	21,02 4,03	111,22 21,34
60	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	8,000	11,64 9,22	93,11 73,80
61	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	0,850	49,13 23,06	41,76 19,60
62	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8,160	129,31 69,19	1 055,21 564,61
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,960	23,60 5,71	305,80 73,98
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	17,760	21,67 4,09	384,87 72,71

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
65	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,640	2 131,55 305,61	1 364,19 195,59
		Total Tumba Tb -4 (8 buc) Inclusiv salariu				3 356,16 1 021,63
		6.5. Rame de rezistenta (pl.-76)				
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,330	7 532,41 1 297,35	77 809,78 13 401,62
67	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	116,220	49,14 23,06	5 710,54 2 680,50
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,330	396,16 49,01	4 092,37 506,25
		Total Rame de rezistenta (pl.-76) Inclusiv salariu				87 612,69 16 588,37
		6.6. Sarpante din lemn (pl.-80,81)				
69	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv - capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3	13,500	8 160,40 1 389,03	110 165,37 18 751,90
70	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	135,570	49,14 23,06	6 661,25 3 126,73
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg	57,820	28,92 12,11	1 672,34 700,11
72	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.57 m3)	m2	624,000	74,69 17,01	46 609,12 10 614,05

1	2	3	4	5	6	7
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,070	396,13 49,01	7 950,29 983,62
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3	6,570	81,17 14,42	533,30 94,74
		Total Sarpante din lemn (pl.-80,81) Inclusiv salariu				173 591,67 34 271,15
		Total Tumbes din beton monolit (pl.-72) Inclusiv salariu				277 119,14 55 929,58

		Cheltuieli directe	lei	960 509,54
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	65 210,93
		Total	100,00 +	1 025 720,47
		Transportarea materialelor	7,00 %	46 669,25
		Total	100,00 +	1 072 389,72
		Cheltuieli de regie	3,00 %	32 171,70
		Total	100,00 +	1 104 561,42
		Beneficiul de deviz	2,00 %	22 091,22
		Total	100,00 +	1 126 652,64
		TVA	20,00 %	225 330,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 351 983,17 271 712,19

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Invatamint, Tineret si Sport a

Primariei mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reparatia capitala a
acoperisului Liceul Teoretic
"George Cosbuc" din bd. Larisa,
nr. 3, mun. Balti. Obiect Nr.
26.10-D/23"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)**

Valoarea de deviz 1 351 983,17 lei

Intocmit in prețuri curente 06.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,708	57,66	1 309,34
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,205	57,66	1 107,36
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,455	57,66	141,56
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,119	57,66	352,83
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	526,320	57,66	30 347,62
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	230,470	57,66	13 288,89
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	525,743	57,66	30 314,34
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	446,700	57,66	25 756,72
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	415,269	57,66	23 944,40
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,920	57,66	571,98
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,770	57,66	1 197,59
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,520	57,66	548,93
13.	7212030022700	Sudor	h-om	5,390	57,66	310,79
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 402,855	57,66	80 888,64
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	102,418	57,66	5 905,42
16.	7422010060100	Timplar	h-om	13,392	57,66	772,18
17.	8281030221000	Lacatus	h-om	2,000	57,66	115,32
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,457	57,66	4 696,81
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	839,514	57,66	48 406,43
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,091	57,66	1 735,04
Total manopera						271 712,19

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,491	23,33	244,76
2.	1212121212121	apa	m3	7,538	24,46	184,39
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,392	315,85	123,81
4.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,930	88,25	82,07
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,374	1,25	2,97
6.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,240	5 083,33	1 220,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,244	5 083,33	41 906,97
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,240	5 083,33	6 303,33

9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	11,205	5 083,33	56 958,71
10.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=19-22\text{MM}$ calit a III a	m3	0,240	5 083,33	1 220,00
11.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,400	5 083,33	2 033,33
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,223	5 083,33	1 133,59
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,103	5 083,33	523,58
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	10,417	5 083,33	52 953,05
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	2,160	5 083,33	10 979,99
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,182	5 083,33	925,17
17.	2010237318750	Distantieri	buc	42,440	1,55	65,79
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,073	4 166,66	304,17
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,273	222,22	1 171,77
20.	20301129380003	Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm	m2	7,200	2 390,00	17 208,00
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	55,712	45,87	2 555,51
22.	2320116200573	Benzina auto	l	3,100	21,60	66,96
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,443	66,67	96,20
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	32,772	19,90	652,16
25.	2320187315789	Decofrol	kg	4,867	19,88	96,75
26.	23203226000361	Gudron	kg	26,651	36,57	974,63
27.	2413217300010	Cleme	buc	26,418	45,76	1 208,89
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	57,553	55,25	3 179,80
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,772	115,21	664,99
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,393	98,76	38,82
31.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,738	98,76	369,16
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,812	115,40	555,30
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	219,572	33,55	7 366,64
34.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,493	87,90	219,14
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,886	88,88	256,51
36.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,531	14,55	51,37
37.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	29,987	89,45	2 682,33
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,404	66,67	26,93
39.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,493	66,67	166,21
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	17,526	33,25	582,74
41.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	2,100	78,90	165,69
42.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	34,020	75,00	2 551,50
43.	25213026029041	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm)	m2	455,634	183,33	83 531,38
44.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	294,000	1,94	570,36
45.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	68,040	75,00	5 103,00
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	133,280	2,78	370,51
47.	2652102100713	Var pasta	m3	0,018	800,00	14,40
48.	26631021000001	Beton cl. C 16/20	m3	3,464	1 550,00	5 369,20
49.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,332	0,00	0,00
50.	26641021020102	Mortar ciment 150-T	m3	24,568	1 333,33	32 757,25
51.	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	21,000	980,00	20 580,00
52.	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,834	51,00	654,53
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,385	2,58	26,79
54.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,240	155,00	347,20
55.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	60,609	33,33	2 020,10
56.	26821326004652	Membrana hidroizolanta	m2	841,469	16,80	14 136,68
57.	26821326004653	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondensat "TEND"	m2	1 111,179	13,70	15 223,15
58.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,256	33,25	174,76

59.	2682132601626	Carton bitumat	m2	30,160	33,60	1 013,38
60.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,104	88,36	362,63
61.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	340,200	33,25	11 311,65
62.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata LS8 RAL 9002	m2	153,835	112,50	17 306,44
63.	27104036420002	Tabla cutata LS20 RAL 9002	m2	76,072	100,60	7 652,84
64.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	232,168	38,90	9 031,34
65.	27104036422995	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	255,244	48,40	12 353,81
66.	27104036425981	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	96,512	48,40	4 671,18
67.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (Tigla din metal RAL 3005)	m2	782,460	112,50	88 026,75
68.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	119,952	28,90	3 466,61
69.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,032	18,90	114,00
70.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	27,216	75,00	2 041,20
71.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	55,478	130,33	7 230,45
72.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150 RAL 3005	m	67,377	95,62	6 442,59
73.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	59,130	15,50	916,51
74.	271060200100	Otel beton	kg	42,158	15,55	655,56
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	33,210	16,21	538,33
76.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	47,232	15,90	750,99
77.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,409	19,80	8,10
78.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,578	19,88	11,49
79.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,028	19,90	40,36
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,785	17,99	14,12
81.	274312354902721	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	48,000	115,00	5 520,00
82.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,413	88,78	214,23
83.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	57,820	15,90	919,34
84.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	481,220	18,99	9 138,37
85.	28121063060051	Profil din polimer expandat-Banda de etansare	m	418,110	46,66	19 509,01
86.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,000	29,00	464,00
87.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,000	178,90	715,60
88.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	548,122	21,22	11 631,15
89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	86,756	33,33	2 891,58
90.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,635	33,90	89,32
91.	2873147300863	Agrafe	kg	21,956	33,76	741,23
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,695	66,67	179,68
93.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,168	8,33	101,36
94.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	77,475	35,55	2 754,24
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	288,000	2,50	720,00
96.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,209	123,80	1 635,27
97.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	999,600	0,71	709,71
98.	2874115836310	Surub cap bombat crestas	buc	294,000	0,75	220,50
99.	2874115837745	Suruburi	buc	641,690	0,75	481,27
100.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,168	1,50	18,25
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,203	45,25	9,19
102.	2874125886734	Nituri POP	buc	999,600	0,50	499,80
103.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	133,790	33,33	4 459,23
104.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,626	46,75	917,51
105.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	12,834	150,00	1 925,10
106.	28752740000502	Cot burlan	buc	26,418	140,25	3 705,12
107.	28752740000503	Cot de capat	buc	13,209	140,25	1 852,56
108.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,209	46,75	617,52
109.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,834	140,25	1 799,97
110.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89,837	61,20	5 498,02

111.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,217	25,55	31,10
112.	2875276311550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	306,612	25,55	7 833,93
113.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 123,600	0,58	3 551,68
114.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 375,460	0,01	203,76
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,313	4,10	17,69
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,747	24,46	213,95
Total materiale de constructii						666 703,56

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,173	650,50	112,54
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4,014	650,85	2 612,51
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 736,000	5,55	15 184,80
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,455	15,25	6,94
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,640	1,33	3,51
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,841	1,25	57,30
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,652	1,25	2,06
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,997	655,88	653,91
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,376	2,11	5,01
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97,008	5,44	527,75
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,966	150,00	294,90
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,968	2,55	5,02
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,455	55,50	25,25
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,040	2,50	20,10
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	9,349	2,44	22,81
16.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,640	2,32	1,48
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,811	655,98	532,00
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,411	450,00	184,95
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,091	450,00	1 840,95
Total utilaje de constructii						22 093,79

Cheltuieli directe	lei	960 509,54
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	65 210,93
Total	100,00 +	1 025 720,47
Transportarea materialelor	7,00 %	46 669,25
Total	100,00 +	1 072 389,72
Cheltuieli de regie	3,00 %	32 171,70
Total	100,00 +	1 104 561,42
Beneficiul de deviz	2,00 %	22 091,22
Total	100,00 +	1 126 652,64
TVA	20,00 %	225 330,53

Total deviz:

1 351 983,17

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Invatamint, Tineret si Sport a

Primariei mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3, mun. Balti. Obiect Nr. 26.10-D/23"

Investitor Directia Invatamint, Tineret si Sport a Primariei mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.- 58)	m2			41,54 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,25	0,02
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl. -59)	m3			140,69 140,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.- 60)	m2			38,71 38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,25	0,08
4	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Demontarea cheramzit)(pl. -60)	m3			59,19 58,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,25	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	1,25	0,35
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -60)	m3			219,11 197,18
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,23
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	15,25	4,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,50	16,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,33	0,20
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.- 58)	m2			72,37 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 083,33	1,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 083,33	0,51
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 083,33	1,52
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 166,66	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,33	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,55	24,98
		2. Transportarea deseurilor de la demontari				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			94,56 94,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,56

1	2	3	4	5	6	7
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			31,47 ----- 31,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	1,25	0,34
9	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			25,95 ----- 25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,89 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,89
		3. Invelitori (pl. -63)				
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			240,32 ----- 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (Tigla din metal RAL 3005)	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	0,5000	33,25	17,46
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,58	5,48
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	75,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,44	0,27
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			34,49 ----- 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004652	Membrana hidroizolanta	m2	1,1500	16,80	19,90
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,44	0,05
13	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2			263,98 ----- 89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata LS8 RAL 9002	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,90	18,21
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,71	3,73
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	89,45	14,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,44	0,12
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS20 RAL 9002)	m2			249,61 ----- 89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036420002	Tabla cutata LS20 RAL 9002	m2	1,1500	100,60	121,47
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,90	18,21
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,71	3,73
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	89,45	14,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,44	0,12

1	2	3	4	5	6	7
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m			291,91 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150 RAL 3005	m	1,0500	95,62	103,41
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	61,20	88,25
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	51,00	10,51
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,75	4,82
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	140,25	28,89
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,75	7,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,44	0,11
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m			345,89 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	1,0500	130,33	139,58
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	140,25	71,53
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	46,75	11,92
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,76	23,34
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	123,80	31,57
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	140,25	35,76
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,75	11,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,44	0,08
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m			135,82 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354902721	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,44	0,05
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc			1 128,83 51,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	1,0000	980,00	1 029,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	1,94	28,52
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	78,90	8,28
	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000	0,75	11,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,44	0,11
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			65,42 11,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28121063060051	Profil din polimer expandat-Banda de etansare	m	1,1000	46,66	53,89
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 6=0,5mm, L=850mm)	m			296,24 72,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	57,66	31,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	27104036425981	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	3,2000	48,40	161,08
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	18,90	3,93
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	33,60	34,94
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	88,78	7,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,78	11,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	315,85	4,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	800,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,44	0,11

1	2	3	4	5	6	7
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			30,82 ----- 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004653	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondensat "TEND"	m2	1,1500	13,70	16,23
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,44	0,05
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			193,92 ----- 6,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,88
	25213026029041	Placi din material termoizolant cu energie redusa (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm)	m2	1,0200	183,33	187,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	1,25	0,00
23	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			30,82 ----- 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004653	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondensat "TEND"	m2	1,1500	13,70	16,23
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,44	0,05
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2			84,80 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26641021020102	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 333,33	44,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,44	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,50	0,03
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm	m2			57,28 ----- 27,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	26641021020102	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 333,33	29,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,44	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,50	0,01
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 9 buc)	m2			2 625,43 ----- 155,68
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	57,66	72,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	57,66	65,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	20301129380003	Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm	m2	1,0000	2 390,00	2 390,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,33	5,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	33,25	24,27
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	88,36	50,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,44	0,11
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			97,81 ----- 57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	98,76	17,78

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	87,90	10,55
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	66,67	8,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	14,55	2,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
		4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.67)				
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			33,14 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,99	18,99
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,67	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	115,40	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,78	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	23,33	0,47
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			2 593,47 419,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,81
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	115,21	1 382,52
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	88,88	533,28
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	66,67	55,99
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	66,67	200,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,25	1,87
		5. Lucarna L-1 4 buc (pl.70)				
30	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc)	buc			1 999,39 380,73
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	29,00	116,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	178,90	178,90
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 083,33	305,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 083,33	305,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 083,33	508,33
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5600	155,00	86,80
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	33,33	46,66
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	650,85	71,59
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	2,32	0,37
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.572 m3)	m2			141,66 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0237	5 083,33	120,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,33	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,44	0,16
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			396,04 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	24,46	5,63
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,87	77,97
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	33,55	224,78
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	98,76	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	19,90	19,90
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,50	3,29
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	8,98
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,31
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			81,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	33,25	65,17
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,50	0,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,95
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			97,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	98,76	17,77
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	87,90	10,56
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	66,67	8,01
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	14,55	2,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,06
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			240,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (Tigla din metal RAL 3005)	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	0,5000	33,25	17,46
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,58	5,48
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	75,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,44	0,27
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			34,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004652	Membrana hidroizolanta	m2	1,1500	16,80	19,90
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,44	0,05
37	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2			263,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata LS8 RAL 9002	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,90	18,21
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,71	3,73
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	89,45	14,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,44	0,12
38	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			65,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28121063060051	Profil din polimer expandat-Banda de etansare	m	1,1000	46,66	53,89
39	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2			294,33
						57,66

1	2	3	4	5	6	7
		sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	38,90	226,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,90	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	33,76	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,44	0,05
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			349,70 57,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036422995	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	5,5500	48,40	282,05
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,90	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	33,76	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,44	0,05
41	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			49,14 23,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875276311550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	25,55	26,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	1,33	0,01
		6. Tumba din beton monolit (pl.-72)				
		6.1. Tumba Tb -1 (18 buc)				
42	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			21,03 4,04
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	15,55	16,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,55	0,78
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	19,80	0,20
43	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			11,64 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	88,25	1,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,25	0,01
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	21,60	1,08
44	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			49,11 23,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,63
	2875276311550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	25,55	26,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	1,33	0,01
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			129,96 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,25	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,33	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	25,55	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,90	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,33	0,83
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	222,22	28,88
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 083,33	5,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 083,33	5,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,88	2,39
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	655,98	13,13
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 131,03 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	26631021000001	Beton cl. C 16/20	m3	1,0250	1 550,00	1 636,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,46	3,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,55	1,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	655,88	184,01
		6.2. Tumba Tb -2 (24 buc)				
47	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			21,02 4,03
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	15,55	16,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,55	0,78
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	19,80	0,20
48	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc			11,64 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	88,25	1,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,25	0,01
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	21,60	1,08
49	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			49,11 23,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2875276311550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	25,55	26,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	1,33	0,01
50	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			129,93 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,25	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,33	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	25,55	0,77
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,90	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,33	0,83
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	222,22	28,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 083,33	5,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 083,33	5,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,88	2,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	655,98	13,10
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 131,86 305,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000001	Beton cl. C 16/20	m3	1,0250	1 550,00	1 637,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,46	3,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,55	1,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	655,88	183,78
		6.3. Tumba Tb -3 (12 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			21,02 4,03
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	15,55	16,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,55	0,78
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	19,80	0,20
53	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			11,64 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0150	88,25	1,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,25	0,01
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	21,60	1,08
54	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			49,13 23,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875276311550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	25,55	26,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	1,33	0,01
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			129,33 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,25	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,33	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	25,55	0,77
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,90	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,33	0,83
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	222,22	28,88
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 083,33	4,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 083,33	4,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,88	2,39
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	655,98	13,13
56	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,58 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,21	16,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,99	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	655,88	0,64
57	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,65 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,90	16,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,99	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	655,88	0,65
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 131,86 305,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000001	Beton cl. C 16/20	m3	1,0250	1 550,00	1 637,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,46	3,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,55	1,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	655,88	183,78
		6.4. Tumba Tb -4 (8 buc)				
59	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			21,02 4,03
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	15,55	16,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,55	0,78
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	19,80	0,20
60	RplC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			11,64 9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	88,25	1,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,25	0,01
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	21,60	1,08
61	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			49,13 23,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,68
	2875276311550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	25,55	26,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	1,33	0,01
62	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			129,31 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,25	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,33	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	25,55	0,77
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,90	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,33	0,83
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	222,22	28,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 083,33	4,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 083,33	4,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,88	2,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	655,98	13,10
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,60 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,21	16,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,99	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	655,88	0,66
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,67 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,90	16,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,99	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,55	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	655,88	0,66
65	CA04F	Beton tumat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			2 131,55

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)				305,61
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000001	Beton cl. C 16/20	m3	1,0250	1 550,00	1 637,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,46	3,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,55	1,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	655,88	183,44
		6.5. Rame de rezistenta (pl.-76)				
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 532,41 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,55	266,63
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 083,33	50,69
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 083,33	4 727,55
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 083,33	610,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	21,22	72,15
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	55,25	166,30
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	36,57	94,35
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	33,33	99,99
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	33,33	48,33
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,85	97,60
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	2,44	0,81
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	2,11	0,48
67	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			49,14 23,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875276311550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	25,55	26,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	1,33	0,01
68	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			396,16 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	24,46	5,63
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,87	77,98
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	33,55	224,79
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	98,76	1,19
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	19,90	19,90
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,50	3,27
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
		6.6. Sarpante din lemn (pl.-80,81)				
69	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3			8 160,40 1 389,03
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 083,33	813,33
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 083,33	305,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 083,33	4 219,16
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	33,33	239,98
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,50	67,89
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	33,33	112,66
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	55,25	108,29
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	21,22	806,36

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,85	97,63
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	2,44	1,07
70	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			49,14 ----- 23,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875276311550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	25,55	26,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	1,33	0,01
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg			28,92 ----- 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,88	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,90	15,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,67	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,33	0,35
72	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.57 m3)	m2			74,69 ----- 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010529	5 083,33	53,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,33	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,44	0,16
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			396,13 ----- 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	24,46	5,63
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,87	77,98
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	33,55	224,78
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	98,76	1,19
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	19,90	19,90
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,50	3,24
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			81,17 ----- 14,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	33,25	65,17
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,50	0,69
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,89

APROBAT:

Intocmit
Director

Cararus Mihail

Investitor
Directia Invatamint, Tineret si Sport a
Primariei mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.