

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Retelele electrice interioare din grupa-cresa.

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1	RpEA09A kman=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25 mm	m	445,000		
2	RpEA09A kman=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16 mm	m	10,000		
3	CL18A	Accesorii din metal pentru fixarea tevilor	kg	10,000		
4	RpEA07A	Cutie de conexiuni	buc	12,000		
5	RpEA07A	Cutie cu cleme de conexiuni din PVC	buc	1,000		
6	RpEA07A	Cutie, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, KM	buc	22,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Depozitarea materialelor</i>	2,00 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou de distributie cu 36 module				
7	RpEG04A	Panou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		completat cu: 1.3POL, In=20A, C-ca B BA-47-29 3P 20A - 1 buc.; 2.1POL, In=10A, In10A, C-ca B BA-47-29 1P 10A - 6 buc.; 3.Intrerupator de putere BH32-63 4P - 1 buc. 4.Intrerupator diferential 2 POL, In=16a, Idif=30mA AD12/2/16/30 - 4 buc.				
		Total Panou de distributie cu 36 module Inclusiv salariu				
		2.2. Cablu de forta cu fire din cupru, cu sectiunea:				
8	RpEB01A	Cablu 3x1.5-0.66 BBГHГ(A)LSLTx	m	245,000		
9	RpEB01A	Cablu 4x1.5-0.66 BBГHГ(A)LSLTx	m	60,000		
10	RpEB01A	Cablu 3x2.5-0.66 BBГHГ(A)LSLTx	m	130,000		
11	RpEB01A	Cablu 5x4-0.66 BBГHГ(A)LSLTx	m	10,000		
12	RpEB08A	Conductori din cupru ПВ1, izolati in PVC, pentru instalatii electrice, montati aparent, avind sect.4.0-0.66 mm2,	m	10,000		
		Total Cablu de forta cu fire din cupru, cu sectiunea: Inclusiv salariu				
		2.3. Corpuri de iluminat				
13	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu LED, 35W, 4000K IP20 PRS/S ECO LED600, complet echipate	buc	22,000		
14	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu LED, 17W, 4000K IP20 PRS/S ECO LED300, complet echipate	buc	7,000		
15	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu LED, 14W, 4000K IP254 K LED 300, complet echipate	buc	3,000		
16	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu LED, 8W, 4000K, cu acumulator IP20 LYRA4213-8, complet echipate	buc	3,000		
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				
		2.4. Accesorii electrice				
17	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o singura directie, montare incorporata, IP20	buc	5,000		
18	RpEE01A	Montarea interupatoarelor pentru 2 directii, montare incorporata, IP20	buc	7,000		

1	2	3	4	5	6	7
19	RpEE03A	Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, dubla, 220V, 10A cu paravan de protectie IP20	buc	10,000		
		Total Accesorii electrice Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu ded eviz</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				
		Total	lei			
		TVA	20,00 %			
		Total deviz:				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

