

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRE**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **IMPS Institut de medicina urgenta or.**

Chisinau

str. Toma Ciorba

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitate de măsură	Volume
1	2	3		
		1. Lucrari de constructie generale		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	125,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	65,94
3	RpCO56B	Demontari: Tavane suspendate	m2	323,30
4	RpCO56C	Demontari: Carcas Metalica Suspendat	m2	323,30
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	250,00
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip: inclisiv tijele si globurile	buc	45,00
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	12,58
8	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens	m2	132,50
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,60
10	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	5,00
11	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc, avind diametrul de 3,8" - 3,4"	m	290,00

1	2	3	4	5
12	RpCN12B	Desfacerea ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane,	m	25,90
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	7,80
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,	m2	323,30
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	323,30
16	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	75,08
17	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, a	m	625,00
18	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	1,00
19	RpEA11A1	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor. Pentru tuburile montate ingropat	m	25,00
20	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	15,00
21	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte	m	15,60
22	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	6,90
		1.2. Lucrari de Finisare a Tavanelor		
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong-indnifug", inclusiv sistemul-grila Tip Tigrular	m2	166,30
24	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	14,50

1	2	3	4	5
25	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	121,05
26	CF54C	Placarea Tavane cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	124,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,05
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Vetonit	m2	245,05
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,05
30	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent ALB	m2	245,05
31	CK52B k-5 sal,mat	Constructie suspendata de lemn vopsita cu nitro email albastru 5015 RAL	m2	7,50
		1.3. Finisarea Coloanelor		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,60
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos Knauf , la Coloane preparare manuala a mortarului.	m2	93,60
34	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice	m	156,00
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,60
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos Knauf , la Coloane preparare	m2	93,60

1	2	3	4	5
		manuala a mortarului.		
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Vetonit	m2	93,60
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,60
39	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Ral 1001 (Bej deschis)	m2	93,60
40	CK17C1	Lambriuri la pereti, Pal vopsit 150*450mm 24 buc Ral 8023	m2	1,70
41	CK17C1	Lambriuri la pereti, Pal vopsit 200*450mm 24 buc Ral 8023	m2	2,16
42	CK17C1	Lambriuri la pereti, Pal vopsit 250*450mm 24 buc Ral 8023	m2	2,88
43	CM08B	Montarea Sticla calita gr-10mm (diblu cu surup cap conic KRX 8*50/5*80mm capace bronz 96 buc) K-15 Sal	m2	8,76
		1.4. Finisarea Peretilor		
44	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,70
45	CD55F	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ingrijita	m3	1,60
46	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	23,00
47	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	113,90
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,90
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Vetonit	m2	113,90

1	2	3	4	5
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,90
51	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Ral 5012-5015 (Albastru inchis)	m2	113,90
52	CF02C4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode	m2	132,50
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	246,40
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos Knauf , la preparare manuala a mortarului.	m2	246,40
55	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice	m	156,00
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	246,40
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos Knauf , la preparare manuala a mortarului.	m2	246,40
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Vetonit	m2	246,40
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	246,40
60	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Ral 1001 (Bej deschis)	m2	246,40

1	2	3	4	5
61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 200*600 mm Gala White Lucios Albastru ,Spania (fuga sopro Nr 79)	m2	60,10
62	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	25,35
		1.5. Finisarea Podele		
63	IzF11A	Strat termoizolant executat cu Cheramzit expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit Norma m3 1.05	m3	3,30
64	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Gr 10cm)	m3	32,20
65	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	963,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	321,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Podele	m2	321,00
68	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	321,00
69	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (600*600mm)GP 90717 Super White Glased Adeziv Clas NAS Portilonat Gri	m2	246,10
70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Yisus Azul 300*300mm) Clas NAS Portilonat Gri	m2	6,50
71	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (400*400mm mat color Bej)Clas NAS	m2	34,99

1	2	3	4	5
		Portilonat Gri		
72	CO22A	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei	buc	2,00
		1.6. Lucrari de timplarie		
73	CK21F	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu cu pod termic Culoarea Ral 5015	m2	19,30
74	CK21B	Usi glisante confectionate din profiluri din aluminiu,	m2	2,30
75	CK21C	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Culoarea Ral 5015	m2	29,34
76	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv Culoarea Ral 5015	m2	56,34
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 400mm ALB	m	18,00
78	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	230,00
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)	m2	103,50
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (interioare)	m2	103,50
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2	103,50
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (interioare)	m2	103,50
83	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Ral 1001 (Bej deschis)	m2	103,50

1	2	3	4	5
		1.7. Lucrari tehnico sanitare		
84	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 32*3.2	m	180,00
85	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 60*3.5	m	45,00
86	SA14E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm	m	42,00
87	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	125,00
88	IC38A	Piesa de racordare cot, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	60,00
89	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm CN2	m	39,00
90	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,00
91	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	21,00
92	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	5,00

1	2	3	4	5
93	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Coltar 25*3	kg	135,00
94	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	48,00
95	SB06D1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Revizie	buc	6,00
96	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm COT PVC 110/45	buc	8,00
97	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Adaptor triplu 110*110*87gr)	buc	6,00
98	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.55*45*20cm	buc	3,00
99	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Robinet pentru lavoar 815-2109	buc	3,00
100	SC08B	Vas pentru closet SET Jika (Set Jika closet suspendat + rezervor + placa de comanda)	buc	2,00
101	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	30,00
102	RCsB30G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	15,00
103	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu	buc	18,00

1	2	3	4	5
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm		
104	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	6,00
105	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	69,00
106	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	85,00
107	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	56,00
108	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25-1"	buc	30,00
109	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	24,00
110	ID04A	Robinet sfera, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00
111	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(Reductie PPr)	buc	48,00
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,00 24,00
113	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	30,00
114	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	8,00

1	2	3	4	5
115	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,00
116	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv bimetal	buc	8,00
117	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 12 elemente, inclusiv bimetal	buc	4,00
118	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	12,50
119	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe podea (picior calorifer)	buc	24,00
120	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	2,00
121	IzH02B	Izolarea a conductelor executate din teava PVC ingropate direct in perete pentru tevi cu diam. de 25-60 mm (norm 1.05 izolatie)	m	332,00
		1.8. Ventilare		
122	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	12,00
123	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 100*100 PVC	buc	2,00
124	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Corb	m2	18,00
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,00
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Vetonit	m2	18,00
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,00
128	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Ral 1001 (Bej deschis)	m2	18,00

1	2	3	4	5
129	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de EACS/1-18HM/N3 DC Inverter Electrolux Monoco-EACS/1-24HM/N3 DC Inverter Electrolux Monoco(3buc)	buc	4,00
		1.9. Electricitate		
130	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	125,00
131	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	125,00
132	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	450,00
133	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	450,00
134	RpED12G	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3*1.5 VVGng	m	850,00
135	RpED12I	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, 3*2.5 VVGng	m	450,00
136	RpEB04A	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 1x0,5 mmp	m	150,00
137	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	1 300,00
138	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie 10180C	buc	54,00
139	RpEA07B	Montarea dozelor de ramificatie 50*50mm	buc	68,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5
140	RpEE03A	Montarea prizelor HK05 unitara cu impimintare schneider	buc	22,00
141	RpEE03A	Montarea prizelor Priza Defne dubla RJ-45-RJ-11	buc	10,00
142	RpEE03A	Montarea prizelor Korea TV	buc	2,00
143	RpEE03A	Montarea prizelor Defne dubla USB	buc	4,00
144	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitar ascuns schneider	buc	8,00
145	RpEE01A	Montarea interupatoarelor Dubla Ascunsa schneider	buc	3,00
146	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat Led Panel 6000k 40W	buc	28,00
147	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat Spot aplicatie LED -PL-UL06SS-P 4000K(Lampa incorporabila)	buc	24,00
148	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat A3215SP-1BK	buc	14,00
149	RpEF13D	Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu intrerupator Indicator "EXIT"	buc	4,00
150	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice KLV-U-2/28/F	buc	1,00
151	RpEG04B	Montarea tablourilor de distributie electrica Panou difurare 912108 cu 8 automate	buc	1,00
152	RpEG04B	Montarea tablourilor de distributie electrica Panou difurare 912104 cu 4 automate	buc	2,00
153	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor -Automat VA47-29M 1P 16C	buc	24,00
154	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat Automat VA47-29M 1P 25C	buc	24,00
155	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator Automat VA47-29M 3P 40C	buc	1,00
156	RpEB05A	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau	m	6,00

1	2	3	4	5
		aparaterelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.		
157	RpEB04B	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, BANDA LED 14.4W6000K CERTAN	m	35,00
		1.10. Copertina intrare		
158	CL53O	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare pe buloane (fixare suspendata), pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Coloane. norma de consum Panouri-casete 1.12	m2	16,90
159	CL53N	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Panouri-casete 1.12	m2	32,50
160	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	65,00
161	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime $7\text{ m} < H \leq 10\text{ m}$, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	32,50
162	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,00
163	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	23,00

1	2	3	4	5
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de Vata minerala gr 50mm 135kg/m2 cu ancadramentul golurilor cu vata minerala GR 50mm		
164	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,00
165	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	23,00
		1.11. Lucrari diverse		
166	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	30,00
167	TsH92B	Incarcarea in auto	t	30,00
168	TsI50C5	Transportarea gunoi cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	30,00
		2. Utilaj		
169	Pret furnizor	EACS/1-18HM/N3 DC Inverter Electrolux Monoco-	buc	1,00
170	Pret furnizor	EACS/1-24HM/N3 DC Inverter Electrolux Monoco(3buc)	buc	3,00
171	Pret furnizor	Emblema luminoasa Cu inscriptia IMPS INSTITUL MEDICINA URGENTA litere in volum (Confect si montarea)	1 ansamblu	1,00
172	Pret furnizor	Turnichet	buc	2,00