

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Баскетбольная площадка 15*28м

Valoarea de deviz 270 897 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	150,438	46,38	6 977,315
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,142	46,38	516,766
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	79,120	46,38	3 669,586
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,896	46,38	1 340,196
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,740	46,38	498,122
6.	7129020012800	Pavator	h-om	61,950	46,38	2 873,241
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,620	46,38	167,896
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	76,508	46,38	3 548,442
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	369,504	46,38	17 137,596
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,322	46,38	1 638,234
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,656	46,38	76,805
		Total manopera				38 444

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,139	300,00	7 541,700
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,900	300,00	870,000
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	18,115	300,00	5 434,500
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	50,880	200,00	10 176,000
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,017	2 500,00	42,500
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,120	2 500,00	300,000
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,440	60,00	206,400
8.	23201873157	Decofrol	kg	4,128	1,00	4,128

	89					
9.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	12,496	35,00	437,360
10.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	6 023,640	1,42	8 553,569
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 750,534	1,42	3 905,758
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,027	10,83	682,582
13.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	300,366	10,83	3 252,964
14.	271070352058211	Profil Калитка	kg	92,000	9,50	874,000
15.	273210364625011	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma-готовая секция евро-сетки 1,5*2,0м OPTIMA из оцинкованной проволоки d-4,5мм с ребрами жесткости	m2	132,483	155,00	20 534,865
16.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,720	18,25	31,390
17.	2811106302005110	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare- столбы из профильной трубы 80*3мм вес 1м=7,26кг	kg	972,602	11,83	11 505,882
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,752	12,00	33,024
19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,320	0,50	5,160
20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,320	0,50	5,160
21.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,172	0,50	0,086
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,032	12,50	12,900
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,872	1,00	4,872
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,670	1,00	7,670
25.	4100126202818	Apa	m3	2,272	1,00	2,272
26.	9876543210001	Баскетбольный щит	buc	4,000	7 000,00	28 000,000
27.	99932112300	Резиновые плиты толщ 8см	m2	420,000	234,55	98 511,000
Total materiale de constructii						200 937

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,542	1,00	9,542
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,772	50,00	238,600
3.	2922140007000	Macara	h-ut	6,090	50,00	304,500
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,983	50,00	49,150
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,213	50,00	160,650
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,378	50,00	18,900
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	11,550	1,00	11,550
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,096	1,00	3,096

9.	29522700037 002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,677	1,00	1,677
10.	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,760	1,00	2,760
11.	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,290	50,00	64,500
12.	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,483	50,00	24,150
Total utilaje de construcții						888

Total:

Прямые затраты	lei	240 269
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 650
Cheltuieli de transport	2,00 %	4 019
Total cheltuieli directe	100,00 +	252 938
Cheltuieli de regie	5,00 %	12 647
Total	100,00 +	265 585
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 312
Total	100,00 +	270 897

Total deviz:

270 897

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



[Handwritten signature]