

Lucrari de reparatie in incinta CCD al IMSP IO

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie in incinta CCD al IMSP IO

Valoarea de deviz 2 545 157,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Etajul 2 Hol de asteptare pentru pacienti				
		1.1.1. Demontari si evacuri				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	193,400	33,35 33,35	6 450,12 6 450,12
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,560	14,90 14,90	529,92 529,92
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,840	66,35 66,35	122,09 122,09
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,840	51,63 0,00	95,00 0,00
		Total Demontari si evacuri Inklusiv salariu				7 197,13 7 102,13
		1.1.2. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	315,000	200,34 78,06	63 105,84 24 587,64
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	37,200	5,20	193,26

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor (Betonogrunt)			1,06	39,60
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Grinzi	m2	37,200	70,80 54,28	2 633,75 2 019,38
8	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	99,200	12,90 9,22	1 279,66 915,10
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,200	24,39 19,51	907,25 725,93
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	37,200	35,17 19,51	1 308,47 725,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				69 428,23 29 013,57
		1.1.3. Pereti				
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm)	m2	428,300	162,10 63,40	69 429,03 27 155,40
12	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	493,000	12,90 9,22	6 359,60 4 547,83
13	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	428,300	48,78 39,03	20 891,23 16 715,70
14	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	428,300	54,76 12,42	23 452,86 5 318,63
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,600	5,19 1,06	210,91 43,21

1	2	3	4	5	6	7
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,600	35,17 19,51	1 428,06 792,27
17	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	49,630	187,78 119,92	9 319,37 5 951,73
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 250x250mm	buc	12,000	93,58 17,74	1 122,90 212,88
19	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, , vopsite si montate in zidarie dim - 400x500mm	buc	6,000	568,58 17,74	3 411,45 106,44
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Pentru Stationarul de zi)	m2	35,560	1 199,76 28,74	42 663,60 1 021,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				178 289,01 61 866,06
		1.1.4. Pardosea				
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	143,330	47,48 30,16	6 805,04 4 322,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 805,04 4 322,56
		Total Etajul 2 Hol de asteptare pentru pacienti Inclusiv salariu				261 719,41 102 304,32
		1.2. Etajul 2 Stationarul de zi Chimioterapie				
		1.2.1. Demontari si evacuri				
22	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	16,420	141,35 140,15	2 320,91 2 301,20
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,560	14,90 14,90	112,68 112,68
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	144,830	56,99 56,77	8 254,28 8 221,70
25	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	34,100	33,24 32,64	1 133,54 1 113,08
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	132,600	17,22 16,32	2 283,48 2 164,14
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	166,700	11,24 10,64	1 874,38 1 774,36
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	218,000	9,73 9,58	2 121,06 2 088,36
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,000	33,71 33,71	269,65 269,65
30	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	49,060	66,35 66,35	3 255,01 3 255,01
31	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	49,060	26,61 26,61	1 305,49 1 305,49
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	49,060	51,60 0,00	2 531,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	28,600	5,68 5,68	162,36 162,36
		Total Demontari si evacuri Inclusiv salariu				25 624,24 22 768,03
		1.2.2. Tavan				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	188,100	131,80 67,77	24 791,15 12 746,94
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,100	24,39 19,51	4 587,48 3 670,58
36	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	116,200	79,29 17,74	9 213,95 2 061,39
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	188,100	5,19 1,06	977,15 200,21
38	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	188,100	77,06 19,51	14 495,32 3 670,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				54 065,05 22 349,70
		1.2.3. Pereti				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	273,000	5,19 1,06	1 418,21 290,58
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	273,000	62,12 42,58	16 958,21 11 623,25

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	81,200	28,99 23,42	2 354,35 1 901,44
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	293,300	59,71 43,29	17 513,42 12 695,67
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	293,300	14,14 7,10	4 147,56 2 081,26
44	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	141,200	12,90 9,22	1 821,45 1 302,54
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	293,300	24,39 19,51	7 153,16 5 723,46
46	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	293,300	77,06 19,51	22 602,23 5 723,46
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	14,400	201,28 58,54	2 898,41 843,00
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va	m2	8,400	1 804,73 33,71	15 159,74 283,13

1	2	3	4	5	6	7
		fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren, usi canale retele ingineresti interioare)				
49	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE se va exclude pretul lavoarului, va fi montat lavoarul demontat anterior)	buc	8,000	168,21 72,73	1 345,70 581,87
50	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	28,600	34,64 33,35	990,60 953,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				94 363,04 44 003,50
		1.2.4. Pardosea				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	176,700	5,19 1,06	917,94 188,08
52	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	3,600	529,32 57,12	1 905,56 205,64
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	176,700	55,70 24,84	9 841,40 4 388,52
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	176,700	18,63 8,52	3 292,51 1 504,63
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de	m2	194,130	476,33 113,18	92 470,28 21 971,87

1	2	3	4	5	6	7
		scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardosea Inklusiv salariu				108 427,69 28 258,74
		Total Etajul 2 Stationarul de zi Chimioterapie Inklusiv salariu				282 480,02 117 379,97
		1.3. Etajul 2 Sali de proceduri				
		1.3.1. Demontari si evacuri				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	51,600	14,90 14,90	768,92 768,92
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	526,900	56,99 56,77	30 029,60 29 911,06
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	186,500	28,42 27,67	5 301,16 5 161,28
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	186,500	11,24 10,64	2 097,00 1 985,10
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	526,900	9,73 9,58	5 126,52 5 047,49
61	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,000	33,71 33,71	370,77 370,77
62	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	51,200	66,35 66,35	3 397,00 3 397,00
63	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	51,200	26,61 26,61	1 362,43 1 362,43
64	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	51,200	51,60 0,00	2 642,00 0,00
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	31,400	5,68 5,68	178,25 178,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari si evacuri Inclusiv salariu				51 273,65 48 182,30
		1.3.2. Tavan				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	216,500	131,80 67,77	28 534,17 14 671,51
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,500	24,39 19,51	5 280,11 4 224,78
68	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	209,000	79,29 17,74	16 572,45 3 707,66
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	216,500	5,19 1,06	1 124,69 230,44
70	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	216,500	77,06 19,51	16 683,88 4 224,78
		Total Tavan Inclusiv salariu				68 195,30 27 059,17
		1.3.3. Pereti				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	541,200	5,19 1,06	2 811,48 576,05
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	541,200	62,12 42,58	33 618,30 23 042,14
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	94,800	29,01 23,42	2 750,03 2 219,91

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	564,900	59,71 43,29	33 731,07 24 452,04
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	564,900	14,14 7,10	7 988,25 4 008,53
76	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	169,400	12,90 9,22	2 185,23 1 562,68
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	564,900	24,39 19,51	13 777,09 11 023,46
78	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	564,900	77,06 19,51	43 532,21 11 023,46
79	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	19,800	201,28 58,54	3 985,29 1 159,13
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren, usi canale retele ingineresti interioare)	m2	51,600	1 804,73 33,71	93 124,12 1 739,23

1	2	3	4	5	6	7
81	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE se va exclude pretul lavoarului, va fi montat lavoarul demontat anterior)	buc	11,000	168,21 72,73	1 850,34 800,07
82	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	31,400	34,64 33,35	1 087,56 1 047,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				240 440,97 82 653,93
		1.3.4. Pardosea				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	186,500	5,19 1,06	968,84 198,51
84	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	2,600	529,32 57,12	1 376,24 148,52
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	186,500	55,70 24,84	10 387,29 4 631,91
86	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	186,500	18,63 8,52	3 475,09 1 588,08
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	217,850	476,33 113,18	103 768,75 24 656,51
		Total Pardosea Inclusiv salariu				119 976,21 31 223,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etajul 2 Sali de proceduri Inclusiv salariu				479 886,13 189 118,93
		1.4. Etajul 3 Hol de asteptare pentru pacienti				
		1.4.1. Demontari si evacuri				
88	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	131,200	33,35 33,35	4 375,68 4 375,68
89	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,850	66,36 66,36	56,41 56,41
90	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,850	51,53 0,00	43,80 0,00
		Total Demontari si evacuri Inclusiv salariu				4 475,89 4 432,09
		1.4.2. Tavan				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	210,000	200,34 78,06	42 070,56 16 391,76
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonogrunt)	m2	29,700	5,19 1,06	154,28 31,61
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Grinzi	m2	29,700	70,80 54,28	2 102,74 1 612,25
94	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	74,400	12,90 9,22	959,75 686,33
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,700	24,39 19,51	724,35 579,57
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	29,700	35,17 19,51	1 044,67 579,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				47 056,35 19 881,09
		1.4.3. Pereti				
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasa metalic va fi executat cu pasul 400mm)	m2	291,200	162,10 63,40	47 204,62 18 462,87
98	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	385,000	12,90 9,22	4 966,43 3 551,55
99	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	291,200	48,78 39,03	14 203,88 11 364,96
100	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	291,200	54,76 12,42	15 945,53 3 616,12
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,600	5,19 1,06	210,91 43,21
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,600	35,17 19,51	1 428,06 792,27
103	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	29,750	187,78 119,92	5 586,35 3 567,69
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 250x250mm	buc	8,000	93,58 17,74	748,60 141,92
105	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, , vopsite si	buc	4,000	568,58 17,74	2 274,30 70,96

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie dim - 400x500mm				
		Total Pereti Inclusiv salariu				92 568,68 41 611,55
		1.4.4. Pardosea				
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	92,600	47,48 30,16	4 396,53 2 792,63
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 396,53 2 792,63
		Total Etajul 3 Hol de asteptare pentru pacienti Inclusiv salariu				148 497,45 68 717,36
		1.5. Etajul 3 Sali de proceduri				
		1.5.1. Demontari si evacuri				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,510	14,90 14,90	633,46 633,46
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	431,100	56,99 56,77	24 569,67 24 472,68
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	152,590	28,42 27,67	4 337,27 4 222,82
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	152,590	11,24 10,64	1 715,76 1 624,20
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	431,100	9,73 9,58	4 194,42 4 129,76
112	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	9,000	33,71 33,71	303,35 303,35
113	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	41,920	66,35 66,35	2 781,28 2 781,28
114	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon,	t	41,920	26,61 26,61	1 115,49 1 115,49

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
115	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	41,920	51,60 0,00	2 163,00 0,00
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	25,690	5,68 5,68	145,82 145,82
		Total Demontari si evacuri Inclusiv salariu				41 959,52 39 428,86
		1.5.2. Tavan				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	177,130	131,80 67,77	23 345,28 12 003,52
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,130	24,39 19,51	4 319,96 3 456,54
119	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	171,000	79,29 17,74	13 559,27 3 033,54
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	177,130	5,19 1,06	920,17 188,54
121	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	177,130	77,06 19,51	13 649,98 3 456,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				55 794,66 22 138,67
		1.5.3. Pereti				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	431,100	5,19 1,06	2 239,52 458,86

1	2	3	4	5	6	7
123	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	431,100	62,12 42,58	26 778,97 18 354,52
124	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	77,560	29,02 23,42	2 250,65 1 816,19
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	450,490	59,71 43,29	26 899,50 19 499,74
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	450,490	14,14 7,10	6 370,38 3 196,68
127	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	138,600	12,90 9,22	1 787,92 1 278,56
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	450,490	24,39 19,51	10 986,80 8 790,88
129	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavan cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	450,490	77,06 19,51	34 715,60 8 790,88
130	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu	m2	42,510	1 804,73 33,71	76 719,07 1 432,83

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren, usi canale retele ingineresti interioare)				
131	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE se va exclude pretul lavoarului, va fi montat lavoarul demontat anterior)	buc	9,000	168,21 72,73	1 513,92 654,61
132	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	25,690	34,64 33,35	889,83 856,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				191 152,16 65 130,56
		1.5.4. Pardosea				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	152,590	5,20 1,06	792,72 162,43
134	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	2,600	529,32 57,12	1 376,24 148,52
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	152,590	55,70 24,84	8 498,70 3 789,73
136	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	152,590	18,63 8,52	2 843,22 1 299,35
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea	m2	178,240	476,33 113,18	84 901,39 20 173,43

1	2	3	4	5	6	7
		linoleumului partial pe perete (150 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardosea Inklusiv salariu				98 412,27 25 573,46
		Total Etajul 3 Sali de proceduri Inklusiv salariu				387 318,61 152 271,55
		<i>Total</i>	lei			1 559 901,62
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			141 703,23
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			63 441,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,86 %			103 431,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			63 528,25
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inklusiv salariu				1 932 005,91 629 792,13
		2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE 2.1. Etajul 2 Hol de asteptare pentru pacienti				
138	RpEF02B	Montarea corpur de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	64,000	$\frac{379,40}{47,90}$	$\frac{24\,281,47}{3\,065,47}$
139	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	242,500	$\frac{29,48}{12,06}$	$\frac{7\,148,53}{2\,925,33}$
140	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	242,500	$\frac{21,90}{16,32}$	$\frac{5\,310,49}{3\,957,79}$
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductorii de cupru (Culoarea se	buc	3,000	$\frac{58,12}{9,58}$	$\frac{174,37}{28,74}$

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul 250V)				
142	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m	34,000	34,67 12,06	1 178,78 410,15
143	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	4,000	53,77 11,00	215,10 44,00
		Total Etajul 2 Hol de asteptare pentru pacienti Inklusiv salariu				38 308,74 10 431,48
		2.2. Etajul 2 Stationarul de zi Chimioterapie				
144	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	20,000	379,40 47,90	7 587,96 957,96
145	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc	4,000	191,94 9,94	767,74 39,74
146	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	82,300	29,48 12,06	2 426,09 992,80
147	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	170,800	21,90 16,32	3 740,33 2 787,59
148	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la	buc	2,000	58,12 9,58	116,25 19,16

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)				
149	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	3,000	58,12 9,58	174,37 28,74
150	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m	88,500	34,67 12,06	3 068,27 1 067,59
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	18,000	53,77 11,00	967,92 197,98
		Total Etajul 2 Stationarul de zi Chimioterapie Inklusiv salariu				18 848,93 6 091,56
		2.3. Etajul 2 Sala de proceduri				
152	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	22,000	379,40 47,90	8 346,76 1 053,76
153	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc	11,000	191,93 9,93	2 111,28 109,28
154	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	104,600	29,48 12,06	3 083,46 1 261,81
155	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul	m	256,100	21,90 16,32	5 608,32 4 179,76

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)				
156	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unitare de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)	buc	11,000	58,12 9,58	639,37 105,38
157	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m	151,500	34,67 12,06	5 252,45 1 827,57
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	38,000	53,77 11,00	2 043,38 417,95
		Total Etajul 2 Sala de proceduri Inclusiv salariu				27 085,02 8 955,51
		2.4. Etajul 3 Hol de asteptare pentru pacienti				
159	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	44,000	379,40 47,90	16 693,51 2 107,51
160	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	203,500	29,48 12,06	5 998,88 2 454,86
161	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	170,800	21,90 16,32	3 740,33 2 787,59
162	RpEE01A	Montarea interruptoarelor duble	buc	2,000	58,12	116,25

1	2	3	4	5	6	7
		de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)			9,58	19,16
163	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m	31,500	34,67 12,06	1 092,09 379,99
164	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	3,000	53,77 11,00	161,32 33,00
		Total Etajul 3 Hol de asteptare pentru pacienti Inclusiv salariu				27 802,38 7 782,11
		2.5. Etajul 3 Sala de proceduri				
165	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	18,000	379,40 47,90	6 829,16 862,16
166	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (2x36W corp metalic pentru lampi bactericide)	buc	9,000	191,93 9,93	1 727,41 89,41
167	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*1,5 mmp (VVGng)	m	92,800	29,48 12,06	2 735,60 1 119,46
168	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)	m	232,500	21,90 16,32	5 091,51 3 794,59
169	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unitare	buc	9,000	58,12	523,12

1	2	3	4	5	6	7
		de 10A, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)			9,58	86,22
170	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, de 3*2,5 mmp (VVGng)	m	139,700	34,67 12,06	4 843,37 1 685,23
171	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)	buc	32,000	53,77 11,00	1 720,75 351,96
		Total Etajul 3 Sala de proceduri Inclusiv salariu				23 470,92 7 989,03
		<i>Total</i>	lei			135 515,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			9 281,18
		<i>Transprtarea materialelor</i>	7,00 %			6 598,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			31 349,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			6 213,34
		Total LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE Inclusiv salariu				188 958,91 41 249,69
		Total	lei			2 120 964,82
		TVA	20,00 %			424 192,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 545 157,78 671 041,82

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.M.S.P. Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)