

**Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul
Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului Teren II**

Valoarea de deviz 170 140,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,4400	580,800 0,000	836,352 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,4400	936,000 0,000	1 347,840 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	54,0000	27,500 0,000	1 485,000 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	118,8000	58,300 0,000	6 926,040 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,4400	178,497 19,452	257,035 28,011
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7600	739,200 0,000	561,792 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3	0,0800	523,200 0,000	41,856 0,000
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер)	100 m3	0,3100	1 080,000 0,000	334,800 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	52,7000	58,300 0,000	3 072,410 0,000
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,1200	309,033 190,633	37,084 22,876
		<i>Total</i>	Lei			14 900,209
		Total Sistematizarea verticale Inclusiv salariu				14 900,209 50,887
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,0000	555,425 23,991	16 662,744 719,724
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	54,0000	647,994 38,904	34 991,676 2 100,816
		<i>Total</i>	Lei			51 654,420
		Total Pavaj Inclusiv salariu				51 654,420 2 820,540
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc	15,0000	6,000 0,000	90,000 0,000
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2700	1 882,705 249,634	2 391,035 317,035

1	2	3	4	5	6	7
15	CA03F	eton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1400	1 883,171 249,636	263,644 34,949
16	CO07A1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	648,5000	49,729 5,187	32 249,386 3 363,899
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,6500	1 399,771 417,569	909,851 271,420
		<i>Total</i>	Lei			35 903,916
		Total Gard Inclusiv salariu				35 903,916 3 987,303
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,0800	2 996,262 2 996,262	239,701 239,701
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,3400	128,382 128,382	43,650 43,650
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	8,0000	0,940 0,940	7,521 7,521
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	34,0000	0,570 0,570	19,387 19,387
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	8,0000	383,982 47,982	3 071,853 383,853
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-34buc	m	34,0000	291,580 62,246	9 913,714 2 116,378
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,7200	866,929 312,529	3 224,975 1 162,607
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg	100m2	0,1200	477,167	57,260

1	2	3	4	5	6	7	
		saminta pe 100 mp			337,167	40,460	
		<i>Total</i>	Lei				16 578,061
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu					16 578,061 4 013,557
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic					
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,4000	479,592 64,192	191,837 25,677	
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	2,0000	143,296 5,836	286,593 11,671	
		<i>Total</i>	Lei				478,430
		Total Constructie astrajului din beton asfaltic Inclusiv salariu					478,430 37,348

		Total	Lei		119 515,08
		Asigurari sociale si medicale	24 %		2 618,32
		Transport materiale	5 %		4 098,46
		Total			126 231,86
		Cheltuieli de regie	8 %		10 098,56
		Total			136 330,42
		Beneficiu de deviz	4 %		5 453,21
		Total			141 783,63
		TVA	20 %		28 356,72
		Total deviz: Inclusiv salariu			170 140,35 10 909,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul
Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului Teren II**

Valoarea de deviz 170 140,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,3700	64,84	283,351
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,8645	64,84	315,414
3.	7129020012800	Pavator	h-om	43,5000	64,84	2 820,540
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	51,1944	64,84	3 319,445
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	64,84	11,671
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,1860	64,84	271,420
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	19,4550	64,84	1 261,462
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1630	64,84	464,449
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,9890	64,84	2 139,007
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3528	64,84	22,876
		Total manopera				10 909,65

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,8512	140,00	2 079,168
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	37,0000	210,00	7 770,000
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1420	1 875,00	266,250
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,9620	320,00	3 507,840
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	65,8260	320,00	21 064,320
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0029	320,00	0,928
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,4600	320,00	147,200
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,3300	320,00	12 585,600
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6338	12,00	7,606
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,2675	35,00	44,362
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,0700	75,00	380,250
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,5350	75,00	190,125
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,2425	75,00	243,188
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3575	45,00	16,088
15.	2663102100000- 1	Beton M-100	m3	1,3213	1 450,00	1 915,885

16.	2663102100000-2	Beton M-150	m3	0,1457	1 450,00	211,265
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,320
18.	2710703518200-1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	680,9250	42,00	28 598,850
19.	2830127303001	Arbori	buc	8,4000	320,00	2 688,000
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6485	65,00	42,152
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6485	2,00	1,297
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,3380	12,00	208,056
23.	4100126202818	Apa	m3	0,0400	12,00	0,480
Total materiale de constructii						81 969,25

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1680	110,00	18,480
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7250	480,00	1 788,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,5394	480,00	8 898,912
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,5055	480,00	1 682,640
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0080	480,00	3,840
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,1875	480,00	90,000
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0046	480,00	2,208
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0872	480,00	41,856
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,3880	480,00	1 626,240
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8460	20,00	16,920
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3525	450,00	158,625
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,8790	550,00	11 483,450
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5000	550,00	825,000
Total utilaje de constructii						26 636,18

Total	Lei	119 515,08
Asigurari sociale si medicale	24 %	2 618,32
Transport materiale	5 %	4 098,46
Total		126 231,86
Cheltuieli de regie	8 %	10 098,56
Total		136 330,42
Beneficiu de deviz	4 %	5 453,21
Total		141 783,63
TVA	20 %	28 356,72

Total deviz:

170 140,35

Intocmit _____

Verificat

Obiect Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna
Bubuieci, municipiul Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			580,800 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	480,00	580,80
		<i>Total</i>	Lei			836,352
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			936,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	480,00	936,00
		<i>Total</i>	Lei			1 347,840
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			27,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	550,00	27,50
		<i>Total</i>	Lei			1 485,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		<i>Total</i>	Lei			6 926,040
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			178,497 19,452
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	480,00	158,40
		<i>Total</i>	Lei			257,035
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			739,200 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	480,00	739,20
		<i>Total</i>	Lei			561,792
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3			523,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
		Total	Lei			41,856
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
		Total	Lei			334,800
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		Total	Lei			3 072,410
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,033 190,633
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	64,84	190,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	480,00	18,40
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	480,00	32,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	480,00	68,00
		Total	Lei			37,084
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			555,425 23,991
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	64,84	23,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	419,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	550,00	12,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
		Total	Lei			16 662,744
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			647,994 38,904
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	480,00	123,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		Total	Lei			34 991,676
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc			6,000 0,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	480,00	6,00
		Total	Lei			90,000
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 882,705 249,634
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-1	Beton M-100	m3	1,0250	1 450,00	1 508,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			2 391,035
15	CA03F	eton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 883,171 249,636
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2663102100000-2	Beton M-150	m3	1,0250	1 450,00	1 509,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			263,644
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			49,729 5,187
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	64,84	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2710703518200-1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	1,0500	42,00	44,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	65,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			32 249,386
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 399,771 417,569
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,84	417,57
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	75,00	292,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,00	11,70
		<i>Total</i>	Lei			909,851
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			2 996,262 2 996,262
	1	Muncitor	h-om	46,2100	64,84	2 996,26
		<i>Total</i>	Lei			239,701
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			128,382 128,382
	1	Muncitor	h-om	1,9800	64,84	128,38
		<i>Total</i>	Lei			43,650
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,940 0,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	64,84	0,94
		<i>Total</i>	Lei			7,521
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,570 0,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		64,84	0,57
		<i>Total</i>	Lei			19,387
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			383,982 47,982
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	64,84	47,98

1	2	3	4	5	6	7
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	320,00	336,00
		<i>Total</i>	Lei			3 071,853
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-34buc	m			291,580 ----- 62,246
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	64,84	62,25
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc		210,00	228,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0670	12,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			9 913,714
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			866,929 ----- 312,529
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	64,84	312,53
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	140,00	554,40
		<i>Total</i>	Lei			3 224,975
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			477,167 ----- 337,167
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	64,84	337,17
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	140,00	140,00
		<i>Total</i>	Lei			57,260
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			479,592 ----- 64,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		<i>Total</i>	Lei			191,837
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,296 ----- 5,836
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	64,84	5,84
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 875,00	133,12
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	480,00	4,18
		<i>Total</i>	Lei			286,593

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.