

Formularul nr. 7

Obiectivul: Chisinau

Obiectul: IMSP Institutul Oncologic

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 1 116 040,34 (Lei)

Devizul: Lucrări de reparație a pereului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	1339	33,6	44990,4
					33,6	44990,4
1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	133,96	262,51	35165,17
					128	17146,88
1.3	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	135	28	3780
					28	3780
1.4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t	135	116,1	15673,5
					0	0
1.5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	13,39	75	1004,25
					0	0
1.6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	133,96	71,6	9591,54
					69,6	9323,62
1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire.	m3	133,96	955,44	127990,74
					48	6430,08
1.8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	172	278,3	47867,6
					136	23392
1.9	CC03C	Montare plase sudate C-1 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1122,4	21,04	23610,81
					2,4	2693,76
1.10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3	160,68	2816,73	452591,81

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306,MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

	sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)		360	57844,8
--	--	--	-----	---------

Total ore manopera (ore)	2070,0192
Total greutate materiale (tone)	0

Total		762265,82
Asigurari sociale	24,0000%	39744,37
Total		802010,19
Cheltuieli de transport	5,0000%	26011,2
Total		828021,39
Cheltuieli de regie	8,0000%	66241,71
Total		894263,1
Beneficiu de deviz	4,0000%	35770,52

Total Deviz fara TVA	930033,62
-----------------------------	------------------


Total General fara TVA	930033,62
TVA (20%)	186006,72
TOTAL GENERAL	1116040,34
Inclusiv salariul	165601,54

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: IMSP Institutul Oncologic

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: Lucrări de reparație a pereului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			33,6 33,6
1.1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42	80	33,6
1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			262,51 128
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	80	128
1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550	10,51
1.2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	90	69,75
1.2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	70	54,25
1.3	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			28 28
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,35	80	28
1.4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t			116,1 0
1.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450	116,1
1.5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			75 0
1.5.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75
1.6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			71,6 69,6
1.6.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	20	2
1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	80	69,6
1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire.	m3			955,44 48
1.7.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	520	105,56
1.7.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	520	633,88



1.7.3	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
1.7.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	80	48
1.7.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
1.7.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	550	141,9
1.8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			278,3 136
1.8.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	25	3,75
1.8.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,25	31	7,75
1.8.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	50	6
1.8.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5200	10,4
1.8.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5200	10,4
1.8.6	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,02	5200	104
1.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	80	20
1.8.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45	80	116
1.9	CC03C	Montare plase sudate C-1 la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,04 2,4
1.9.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,5	17,68
1.9.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,2	0,08
1.9.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25	0,25
1.9.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3	1,2	0,36
1.9.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	80	2
1.9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80	0,4
1.9.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450	0,27
1.10	CA03E	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2816,73 360
1.10.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	1,025	1570	1609,25
1.10.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72	470	338,4
1.10.3	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,67	520	348,4
1.10.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	20	5,8
1.10.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	34,53
1.10.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,1	80	328
1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4	80	32
1.10.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	50	2,85
1.10.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6	50	30
1.10.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	350	87,5

APROBAT:

Intocmit:


(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Formularul nr. 3

Obiectivul: Chisinau

Obiectul: IMSP Institutul Oncologic

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 1 116 040,34 (Lei)

Deviz: Lucrări de reparație a pereului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	658,788	80	52703,04
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,06	80	2244,8
3	7124010010700	Dulgher	h-om	249,4	80	19952
4	7129020012800	Pavator	h-om	80,376	80	6430,08
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,7952	80	13103,62
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	675,264	80	54021,12
7	9310060019930	Muncitor	h-om	214,336	80	17146,88
Total manopera						165601,54
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,1939	520	14140,82
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	163,2972	520	84914,56
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	107,6556	520	55980,91
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	115,6896	470	54374,11
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,344	5200	1788,8
6	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	3,44	5200	17888
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,344	5200	1788,8
8	2010237318750	Distantieri	buc	336,72	1,2	404,06
9	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	5547,92
10	2320187315789	Decofrol	kg	20,64	50	1032
11	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	164,697	1570	258574,29
12	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,612	16,2	90,91
13	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,8	25	645
14	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,224	25	280,6
15	2873122004100	Plase sudate	kg	1133,624	17,5	19838,42
16	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	43	31	1333
17	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,49	20	669,8
18	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	46,5972	20	931,94

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306,MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

Total materiale					520223,96	
Utilaj						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	103,819	90	9343,71
2	2922140007000	Macara	h-ut	0,6734	450	303,05
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,185	550	4501,73
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,5617	550	19008,92
5	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6738	600	1004,25
6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	96,408	50	4820,4
7	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103,819	70	7267,33
8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,1588	50	457,94
9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	40,17	350	14059,5
10	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,83	450	15673,5
Total utilaj					76440,33	
Total					762265,82	
Asigurari sociale				24,0000%	39744,37	
Total					802010,19	
Cheltuieli de transport				5,0000%	26011,2	
Total					828021,39	
Cheltuieli de regie				8,0000%	66241,71	
Total					894263,1	
Beneficiu de deviz				4,0000%	35770,52	
TOTAL Deviz faraTVA					930033,62	
Total					930033,62	
TVA				20%	186006,72	
TOTAL Deviz					1116040,34	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

