

**Lucrari de constructie, reabilitare si
modernizare a stadionului sportiv, str.
Melestiu, 12**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Lucrari de constructie, reabilitare si modernizare a stadionului sportiv, str.
Melestiu, 12**

Valoarea de deviz 3 060 048,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	18,000	265,20 0,00	4 773,60 0,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,800	654,00 0,00	1 177,20 0,00
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,800	2 482,55 323,05	4 468,59 581,49
		<i>Total</i>	lei			10 419,39
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				10 419,39 581,49
		1.2. Bordure				
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in	m3	10,800	215,80	2 330,64

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			215,80	2 330,64
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 compactata	m3	3,000	694,60 64,35	2 083,80 193,05
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	180,000	265,08 43,55	47 713,50 7 839,00
		<i>Total</i>	lei			52 127,94
		Total Bordure Inclusiv salariu				52 127,94 10 362,69
		1.3. Strat suport				
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	18,000	1 101,95 586,95	19 835,10 10 565,10
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70	m3	126,000	694,60 64,35	87 519,60 8 108,10
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40	m3	180,000	694,60 64,35	125 028,00 11 583,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20	m3	90,000	694,60 64,35	62 514,00 5 791,50
11	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3	54,000	1 326,25 58,50	71 617,50 3 159,00
		<i>Total</i>	lei			366 514,20
		Total Strat suport Inclusiv salariu				366 514,20 39 206,70
		1.4. Teren gazon artificial				
12	IzF04J1 aplicativ	Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	1 800,000	74,78 1,30	134 608,50 2 340,00
13		Banda adeziva 40mm	m	1 400,000	1,00 0,00	1 400,00 0,00
14	TsH43A aplicat	Asezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru	m2	1 800,000	321,66	578 995,02

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri de fotbal: inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip cuartos.(norma nisip cuartos n=34kg/m2)			8,03	14 449,50
15	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	396,000	112,73 3,51	44 642,55 1 389,96
16	TsH80C	Aranjarea portilor de fotbal,(montarea portilor de fotbal 3x2)	buc	4,000	66,30 66,30	265,20 265,20
		<i>Total</i>	lei			759 911,27
		Total Teren gazon artificial Inclusiv salariu				759 911,27 18 444,66
		1.5. Gard de protectie				
17	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m	90,000	129,00 39,00	11 610,00 3 510,00
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv .(teava metalica 80x80 gr. 3mm - 420ml(30x6 ; 60x4) cu capac pvc(perimetru stilpi)	t	3,500	27 000,76 1 170,00	94 502,66 4 095,00
19	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv .(teava metalica 40x40 gr. 3mm - 564ml(perimetru+orizontale)	t	1,980	27 000,76 1 170,00	53 461,51 2 316,60
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	8,660	1 870,20 370,50	16 195,97 3 208,53
21	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (3buc)	m2	12,000	2 842,55 111,15	34 110,60 1 333,80

1	2	3	4	5	6	7
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	223,360	99,38 71,50	22 197,51 15 970,24
23	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaj)	m2	540,000	26,85 26,00	14 499,00 14 040,00
24		Plasa impletita zincata d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	540,000	65,00 0,00	35 100,00 0,00
25		Otel rotund d-5,5mm(катанка 5,5mm)	m	870,000	5,50 0,00	4 785,00 0,00
26		Dop PVC 80x80	buc	90,000	26,00 0,00	2 340,00 0,00
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	8,700	351,00 351,00	3 053,70 3 053,70
28		Cablu din otel zincat d-4mm	buc	1 080,000	6,00 0,00	6 480,00 0,00
29		Set pentru fixare (intinzator si 2 cleme duble zincate pentru cabluri din otel)	buc	48,000	55,00 0,00	2 640,00 0,00
30	CC09D aplicativ	Montarea plasei ploietelena (numai manopera si utilaj)	m2	360,000	13,42 13,00	4 833,00 4 680,00
31		Plasa polietilena, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm	m2	360,000	65,00 0,00	23 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			329 208,95
		Total Gard de protectie Inklusiv salariu				329 208,95 52 207,87
		1.6. Lucrari de amenajare				
32	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,820	3 074,89 0,00	8 671,20 0,00
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,282	936,91 573,26	264,21 161,66

1	2	3	4	5	6	7
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	8,870	215,80 215,80	1 914,12 1 914,12
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,960	694,60 64,34	2 056,02 190,45
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 * 8 * 20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	197,000	202,95 19,50	39 981,15 3 841,50
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,100	694,60 64,35	9 793,87 907,34
38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate de dimensiuni 200x100x40(h)mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(1,5m perimetrul terenului +3m cale de acces spre workout)	m2	282,000	384,30 67,86	108 372,42 19 136,52
		<i>Total</i>	lei			171 052,99
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				171 052,99 26 151,59
		1.7. Amenajarea zonei workout				
39	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,000	75,00 0,00	150,00 0,00
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,200	936,95 573,30	187,39 114,66
41	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	3,600	215,80	776,88

1	2	3	4	5	6	7
		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			215,80	776,88
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,960	694,60 64,32	666,82 61,75
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	60,000	202,95 19,50	12 177,00 1 170,00
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,000	694,60 64,35	13 892,00 1 287,00
45	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3	6,000	1 326,25 58,50	7 957,50 351,00
46	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: acoperire tip multisport cu inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip, se exclude cauciuc farimitat.	m2	200,000	262,61 8,03	52 521,04 1 605,50
47	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal.-panou de baschet(se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc	1,000	1 894,85 1 201,20	1 894,85 1 201,20
48	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal-complex workout (se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc	1,000	4 951,59 3 076,45	4 951,59 3 076,45
		<i>Total</i>	lei			95 175,07
		Total Amenajarea zonei workout Inclusiv salariu				95 175,07 9 644,44
		<i>Total</i>	lei			1 784 409,81
		<i>Fondul social</i>	24 %			37 583,87
		<i>Transportarea</i>	4 %			60 630,14
		<i>Total</i>				1 882 623,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			272 980,45
		<i>Total</i>				2 155 604,27
		<i>Beneficiu</i>	6 %			129 336,26
		Total Lucrari de constructie				2 284 940,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				156 599,44
		2. Utilaj				
49		Porti mobile minifotbal 3x2 din dur aluminiu, cu plase	buc	4,000	12 000,00 0,00	48 000,00 0,00
50		Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime	set	1,000	24 000,00 0,00	24 000,00 0,00
51		Minitribuna metalica cu 10 locuri individuale, echipata cu scaune cu spatar, realizata din structura portanta din profile metalice 30*30*3 mm, in configuratie pe doua nivele, prevazuta cu suport pentru picioare din tabla expandata perforata	buc	4,000	30 000,00 0,00	120 000,00 0,00
52		Complex sportiv WORKOUT din Bare orizontale+Bare paralele+Scara suedeza +Banca inclinata+Bare de catarare cu miinile+Bare de catarare in forma de zigzag	buc	1,000	60 100,00 0,00	60 100,00 0,00
53		Stalp de Baschet fix(Panou de baschet din placaj laminat rezistent la umiditate, tevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere)	buc	1,000	13 000,00 0,00	13 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			265 100,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				265 100,00

		Total	lei	2 550 040,53
		TVA	20 %	510 008,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 060 048,64 156 599,44

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie,
reabilitare si modernizare a
stadionului sportiv, str. Melestiu,
12**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de constructie, reabilitare si modernizare a stadionului sportiv, str.
Melestiu, 12**

Valoarea de deviz 3 060 048,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	51,888	65,00	3 372,72
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	288,000	65,00	18 720,00
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,370	65,00	349,05
4.	7129020012800	Pavator	h-om	425,357	65,00	27 648,20
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	36,000	65,00	2 340,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	247,856	65,00	16 110,64
7.	7212030022700	Sudor	h-om	7,212	65,00	468,78
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	21,384	65,00	1 389,96
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,912	65,00	5 129,28
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	51,270	65,00	3 332,55
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	781,912	65,00	50 824,29
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,956	65,00	842,14
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,911	65,00	4 089,22
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	268,384	65,00	17 444,96
15.	9312040019600	Sapator	h-om	69,810	65,00	4 537,65
Total manopera						156 599,44

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	502,573	450,00	226 157,85
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,088	450,00	489,60
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	6,021	450,00	2 709,45
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,048	450,00	21,60
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,391	450,00	1 075,95
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,404	450,00	3 331,80
7.	14211022005255	Savura de granit	m3	66,000	1 050,00	69 300,00
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,410	450,00	634,50
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,167	450,00	10 875,15

10.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	64 664,600	1,00	64 664,60
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,168	5,00	55,84
12.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,085	6 000,00	510,00
13.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	12,000	2 700,00	32 400,00
14.	2320166200676	White spirit	kg	22,336	65,00	1 451,84
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,206	18,00	21,71
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,822	22,00	18,08
17.	2430116104160	Email alchidic	kg	37,971	50,00	1 898,55
18.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,200	45,00	54,00
19.	2430226100700	Grund alchidic	kg	23,229	45,00	1 045,31
20.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	11,168	50,00	558,40
21.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	24,570	45,00	1 105,65
22.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	12 612,600	6,00	75 675,60
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	832,740	2,50	2 081,85
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	451,200	2,50	1 128,00
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	482,280	2,50	1 205,70
26.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 426,012	2,50	6 065,03
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 435,860	2,50	11 089,65
28.	266111280065555	Placi din beton, Pavaj 200x100x4	m2	286,230	220,00	62 970,60
29.	266310210000110	Beton clasa.	m3	20,436	1 750,00	35 763,00
30.	266612280028618	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 18x30x100 cm	m	180,900	130,00	23 517,00
31.	266612280032581	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 * 8 * 20 cm	m	197,985	95,00	18 808,57
32.	266612280032525	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 20 B 2	m	60,300	95,00	5 728,50
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,672	2,50	111,68
34.	268213260162626	Strat de amortizare h=8mm Shock Pad	m2	1 944,000	68,00	132 192,00
35.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,693	16,00	11,09
36.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	21,920	45,00	986,40
37.	277441359040110	Acoperire din gazon artificial de culoarea alba	m2	57,024	230,00	13 115,52
38.	277441359040150	Acoperire din gazon artificial Monofilament 50mm	m2	1 855,854	200,00	371 170,80
39.	277441359040130	Acoperire din gazon artificial multisport 30 mm	m2	206,206	200,00	41 241,20
40.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	990,286	35,00	34 660,02
41.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	343,337	120,00	41 200,44
42.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	19,180	35,00	671,30
43.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	5 480,000	25,00	137 000,00
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,380	50,00	69,00
45.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,206	50,00	260,30
46.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	24,660	1,20	29,59
47.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	48,000	0,95	45,60

48.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,000	0,80	38,40
49.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24,660	0,50	12,34
50.	2874115883700	Saiba M 20	buc	24,660	0,30	7,39
51.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	48,000	0,32	15,36
52.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,640	450,00	2 538,00
53.	313125544 b	Minitribuna metalica cu 10 locuri individuale, echipata cu scaune cu spatar, realizata din structura portanta din profile metalice 30*30*3 mm, in configuratie pe doua nivele, prevazuta cu suport pentru picioare din tabla expandata perforata	buc	4,000	30 000,00	120 000,00
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,760	4,00	11,04
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,188	25,00	454,70
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,412	25,00	110,30
57.	4100126202818	Apa	m3	49,702	25,00	1 242,55
58.	565652222	Dop PVC 80x80	buc	90,000	26,00	2 340,00
59.	632589	Banda adeziva 40mm	m	1 400,000	1,00	1 400,00
60.	65445 889	Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime	set	1,000	24 000,00	24 000,00
61.	65445664d	Porti mobile minifotbal 3x2 din dur aluminiu, cu plase	buc	4,000	12 000,00	48 000,00
62.	655554454	Otel rotund d-5,5mm(каранка 5,5mm)	m	870,000	5,50	4 785,00
63.	6598999	Plasa polietilena, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm	m2	360,000	65,00	23 400,00
64.	87878787	Plasa impletita zincata d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	540,000	65,00	35 100,00
65.	88888999	Cablu din otel zincat d-4mm	buc	1 080,000	6,00	6 480,00
66.	88888999/10	Set pentru fixare (intinzator si 2 cleme duble zincate pentru cabluri din otel)	buc	48,000	55,00	2 640,00
67.	9632566	Complex sportiv WORKOUT din Bare orizontale+Bare paralele+Scara suedeza +Banca inclinata+Bare de catarare cu miinile+Bare de catarare in forma de zigzag	buc	1,000	60 100,00	60 100,00
68.	9632566/102	Stalp de Baschet fix(Panou de baschet din placaj laminat rezistent la umiditate, tevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere)	buc	1,000	13 000,00	13 000,00
		Total materiale de construcții				1 780 853,40

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,240	350,00	84,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	208,748	175,00	36 530,89
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	104,375	175,00	18 265,63
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,900	85,00	76,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,200	85,00	612,00
6.	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	54,000	150,00	8 100,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,616	850,00	4 773,60
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	36,306	350,00	12 707,10
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,664	600,00	9 998,40
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,196	25,00	129,90
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	14,358	250,00	3 589,50

12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,814	35,00	98,49
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,008	35,00	175,28
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,742	35,00	165,97
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	70,200	150,00	10 530,00
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,600	250,00	150,00
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,206	110,00	572,66
18.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	17,000	150,00	2 550,00
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,384	450,00	1 972,80
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,165	450,00	974,25
Total utilaje de constructii						112 056,97

Total	lei	2 550 040,53
TVA	20 %	510 008,11

Total deviz:

3 060 048,64

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie, reabilitare si modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu, 12

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			265,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	850,00	265,20
		<i>Total</i>	lei			4 773,60
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			654,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	600,00	654,00
		<i>Total</i>	lei			1 177,20
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2 482,55 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,170	350,00	2 159,50
		<i>Total</i>	lei			4 468,59
		1.2. Bordure				
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			215,80 215,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,000	65,00	195,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	65,00	20,80
		<i>Total</i>	lei			2 330,64
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 compactata	m3			694,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
		<i>Total</i>	lei			2 083,80
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			265,08 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	65,00	33,80

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000110	Beton clasa.	m3	0,045	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	450,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	266612280028618	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 18x30x100 cm	m	1,005	130,00	130,65
		<i>Total</i>	lei			47 713,50
		1.3. Strat suport				
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 101,95 586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	350,00	490,00
		<i>Total</i>	lei			19 835,10
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70	m3			694,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
		<i>Total</i>	lei			87 519,60
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40	m3			694,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
		<i>Total</i>	lei			125 028,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20	m3			694,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
		<i>Total</i>	lei			62 514,00
11	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3			1 326,25 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	65,00	58,50
	14211022005255	Savura de granit	m3	1,100	1 050,00	1 155,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
		<i>Total</i>	lei			71 617,50
		1.4. Teren gazon artificial				
12	IzF04J1 aplicativ	Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2			74,78 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	65,00	1,30
	2682132601626 26	Strat de amortizare h=8mm Shock Pad	m2	1,080	68,00	73,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	85,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			134 608,50

1	2	3	4	5	6	7
13		Banda adeziva 40mm	m			1,00 0,00
	632589	Banda adeziva 40mm	m	1,000	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 400,00
14	TsH43A aplicat	Asezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru terenuri de fotbal: inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip cuartos.(norma nisip cuartos n=34kg/m2)	m2			321,66 8,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	65,00	8,03
	277441359040150	Acoperire din gazon artificial Monofilament 50mm	m2	1,030	200,00	206,21
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,283	35,00	9,91
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	120,00	13,00
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	34,000	1,00	34,03
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,000	6,00	42,04
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,00	5,26
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	150,00	1,28
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			578 995,02
15	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m			112,73 3,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,054	65,00	3,51
	277441359040110	Acoperire din gazon artificial de culoarea alba	m2	0,144	230,00	33,12
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,070	35,00	37,45
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,320	120,00	38,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	35,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			44 642,55
16	TsH80C	Aranjarea portilor de fotbal,(montarea portilor de fotbal 3x2)	buc			66,30 66,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,020	65,00	66,30
		<i>Total</i>	lei			265,20
		1.5. Gard de protectie				
17	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm	m			129,00 39,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,600	65,00	39,00
	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,600	150,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			11 610,00
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv .(teava metalica 80x80 gr. 3mm - 420ml(30x6 ; 60x4) cu capac pvc(perimetru stilpi)	t			27 000,76 1 170,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,400	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,800	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,900	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,000	25,00	25 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,950	50,00	47,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,500	0,50	2,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,500	1,20	5,40
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,500	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,150	22,00	3,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,220	18,00	3,96
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,000	45,00	180,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,500	35,00	122,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,950	110,00	104,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,800	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			94 502,66
19	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv .(teava metalica 40x40 gr. 3mm - 564ml(perimetru+orizontale)	t			27 000,76 1 170,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,400	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,800	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,900	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,000	25,00	25 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,950	50,00	47,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,500	0,50	2,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,500	1,20	5,40
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,500	0,30	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,150	22,00	3,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,220	18,00	3,96
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,000	45,00	180,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,500	35,00	122,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,950	110,00	104,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,800	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			53 461,51
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 870,20 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,300	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,745	450,00	340,25
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	450,00	312,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	25,00	7,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	35,00	11,37
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			16 195,97
21	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (3buc)	m2			2 842,55 111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	65,00	24,70
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,000	2 700,00	2 700,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000	0,95	3,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000	0,32	1,28
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	50,00	5,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250	2,50	3,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	450,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			34 110,60
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			99,38 71,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	65,00	71,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	45,00	4,68
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	45,00	4,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	50,00	2,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	50,00	8,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	65,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			22 197,51
23	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaj)	m2			26,85
						26,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,200	65,00	26,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			14 499,00
24		Plasa impletita zincata d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2			65,00
						0,00
	87878787	Plasa impletita zincata d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	1,000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	lei			35 100,00
25		Otel rotund d-5,5mm(катанка 5,5mm)	m			5,50
						0,00
	65554454	Otel rotund d-5,5mm(катанка 5,5mm)	m	1,000	5,50	5,50
		<i>Total</i>	lei			4 785,00
26		Dop PVC 80x80	buc			26,00
						0,00
	565652222	Dop PVC 80x80	buc	1,000	26,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			2 340,00
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			351,00
						351,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,400	65,00	351,00
		<i>Total</i>	lei			3 053,70
28		Cablu din otel zincat d-4mm	buc			6,00
						0,00
	88888999	Cablu din otel zincat d-4mm	buc	1,000	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			6 480,00
29		Set pentru fixare (intinzator si 2 cleme duble zincate pentru cabluri din otel)	buc			55,00
						0,00
	88888999/10	Set pentru fixare (intinzator si 2 cleme duble zincate pentru cabluri din otel)	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			2 640,00
30	CC09D aplicativ	Montarea plasei ploietelena (numai manopera si utilaj)	m2			13,42
						13,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,200	65,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	85,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			4 833,00
31		Plasa polietilena, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm	m2			65,00
						0,00
	6598999	Plasa polietilena, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm	m2	1,000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	lei			23 400,00
		1.6. Lucrari de amenajare				
32	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			3 074,89
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,125	600,00	3 074,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 671,20
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			936,91 573,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	65,00	573,26
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	35,00	363,65
		<i>Total</i>	lei			264,21
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			215,80 215,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,000	65,00	195,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	65,00	20,80
		<i>Total</i>	lei			1 914,12
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			694,60 64,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,49
		<i>Total</i>	lei			2 056,02
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 * 8 * 20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			202,95 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	65,00	11,70
	266310210000110	Beton clasa.	m3	0,048	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	450,00	1,35
	2666122800325 81	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 * 8 * 20 cm	m	1,005	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			39 981,15
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			694,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
		<i>Total</i>	lei			9 793,87
38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate de dimensiuni 200x100x40(h)mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(1,5m perimetrul terenului +3m cale de acces spre workout)	m2			384,30 67,86
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	65,00	65,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	65,00	2,05
	2661112800655 55	Placi din beton, Pavaj 200x100x4	m2	1,015	220,00	223,30
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	2,50	39,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	450,00	38,56

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			108 372,42
		1.7. Amenajarea zonei workout				
39	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			75,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600,00	75,00
		Total	lei			150,00
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			936,95 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	35,00	363,65
		Total	lei			187,39
41	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			215,80 215,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,000	65,00	195,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	65,00	20,80
		Total	lei			776,88
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			694,60 64,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,82
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,46
		Total	lei			666,82
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			202,95 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	65,00	11,70
	266310210000110	Beton clasa.	m3	0,048	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	450,00	1,35
	266612280032525	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 20 B 2	m	1,005	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
		Total	lei			12 177,00
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			694,60 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
		Total	lei			13 892,00
45	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3			1 326,25 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	65,00	58,50
	14211022005255	Savura de granit	m3	1,100	1 050,00	1 155,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	175,00	73,50
		<i>Total</i>	lei			7 957,50
46	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: acoperire tip multisport cu inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip, se exclude cauciuc farimitat.	m2			262,61 8,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	65,00	8,03
	277441359040130	Acoperire din gazon artificial multisport 30 mm	m2	1,030	200,00	206,21
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,283	35,00	9,92
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	120,00	13,00
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,000	1,00	17,02
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,00	5,26
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	150,00	1,28
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			52 521,04
47	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal.-panou de baschet(se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc			1 894,85 1 201,20
	7123010010200	Betonist	h-om	1,920	65,00	124,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,500	65,00	1 007,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,060	65,00	68,90
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,693	16,00	11,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,430	2,50	388,58
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363	450,00	163,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287	450,00	129,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,059	25,00	1,48
		<i>Total</i>	lei			1 894,85
48	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal-complex workout (se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc			4 951,59 3 076,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,070	65,00	264,55
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,770	65,00	2 325,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,120	65,00	137,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,370	65,00	349,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,850	2,50	779,62
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,725	450,00	326,25
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,085	6 000,00	510,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,569	450,00	256,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,129	25,00	3,22
		<i>Total</i>	lei			4 951,59
		2. Utilaj				
49		Porti mobile minifotbal 3x2 din dur aluminiu, cu plase	buc			12 000,00 0,00
	65445664d	Porti mobile minifotbal 3x2 din dur aluminiu, cu plase	buc	1,000	12 000,00	12 000,00
		<i>Total</i>	lei			48 000,00
50		Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime	set			24 000,00 0,00
	65445 889	Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime	set	1,000	24 000,00	24 000,00
		<i>Total</i>	lei			24 000,00
51		Minitribuna metalica cu 10 locuri individuale, echipata cu scaune cu spatar, realizata din	buc			30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		structura portanta din profile metalice 30*30*3 mm, in configuratie pe doua nivele, prevazuta cu suport pentru picioare din tabla expandata perforata				0,00
	313125544 b	Minitribuna metalica cu 10 locuri individuale, echipata cu scaune cu spatar, realizata din structura portanta din profile metalice 30*30*3 mm, in configuratie pe doua nivele, prevazuta cu suport pentru picioare din tabla expandata perforata	buc	1,000	30 000,00	30 000,00
		<i>Total</i>	lei			120 000,00
52		Complex sportiv WORKOUT din Bare orizontale+Bare paralele+Scara suedeza +Banca inclinata+Bare de catarare cu miinile+Bare de catarare in forma de zigzag	buc			60 100,00 0,00
	9632566	Complex sportiv WORKOUT din Bare orizontale+Bare paralele+Scara suedeza +Banca inclinata+Bare de catarare cu miinile+Bare de catarare in forma de zigzag	buc	1,000	60 100,00	60 100,00
		<i>Total</i>	lei			60 100,00
53		Stalp de Baschet fix(Panou de baschet din placaj laminat rezistent la umiditate, tevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere)	buc			13 000,00 0,00
	9632566/102	Stalp de Baschet fix(Panou de baschet din placaj laminat rezistent la umiditate, tevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere)	buc	1,000	13 000,00	13 000,00
		<i>Total</i>	lei			13 000,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.