

Reconstructia garajului Primariei s. Moscovei, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 352 129,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Lucrari exterioare 1.1.1. Acoperis				
1	CE40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic-Maurlat 150*50	m3	0,27	8 038,11 <hr/> 1 282,50	2 170,29 <hr/> 346,27
2	CE41A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 50*150	m3	0,60	8 707,23 <hr/> 1 373,13	5 224,34 <hr/> 823,88
3	CE30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 100*25	m2	42,00	78,06 <hr/> 16,82	3 278,73 <hr/> 706,23
4	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	42,00	31,33 <hr/> 14,25	1 315,87 <hr/> 598,50
5	CR09A prim п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase - 50*50	m2	42,00	43,98 <hr/> 14,25	1 846,95 <hr/> 598,50

1	2	3	4	5	6	7
6	CE06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	42,00	229,95 68,40	9 657,84 2 872,80
7	CE31C2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	9,10	552,40 236,55	5 026,82 2 152,61
8	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	202,59 17,10	1 215,53 102,60
9	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,00	178,22 19,95	534,66 59,85
Total Acoperis						30 271,02
Incluziv salariu						8 261,24
1.1.2. Pereti						
10	RpCJ10A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	72,00	292,11 204,04	21 032,16 14 691,17
11	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	72,00	17,79 6,84	1 280,88 492,48
12	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu Clei pe baza de ciment	m2	72,00	124,78 115,41	8 984,30 8 309,66
13	CF17C п.	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	72,00	30,60	2 203,20

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			18,92	1 362,24
14	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu Clei pe baza de ciment cu aplicarea Decorului	m2	72,00	124,78 115,41	8 984,30 8 309,66
15	CN11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent- cu colorant	m2	72,00	74,44 42,57	5 360,04 3 065,04
16	CF17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	32,12 6,62	25,70 5,30
Total Pereti						47 870,59
Incluziv salariu						36 235,55
1.1.3. Portii						
17	RpCP45D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	250,00	2,47 2,28	618,57 570,00
18	RpCP04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat	kg	300,00	64,67 15,96	19 400,00 4 788,00
19	CN20B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul- carcasa portii	m2	15,00	122,47 104,06	1 837,02 1 560,90
20	CK12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,09	2 797,94 250,80	5 847,68 524,17
21	CN20B п.	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email	m2	18,59	122,47	2 276,68

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	alchidic in 2 straturi inclusiv grundul			104,06	1 934,48
Total Porti						29 979,96
Incluziv salariu						9 377,55
Total Lucrari exterioare						108 121,57
Incluziv salariu						53 874,34
		1.2. Lucrari interioare				
		1.2.1. Tavan				
22	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34,00	303,27 125,40	10 311,35 4 263,60
Total Tavan						10 311,35
Incluziv salariu						4 263,60
		1.2.2. Pereti				
23	CD55A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara- grosime 20cm	m3	3,60	1 387,60 328,22	4 995,36 1 181,61
24	CB03E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,20	110,28 57,00	793,98 410,40
25	CC02I2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Diam. 8mm	kg	65,00	22,49 5,99	1 461,67 389,02
26	CA04F02 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	0,80	1 997,78 302,10	1 598,22 241,68
27	CF05A п. K=3=1,00;	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de	m2	86,00	282,06 193,14	24 257,38 16 610,04

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
28	CF17B k=4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	86,00	80,78 44,68	6 947,08 3 842,48
29	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu Clei pe baza de ciment	m2	56,00	124,78 115,41	6 987,79 6 463,07
30	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,00	30,60 18,92	1 713,60 1 059,52
31	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu Clei pe baza de ciment cu aplicarea Decorului	m2	56,00	124,78 115,41	6 987,79 6 463,07
32	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,00	73,10 52,03	4 093,60 2 913,68
33	CF17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,70	32,12 6,62	22,49 4,64
Total Pereti						59 858,96
Incluziv salariu						39 579,21
1.2.3. Estacada						
34	CF15A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,50	184,33 149,54	2 304,13 1 869,25
35	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime,	m2	12,50	121,17	1 514,63

1	2	3	4	5	6	7
	k=6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	+/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar			67,02	837,75
36	CR09A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase	m2	5,00	249,25 14,25	1 246,25 71,25
37	CN16D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	8,00	66,79 52,03	534,32 416,24
Total Estacada						5 599,32
Incluziv salariu						3 194,49
1.2.4. Pardosea						
38	TsA02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,47	67,83 67,83	303,20 303,20
39	CC03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi , VR-3, 100x100 in doua straturi	kg	277,10	27,39 1,71	7 588,46 473,84
40	CA02C01 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	4,50	1 918,40 256,50	8 632,82 1 154,25
41	TsH92B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,00	63,27 63,27	506,16 506,16
42	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,00	17,23 0,00	137,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosea						17 168,52
Incluziv salariu						2 437,45
Total Lucrari interioare						92 938,14
Incluziv salariu						49 474,75
Total Lucrari de constructii						201 059,71
Incluziv salariu						103 349,09
2. Lucrari de instalatii electrice						
43	RpEG01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (7 grupuri)	buc	1,00	1 704,92 171,00	1 704,92 171,00
44	RpEA01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	15,00	39,01 24,51	585,09 367,65
45	RpEB01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVGng-FR-LS-3x2,5	m	30,00	23,38 3,99	701,33 119,70
46	RpEE02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	1,00	67,26 15,39	67,26 15,39
47	RpEE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	41,73 15,39	41,73 15,39
48	RpEE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	48,80 15,39	48,80 15,39

1	2	3	4	5	6	7
49	RpEE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	327,56 15,39	327,56 15,39
50	RpEE03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	73,02 17,67	292,08 70,68
51	RpEF13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	4,00	460,56 53,58	1 842,24 214,32

Total Lucrari de instalatii electrice						5 611,00
Incluziv salariu						1 004,91

Total	lei	206 670,71
CASM	24,00 %	25 044,96
Total	100,00 +	231 715,67
Transportarea materialelor	10,00 %	10 058,67
Total	100,00 +	241 774,34
Cheltuieli de regie	14,50 %	35 057,28
Total	100,00 +	276 831,62
Beneficiu	6,00 %	16 609,90
Total	100,00 +	293 441,52
TVA	20,00 %	58 688,30

Total deviz: **352 129,82**
Incluziv salariu **104 354,00**

Intocmit (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

