

**Primaria c. Cania, Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reabilitarea strazilor in intravilanul s.Cania**

Valoarea de deviz 599 709,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str.in Cania Veche L=180 m B=5,0 m ,</b> <b>1.1. Amenajarea sisteului rutier</b> <b>1.1.1. Lucrari de reparatie</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,0000	202,80 0,00	1 825,20 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	9,0000	4 610,37 290,16	41 493,33 2 611,44
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 15 cm	m3	90,0000	720,39 15,60	64 835,10 1 404,00
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>108 153,63 4 015,44</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de pavare</b>				
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr.=6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	900,0000	285,19 30,99	256 672,80 27 892,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosime strat de 5 cm				
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, marimi 100x 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	360,0000	233,17 34,84	83 941,20 12 542,40
		<b>Total Lucrari de pavare Inclusiv salariu</b>				<b>340 614,00 40 435,20</b>
		<b>Total Amenajarea sisteului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>448 767,63 44 450,64</b>
		<b>Total Str.in Cania Veche L=180 m B=5,0 m , Inclusiv salariu</b>				<b>448 767,63 44 450,64</b>

		Cheltuieli directe	lei	448 767,63
		Asigurarea sociala	24,00 %	10 668,15
		Cheltuieli de transport	3,00 %	11 633,81
		Total	100,00 +	471 069,59
		Cheltuieli de regie	3,00 %	14 132,09
		Total	100,00 +	485 201,68
		Beneficiu de deviz	3,00 %	14 556,05
		Total	100,00 +	499 757,73
		TVA	20,00 %	99 951,55
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>599 709,28 44 450,64</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria c. Cania, Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de reabilitarea strazilor in intravilanul s.Canina**

Valoarea de deviz 599 709,28 lei

## Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	786,6000	52,00	40 903,20
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,0000	52,00	2 808,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,2200	52,00	739,44
<b>Total manopera</b>						<b>44 450,64</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	22,5000	20,00	450,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	114,3000	500,00	57 150,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	49,5000	500,00	24 750,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,3500	500,00	5 175,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,2400	450,00	1 458,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,5000	450,00	2 025,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,2000	450,00	15 390,00
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 141,2000	3,00	3 423,60
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 440,0000	3,00	4 320,00
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 880,0000	3,00	35 640,00
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	913,5000	170,00	155 295,00
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,2000	1 200,00	19 440,00
13.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	361,8000	130,00	47 034,00
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,0000	895,00	16 110,00
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,5000	20,00	90,00
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1600	20,00	43,20
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>387 793,80</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,4920	650,00	2 269,80
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,5880	650,00	4 282,20
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	7,3980	180,00	1 331,64
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,2600	180,00	3 466,80
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,6200	180,00	3 531,60
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,6390	350,00	223,65
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500	450,00	202,50
8.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,7000	450,00	1 215,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>16 523,19</b>

Cheltuieli directe	lei	448 767,63
Asigurarea sociala	24,00 %	10 668,15
Cheltuieli de transport	3,00 %	11 633,81
Total	100,00 +	471 069,59
Cheltuieli de regie	3,00 %	14 132,09

Total	100,00 +	485 201,68
Beneficiu de deviz	3,00 %	14 556,05
Total	100,00 +	499 757,73
TVA	20,00 %	99 951,55

**Total deviz:**

**599 709,28**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Primaria c. Cania, Cantemir**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str.in Cania Veche L=180 m B=5,0 m ,</b>				
		<b>1.1. Amenajarea sisteului rutier</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de reparatie</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 610,37 290,16
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	52,00	290,16
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	500,00	575,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	500,00	2 750,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	450,00	135,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	350,00	24,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	180,00	385,20
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	180,00	147,96
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	650,00	252,20
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 15 cm	m3			720,39 15,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	52,00	15,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	180,00	39,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<b>1.1.2. Lucrări de pavare</b>				
4	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat Gr.=6 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			285,19 ----- 30,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,00	30,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,00	0,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuar	m2	1,0150	170,00	172,55
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,10
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	895,00	17,90
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			233,17 ----- 34,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,00	27,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nepalut de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	450,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuar dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	130,00	130,65

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.