

2

**Lucrări de reparație capitală a
acoperisului pentru sediul Structurii
Teritoriale de Asistență Socială Glodeni,
str.Tricolorului, nr.2, or.Glodeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1.1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	609,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	609,20
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	86,60
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	123,60
5	TrI1AG01 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	4,20
6	TrI1AG01I 2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foioase moi -descarcarea-din auto categoria 2, pe teren	t	4,20
7	TrI1AG20 G2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2	t	7,14
8	TrI1AG20J 2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - descarcare - din auto categoria 2, pe teren	t	7,14
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea materialelor de la demontare)	t	11,34

1	2	3	4	5
1.2. Intrare la cerdac				
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,17
11	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Saining metalic)	m2	7,80
12	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Fartuc, tortevaia planca, otliv- culoare analogic tiglei metalice)	m	10,90
13	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Balamali)	buc	2,00
14	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	3,00
1.3. Sarpante				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Capriori si elemente sarpante)	m3	2,80
1.4. Invelitori				
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Sipica 50*50 mm -4.65 m3)	m2	628,60
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; sipci	m3	4,65
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (existente)	m3	20,60
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	8,20
20	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из	m2	86,60

1	2	3	4	5
		хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) Norma de consum rigle si scinduri -0,02 m3/m2		
21	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante (Vopsirea stresenii si cosoroabelor deschise cu vopsea Impregnant Pinotex . Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	124,40
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	628,60
23	CE23A	Elemente din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime la invelitori (Opritori de zapada)	m	86,00
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	99,60
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	24,60
26	TrB22D1C 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	3,20
27	TrB22D1C 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	26,03



Intocmit

Verificat

Carp A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)