

**Lucrari de inlocuire a timplariei cladirii situate pe str.
Anatol Corobceanu, 1, mun. Chisinau.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de inlocuire a timplariei cladirii situate pe str. Anatol Corobceanu, 1, mun. Chisinau.
Valoarea de deviz 377 820,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	40,32	22,26 22,26	897,52 897,52
2	TrB05A2-8 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	6,50	280,37 280,37	1 822,40 1 822,40
3	TsI50B5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,50	103,20 0,00	670,80 0,00
4	CK23C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35m inclusiv,avind suprafata tocului pe ste 2,5mp(74mm cu 5 camere de izolare termica,sticla Low-E, Metal 1.5mm,culoarea alba.)	m2	40,32	1 283,23 29,68	51 739,64 1 196,70
5	RpCP33C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp(74mm cu 5 camere de izolare termica,sticla Low-E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	40,32	1 302,14 37,10	52 502,31 1 495,87
6	RpCP33C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (60mm cu 4 camere de izolare termica,sticla Low-E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m2	91,74	1 201,14 37,10	110 192,63 3 403,55
7	CK27B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor la balcoane din PVC)	m2	1,80	1 025,74 42,40	1 846,33 76,32
8	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 15cm (sub fereastră)	m	107,74	84,15 5,30	9 066,32 571,02
9	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 10cm (deasupra la fereastră)	m	107,74	89,85 21,20	9 680,44 2 284,09
10	CK26C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 15cm	m	57,34	50,62 4,77	2 902,55 273,51
11	CK26C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 35cm	m	50,40	110,62 4,77	5 575,25 240,41
12	RpCI30A K=2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Etansarea suplimentara,pe contur,la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu membrana hidroizolanta Ghidroizol Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,055 K==2,00	m	213,34	75,28 44,52	16 060,82 9 497,90

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCJ06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	213,34	35,46 26,50	7 564,36 5 653,51
14	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00	7,99 1,59	255,68 50,88
15	CF61A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,00	155,84 78,76	4 986,94 2 520,26
16	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00	7,99 1,59	255,68 50,88
17	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,00	35,00 29,15	1 119,90 932,80
18	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00	7,99 1,59	255,68 50,88
19	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00	61,51 29,15	1 968,32 932,80
20	CK32B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC - 54buc	m2	58,50	163,82 42,40	9 583,47 2 480,40

Cheltuieli directe	lei	288 947,06
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	8 263,61
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	2 532,35
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	299 743,02
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 4 %	4,00 %	11 989,72
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	311 732,74
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	3 117,33
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	314 850,07
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	62 970,01

Total deviz:

377 820,08

Incluziv salariu

34 431,70

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)