

Alimentarea cu apa a satului Albinetul
Vechi, raionul Falesti №01/11
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Retele exterioare de apa.
(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 3 787 534,33 lei

Întocmit in prețuri curente: 23.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant D=80mm	buc	21,00	2 835,83 0,00	59 552,43 0,00
2	Pret de piata	Apometru d65mm	buc	1,00	5 440,91 0,00	5 440,91 0,00
Total			lei			64 993,34
Cheltuieli de depozitare			1,2 %			779,92
Total Valoarea utilajului						65 773,26
Inclusiv salariu						
		2. Lucrari de montare				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc	21,00	887,46 99,14	18 636,65 2 082,02
4	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm	buc	1,00	237,69 89,30	237,69 89,30
Total			lei			18 874,34
CASM			24 %			521,12
Cheltuieli de transport			4 %			668,12
Total						20 063,58
Cheltuieli de regie			50 %			1 085,66
Total						21 149,24
Beneficiu de deviz			3 %			634,47
Total Lucrari de montare						21 783,71
Inclusiv salariu						2 171,32
		3. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Lucrari de terasamente				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	99,45	666,25 0,00	66 258,56 0,00
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	308,00	75,09 75,09	23 126,80 23 126,80
7	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	16,80	96,59 96,59	1 622,76 1 622,76
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка/	m3	768,20	227,23 22,23	174 561,54 17 080,54
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	11,05	731,25 0,00	8 080,31 0,00
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	878,50	9,60 0,00	8 433,60 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,05	154,02 13,12	1 701,94 145,00
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 827,00	11,30 11,30	31 943,69 31 943,69
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2 827,00	28,89 27,34	81 664,96 77 283,11
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	63,38	354,25 0,00	22 452,36 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	63,38	557,24 321,49	35 317,81 20 375,97

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei			455 164,33
Total Lucrari de terasamente						455 164,33
Inclusiv salariu						171 577,87
		3.2. Conducte si armaturi				
16	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d110mm	m	2 189,00	103,99 10,13	227 625,46 22 181,36
17	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90mm	m	9 568,00	69,13 6,63	661 392,31 63 473,16
18	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d75mm	m	2 697,00	57,11 3,94	154 032,19 10 617,01
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d63mm	m	910,00	40,89 1,97	37 211,25 1 791,15
20		Banda de avertizare.	m	15 364,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	3 607,00	6,31 1,46	22 752,96 5 259,01
22	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 757,00	10,33 2,55	18 143,66 4 482,99
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	15 364,00	0,20 0,15	3 064,27 2 296,07
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul d100 mm	m	12,00	176,83 18,22	2 121,93 218,70
25	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	4,08	205,96 29,52	840,33 120,46
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE-80 PN4 Футляр d160 mm	m	57,00	67,80 6,05	3 864,84 344,89
27	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d140 mm	m	206,00	60,05 5,36	12 370,18 1 103,78
28	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d125 mm	m	65,00	56,94 5,36	3 701,36 348,28

1	2	3	4	5	6	7
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100 mm	buc	17,00	1 350,78 20,05	22 963,25 340,81
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80 mm	buc	53,00	1 174,69 20,05	62 258,40 1 062,52
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d65 mm	buc	6,00	999,38 20,05	5 996,30 120,28
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50 mm	buc	6,00	840,63 20,05	5 043,76 120,28
33	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d100 mm	buc	34,00	252,81 32,44	8 595,61 1 102,98
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc	106,00	220,44 32,44	23 366,69 3 438,69
35	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc	12,00	181,94 32,44	2 183,25 389,29
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d50 mm	buc	12,00	137,31 32,44	1 647,75 389,29
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d200x200 mm	buc	2,00	523,76 43,74	1 047,51 87,48
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d110x100 mm	buc	20,00	657,17 21,14	13 143,32 422,82
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d90x80 mm	buc	56,00	516,40 21,14	28 918,17 1 183,90
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d75x65 mm	buc	6,00	271,35 21,14	1 628,10 126,85
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d63x50 mm	buc	6,00	149,46 21,14	896,75 126,85
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	5,00	461,67	2 308,34

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Teu egal din otel d100 mm			38,27	191,36
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu egal din otel d80 mm	buc	31,00	372,85 38,27	11 558,27 1 186,45
44	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d200-100 mm	buc	1,00	928,14 119,19	928,14 119,19
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d100-80 mm	buc	6,00	509,27 38,27	3 055,64 229,64
46	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d100-50 mm	buc	1,00	542,85 38,27	542,85 38,27
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d80-65 mm	buc	1,00	374,55 38,27	374,55 38,27
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d80-50 mm	buc	2,00	407,27 38,27	814,54 76,54
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel d100 mm	buc	1,00	564,52 38,27	564,52 38,27
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel d80 mm	buc	2,00	453,50 38,27	907,01 76,54
51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cruce din otel d100x80 mm	buc	1,00	687,77 38,27	687,77 38,27
52	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d100 mm	buc	1,00	177,77 38,27	177,77 38,27
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d100-80 mm	buc	2,00	120,82 38,27	241,65 76,54
54	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d100-65 mm	buc	3,00	122,52 38,27	367,56 114,82
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d100-50 mm	buc	1,00	134,42 38,27	134,42 38,27
56	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80-65 mm	buc	4,00	104,25 38,27	417,00 153,09
57	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80-50 mm	buc	2,00	106,37 38,27	212,74 76,54
58	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d200 mm	buc	1,00	554,80 67,43	554,80 67,43

1	2	3	4	5	6	7
59	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d100 mm	buc	31,00	297,74 32,44	9 229,96 1 005,66
60	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d80 mm	buc	110,00	266,91 32,44	29 360,16 3 568,46
61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d65 mm	buc	1,00	230,24 32,44	230,24 32,44
62	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d50 mm	buc	3,00	187,74 32,44	563,22 97,32
63	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d110 mm	buc	2,00	444,73 21,14	889,46 42,28
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d90 mm	buc	10,00	290,23 21,14	2 902,29 211,41
65	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d75 mm	buc	4,00	181,64 21,14	726,58 84,56
66	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d75 mm	buc	1,00	223,97 21,14	223,97 21,14
67	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d110x63 mm	buc	2,00	1 072,60 21,14	2 145,19 42,28
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d90x63 mm	buc	1,00	387,64 21,14	387,64 21,14
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop d75 mm	buc	7,00	117,70 21,14	823,93 147,99
70	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop d63 mm	buc	6,00	58,05 21,14	348,28 126,85
71	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d110 mm	buc	22,00	355,04 21,14	7 810,79 465,10
72	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d90 mm	buc	96,00	276,50 21,14	26 543,87 2 029,54
73	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d75 mm	buc	27,00	158,90 21,14	4 290,40 570,81

1	2	3	4	5	6	7
74	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d63 mm	buc	10,00	67,49 21,14	674,91 211,41
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d75x63 mm	buc	1,00	252,89 21,14	252,89 21,14
76	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В20	m3	0,715	1 436,64 310,91	1 027,20 222,30
Total			lei1 437 088,15			
Total Conducte si armaturi						1 437 088,15
Inclusiv salariu						132 668,49
		3.3. Camine				
77	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton la suport B7,5 - este exclus)	m3	4,56	617,40 386,37	2 815,36 1 761,85
78	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton la suport B7,5 - 1,15m3)	m3	34,22	612,49 351,38	20 959,49 12 024,15
79	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton la suport B15 - 0,5m3)	m3	9,60	698,19 322,22	6 702,61 3 093,29
80		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. КИД-10	put	4,00	333,33 0,00	1 333,32 0,00
81		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. КИД-15	put	23,00	850,00 0,00	19 550,00 0,00
82		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m. КИД-20	put	5,00	1 550,00 0,00	7 750,00 0,00
83		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m. КИД-9	put	12,00	433,33 0,00	5 199,96 0,00
84		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. КИД-6	put	23,00	650,00 0,00	14 950,00 0,00
85		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. КИД-9a	put	23,00	791,67 0,00	18 208,41 0,00
86		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m. КИД-6a	put	5,00	1 025,00 0,00	5 125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
87		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m. KIQ20-9a	put	5,00	1 158,33 0,00	5 791,65 0,00
88		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1,5m. KIQI1-10-1	put	4,00	280,00 0,00	1 120,00 0,00
89		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KIQI1-15-1	put	5,00	760,00 0,00	3 800,00 0,00
90	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, KIQI2-15-1	put	18,00	885,00 0,00	15 930,00 0,00
91		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, KIQI1-20-1	put	3,00	1 300,00 0,00	3 900,00 0,00
92		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, KIQI2-20-1	put	2,00	1 740,00 0,00	3 480,00 0,00
93		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5-2.0 m, KIQ0-1	put	32,00	75,00 0,00	2 400,00 0,00
94		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5-2.0 m, KIQ7-3	put	28,00	145,00 0,00	4 060,00 0,00
95		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	666,20	12,60 0,00	8 394,12 0,00
96		Scara cu vanguri din otel	kg	211,00	14,50 0,00	3 059,50 0,00
97	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,877	950,81 234,74	833,86 205,87
98		Capacul cu rama din fonta JI	buc	32,00	867,42 0,00	27 757,44 0,00
99	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка	m3	6,08	381,04 41,92	2 316,70 254,86
100	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Отмостка	m2	60,80	146,41 12,76	8 901,58 775,66
Total			lei			194 339,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Camine						194 339,00
Inclusiv salariu						18 115,68
		3.4. Demolarea si reconditionarea 3.4.1. Drumul din asfalt				
101	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 640,00	23,44 10,57	61 882,92 27 906,12
102	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	52,80	123,13 58,32	6 501,27 3 079,30
103	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,64	763,75 0,00	2 016,30 0,00
104	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	99,00	268,31 32,81	26 562,20 3 247,70
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	165,00	310,34 36,09	51 205,36 5 954,11
106	DB19A	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	660,00	156,81 4,37	103 493,61 2 886,84
107	DB16D	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	660,00	185,03 4,37	122 122,11 2 886,84
Total			lei			373 783,77
Total Drumul din asfalt						373 783,77
Inclusiv salariu						45 960,91
		3.4.2. Drumul din pietris				
108	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,56	763,75 0,00	5 010,20 0,00
109	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	187,50	268,31 32,81	50 307,19 6 150,94
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	468,75	310,34 36,09	145 469,77 16 915,08
Total			lei			200 787,16
Total Drumul din pietris						200 787,16
Inclusiv salariu						23 066,02
		3.4.3. Transportarea gunoiului				
111	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,053	844,91 0,00	44,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
112	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	100,30	9,60 0,00	962,88 0,00
113	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,053	153,96 13,21	8,16 0,70
Total			lei		1 015,82	
Total Transportarea gunoiului						1 015,82
Inclusiv salariu						0,70
Total			lei		575 586,75	
Total Demolarea si reconditionarea						575 586,75
Inclusiv salariu						69 027,63
Total			lei		2 662 178,23	
CASM			24 %		93 933,52	
Cheltuieli de transport			4 %		81 356,24	
Total					2 837 467,99	
Cheltuieli de regie			5 %		141 873,40	
Total					2 979 341,39	
Beneficiu de deviz			3 %		89 380,25	
Total Lucrari de constructii						3 068 721,64
Inclusiv salariu						391 389,67
Total			lei		3 156 278,61	
TVA			20 %		631 255,72	
Total deviz:						3 787 534,33
Inclusiv salariu						393 560,99

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)