

# Construirea stadionului-complex sportiv din s. Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Teren de baschet si volei

Valoarea de deviz 918 563,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2</b>				
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=7.0 cm	m3	40,740	390,79 19,45	15 920,72 792,44
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150	kg	3 132,00 0	25,63 1,58	80 284,39 4 939,48
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80 mm	m2	582,000	152,37 47,31	88 680,50 27 536,16
4	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade gr=20 mm - Beton B-7.5	m2	-582,000	21,55 1,05	-12 542,91 -611,91
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	582,000	67,06 36,80	39 028,33 21 417,01
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv pintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING	m2	582,000	68,34 68,34	39 774,46 39 774,46
7		Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	582,000	605,30	352 284,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	54,000	153,94 31,02	8 312,56 1 674,88
<b>Total Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2</b>						<b>611 742,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>95 522,52</b>
Total			lei		611 742,65	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		21 492,57	
Transportarea materialelor			7,00 %		35 881,41	
Total			100,00 +		669 116,63	
Cheltuieli de regie			10,00 %		66 911,67	
Total			100,00 +		736 028,30	
Beneficiu de deviz			4,00 %		29 441,14	
Total			100,00 +		765 469,44	
TVA			20,00 %		153 093,88	

**Total deviz:** **918 563,32**  
**Incluziv salariu** **95 522,52**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)