

**Lucrari de restabilire a suprafetelor
asfaltice, deteriorate in cadrul
constructiei si reparatiei obiectivelor
S.A. „Apa-Canal Chisinau”-sectorul
Buiucani si suburbiile**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A. „Apa-Canal Chisinau”-sectorul Buiucani si
suburbiile**

Valoarea de deviz 42 426,13 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 073,70 240,00	1 073,70 240,00
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,0000	242,42 42,88	242,42 42,88
		<i>Total</i>	Lei			1 316,12
		Total Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm Inclusiv salariu				1 316,12 282,88
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 073,70 240,00	1 073,70 240,00

1	2	3	4	5	6	7
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,0000	155,44 19,20	155,44 19,20
		<i>Total</i>	Lei			1 229,14
		Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8cm Inklusiv salariu				1 229,14 259,20
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 410,87 288,00	1 410,87 288,00
6	RpAcF01D 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	1,0000	635,40 80,64	635,40 80,64
7	RpAcF02D 1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,0000	103,03 72,96	103,03 72,96
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,0000	1 394,02 70,40	1 394,02 70,40
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 314,10 240,00	1 314,10 240,00
		<i>Total</i>	Lei			4 857,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama Inclusiv salariu				4 857,42 752,00
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1,0000	44,16 44,16	44,16 44,16
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	14,72 14,72	14,72 14,72
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	14,72 14,72	14,72 14,72
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	1,0000	415,20 339,20	415,20 339,20
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,0000	1 394,02 70,40	1 394,02 70,40
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,0000	1 394,02 70,40	1 394,02 70,40
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 410,87 288,00	1 410,87 288,00

1	2	3	4	5	6	7
17	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,0000	87,04 87,04	87,04 87,04
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,0000	63,70 0,00	63,70 0,00
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	260,76 28,16	260,76 28,16
		<i>Total</i>	Lei			5 099,21
		Total Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta Inclusiv salariu				5 099,21 956,80
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,0000	131,66 41,60	131,66 41,60
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	335,18 14,91	335,18 14,91
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	260,76 28,16	260,76 28,16
		<i>Total</i>	Lei			727,60
		Total Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere Inclusiv salariu				727,60 84,67
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,0000	131,66 41,60	131,66 41,60

1	2	3	4	5	6	7
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,0000	91,46 22,40	91,46 22,40
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	335,18 14,91	335,18 14,91
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	335,18 14,91	335,18 14,91
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	260,76 28,16	260,76 28,16
		<i>Total</i>	Lei			1 154,24
		Total Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Inclusiv salariu				1 154,24 121,98
		7. Reparatia trotuarelor				
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,0000	91,46 22,40	91,46 22,40
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	260,76 28,16	260,76 28,16
		<i>Total</i>	Lei			352,22
		Total Reparatia trotuarelor Inclusiv salariu				352,22 50,56
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0000	10 337,50 0,00	10 337,50 0,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare	t	1,0000	2 120,39	2 120,39

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			36,22	36,22
		<i>Total</i>	Lei			12 457,89
		Total Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece Inklusiv salariu				12 457,89 36,22
		9. Lucrari de demolare , incarcare si transportare				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	1,0000	2 899,39 211,84	2 899,39 211,84
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,0000	221,44 221,44	221,44 221,44
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,0000	158,46 18,56	158,46 18,56
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,0000	5,45 3,20	5,45 3,20
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,0000	20,48 20,48	20,48 20,48
37	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	71,04 71,04	71,04 71,04
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	37,10 0,00	37,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 413,36
		Total Lucrari de demolare , incarcare si transportare Inklusiv salariu				3 413,36 546,56

		Total	Lei		30 607,20
		Asigurarea sociala si medicala	24 %		741,81
		Total			31 349,01
		Cheltuieli de transport	5 %		1 341,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total				32 690,81
		Cheltuieli de regie	5 %			1 634,54
		Total				34 325,35
		Beneficiu de deviz	3 %			1 029,76
		Total				35 355,11
		TVA	20 %			7 071,02
		Total deviz:				42 426,13
		Inclusiv salariu				3 090,87

Intocmit

„Nicones - Grup" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SA „Apa Canal Chisinau"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)