

## ФОРМУЛЯР F3.1

### ОФЕРТА

В адрес **Исполнительный Комитет Гагаузии**

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, *Петровичи В.* представители офертанта „*Iunins-Com*” SRL предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить „Строительство тротуаров к социальным и экономическим объектам села ” с. Томай, р. Чадыр-Лунга, за **сумму без НДС - 1 310 729,64** (один миллион триста десять тысяч семьсот двадцать девять лей 64 копейк) леев, к которой **прибавляется налог на добавленную стоимость - 262 145,93** (двести шестьдесят две тысячи сто сорок пять лей 93 копейк) леев.
  2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через - **2 (два месяца)** календарных месяцев.
  3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **60 дней**, соответственно до **12.04.19** г. , и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
  4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
  5. Наряду с основной офертой:  
 подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;  
 не подаем альтернативную оферту.
- (отмечается соответствующий вариант)
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
  7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата **07/02/2019**.



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме банковская гарантия 01-04/74 с 06.02.2019 в размере 0,5 % (от общей стоимости в оферте) и составляет 8 000,00 тысяч леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ 36 календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 2 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 2 календарных дней.

Офертант

\_\_\_\_\_  
(уполномоченная подпись)





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala din mun.Comrat

Republica Moldova, MD-3805  
mun. Comrat, str. Pobeđi, 50  
Tel.: (373 298) 2-40-42, 2-44-83, 2-40-02

БАНК

BC „Moldindconbank” S.A. sucursala din mun. Comrat

F 3.2  
Data 06.02.2019  
Nr. 01-04/74

Республика Молдова, MD-3805  
мун. Комрат, ул. Победы, 50  
Тел.: (373 298) 2-40-42, 2-44-83, 2-40-02

### БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №2215

Для участия с офертов в процедуре по присуждению договора о государственной закупке. В адрес Исполнительного Комитета АТО Гагаузия относительно процедуры по присуждению договора „Работы по обустройству тротуара примэрия с. Томаї” conform licitației electronice nr. 21004582 (ID ocds-b3wdp1-MD-1547672466918, CPV 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice) din 07 februarie 2019., нижеподписавшиеся BC „Moldindconbank” S.A. отделение в мун. Комрат, с местонахождением зарегистрирован в РМ, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Победы, 50, обязуемся перед Исполнительного Комитета АТО Гагаузия оплатить сумму 8 000 (восемь тысяч) леев. по первому письменному требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма, запрошена им и заделжена ему по причине наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант SC „Iunins-Com” SRL отзывает или меняет оферту в период ее действия;
2. Его оферта признана выигравшей, офертант SC „Iunins-Com” SRL не установил гарантию добросовестного исполнения;
3. Его оферта признана выигравшей, офертант SC „Iunins-Com” SRL отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по торгам до подписания договора о государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует до **08.04.2019** года. Письменное требование по данной банковской гарантии должно быть предоставлено Гаранту до **08.04.2019** года, по месту нахождения Гаранга Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Победы, 50.

Пронечатана Банком день 06 месяц февраля год 2019

Директор  
Отделение в мун. Комрат  
BC „Moldindconbank” S.A.

Финансовый директор  
Отделение в мун. Комрат  
BC „Moldindconbank” S.A.



Димитрогло Валерий

Щадко Олег



Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

**Строительство тротуаров к  
социальным и экономическим  
объектам села " с. Томай , р.  
Чадыр Лунга**

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**Работы по обустройству тротуара**

Valoarea de deviz 1 572 875,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Desfacerea imbracamintei existente</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	134,0000	117,832 67,152	15 789,488 8 998,368
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	656,0000	13,430 13,430	8 810,342 8 810,342
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	2,1000	1 431,000 0,000	3 005,100 0,000
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	504,0000	16,000 0,000	8 064,000 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	2,1000	156,109	327,829



1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	m3		15,109	31,729
		<i>Total</i>	Lei			35 996,759
		<b>Total Desfacerea imbracamintei existente Inclusiv salariu</b>				<b>35 996,759 17 840,439</b>
		<b>2. Lucrari de terasament</b>				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) (coeficient de afinare K=1,25)	100 m3	6,8560	984,375 0,000	6 748,875 0,000
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	891,3000	16,000 0,000	14 260,800 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке в отвал, грунт II категории)	100 m3	6,8500	156,109 15,109	1 069,348 103,498
		<i>Total</i>	Lei			22 079,023
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>22 079,023 103,498</b>
		<b>3. Excavarea trotuarului</b>				
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit, teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности,	m3	63,2400	32,317 32,317	2 043,721 2 043,721



1	2	3	4	5	6	7
		сбрасывание в отвал, средний грунт)				
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) B15 Окаймление площадки и дорожек	m	3 490,0000	125,511 12,591	438 033,390 43 942,590
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	3 415,3000	58,882 10,744	201 100,798 36 695,076
12	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)	m2	3 415,3000	3,983 1,133	13 603,784 3 870,184
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток-брусчатка t=40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0,6 Коэффициент к материалам =0,60	m2	3 415,3000	117,285 25,014	400 563,870 85 430,724
		Total		Lei		



1	2	3	4	5	6	7
						1 055 345,56 3
		<b>Total Excavarea trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>1 055 345,56 3 171 982,295</b>

		Total	Lei	1 113 421,35
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	42 733,40
		Cheltuieli de transport	7 %	60 727,24
		Total		1 216 881,99
		Cheltuieli de regie	5 %	55 671,06
		Total		1 272 553,05
		Beneficiu de deviz	3 %	38 176,59
		Total		1 310 729,64
		TVA	20 %	262 145,93
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 572 875,57</b>
				<b>199 422,54</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Строительство тротуаров к  
социальным и экономическим  
объектам села " с. Томай , р.  
Чадыр Лунга  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3



WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01**  
Работы по обустройству тротуара

Valoarea de deviz 1 572 875,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 01:</b>						

**Manopera:**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 609,7571	41,97	109 531,505
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	680,6368	41,97	28 566,326
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,9617	41,97	2 264,773
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 180,9299	41,97	49 563,628
<b>Total manopera</b>						<b>199 422,54</b>

**Materiale:**

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	633,1966	250,00	158 299,150
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0358	250,00	8,950
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,4700	150,00	1 570,500
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,2459	150,00	1 536,885
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	87,7049	150,00	13 155,735
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 559,8000	1,50	5 339,700
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 278,6880	1,50	4 918,032
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 127,0466	1,50	24 190,570
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 079,9177	130,00	270 389,301
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	167,5200	720,00	120 614,400
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	3 507,4500	76,00	266 566,200
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,9836	23,00	942,623
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>910 908,65</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	103,8500	33,00	3 427,050
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5594	300,00	767,820
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,8634	280,00	13 961,752
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,2825	350,00	6 748,875
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,0170	300,00	3 005,100
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,5800	350,00	1 253,000
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103,8500	25,00	2 596,250
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	89,2992	250,00	22 324,800
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	18,7842	100,00	1 878,420



	stropire				
	<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>58 761,22</b>

Total	Lei	1 113 421,35
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	42 733,40
Cheltuieli de transport	7 %	60 727,24
Total		1 216 881,99
Cheltuieli de regie	5 %	55 671,06
Total		1 272 553,05
Beneficiu de deviz	3 %	38 176,59
Total		1 310 729,64
TVA	20 %	262 145,93
<b>Total deviz:</b>		<b>1 572 875,57</b>

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Строительство тротуаров к социальным и экономическим объектам села "с. Томай , р. Чадыр Лунга**

Investitor



Formular Nr.5  
WinCmeta

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Desfacerea imbracamintei existente</b>				
1	DI109	Descaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			117,832
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	41,97	67,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	33,00	25,57
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			13,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,97	13,43
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 431,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			16,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			156,109
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<b>2. Lucrari de terasament</b>				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (coeficient de afinare K=1,25)	100 m3			984,375
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	984,38
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			16,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке в отвал, грунт II категории)	100 m3			156,109
						15,109

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<b>3. Excavarea trotuarului</b>				
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit, teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал, средний грунт)	m3			32,317 32,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	41,97	32,32
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) B15 Окаймление площадки и дорожек	m			125,511 12,591
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	720,00	34,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8cm	m	1,0050	76,00	76,38
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12cm на тротуарах механизированным способом)	m2			58,882 10,744
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	41,97	10,74
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	250,00	43,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	280,00	4,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	100,00	0,55
12	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)	m2			3,983 1,133
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	41,97	1,13
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	250,00	2,85
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток-брусчатка t=40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0,6 Коэффициент k материалам =0,60	m2			117,285 25,014
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00	79,17
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	1,44
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	7,08
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	3,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	23,00	0,28



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:  
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.