

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IP LT "Petru Movila

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Poddeacev S. reprezentant al ofertantului "Beloctan" S.R.L.

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată Lucrărilor de hidroizolare a acoperișului la Liceul Teoretic Petru Movilă din str. Botanica Veche, 11A, mun. Chișinău pentru suma fără TVA de 365 430.31 (trei sute sasezeci și cinci mii patru sute treizeci,31)lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 73086,07 (saptezeci și trei mii optzeci și sase ,07)lei, la care suma totală este de **438 516,38 lei** (patru sute treizeci și opt mii cinci sute sasesprezece ,38) lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 zile calendaristice**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **(60) sasezeci zile**, respectiv,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Poddeacev S., în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **"Beloctan" S.R.L.**

Data 18.09.2019

Director S.Poddeacev



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi în cuantum de 0 % (din prețul total oferat) și constituie 0.00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant, **"Beloctan" S.R.L.**

Director Poddeacev S.



**Liceul Teoretic "Petru Movila",
str. Botanica Vechei, 11 A**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Hidroizolarea acoperisului

Valoarea de deviz 438 516,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hidroizolarea acoperisului				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	190,0000	4,20 4,13	797,39 785,23
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=3,0000	m2	800,0000	60,49 59,34	48 389,76 47 468,16
3	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (K=2.5 pentru matrial si utilaj) Material marunt (repere) 1%=0.0100 K=2,5000	m2	800,0000	131,79 13,64	105 431,55 10 910,59
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 2 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatare de instrumente)=1,0070	m2	800,0000	177,87 95,94	142 292,62 76 752,00
5	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0100	buc	6,0000	88,80 41,33 "BELOCTAN"	532,82 247,97



1	2	3	4	5	6	7
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.0200	m	60,0000	156,41 10,33	9 384,66 619,92
7	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000	32,77 32,77	163,84 163,84
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	5,0000	36,00 0,00	180,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			307 172,64
		Total Hidroizolarea acoperisului Inclusiv salariu				307 172,64 136 947,71

		Total	lei	307 172,64
		CASM	22,5 %	30 813,23
		Total		337 985,87
		Cheltuieli de regie	6 %	20 279,15
		Total		358 265,02
		Beneficiu	2 %	7 165,29
		Total		365 430,31
		TVA	20 %	73 086,07
				438 516,38
		Total deviz: Inclusiv salariu		136 947,71

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse №
Hidroizolarea acoperisului

Valoarea de deviz 438 516,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 824,0000	29,52	53 844,48
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	329,6000	29,52	9 729,79
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 174,5000	29,52	34 671,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500	29,52	163,84
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	529,5000	29,52	15 630,84
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	776,0000	29,52	22 907,52
Total manopera						136 947,71

Materiale:

1.	2413217300010	Cleme	buc	30,6000	20,00	612,00
2.	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	773,0800	65,00	50 250,20
3.	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	702,8000	55,00	38 654,00
4.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	6,0600	8,80	53,33
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0600	1,02	6,18
6.	2653102100839	Grund	kg	483,3600	12,00	5 800,32
7.	2653102100840	Strat superior din 2 componente	kg	563,9200	101,20	57 068,70
8.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,0908	8,80	9,60
9.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	64,2600	68,00	4 369,68
10.	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	3,0300	71,20	215,74
11.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	15,3000	67,20	1 028,16
12.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,3000	28,00	428,40
13.	28752740000502	Cot burlan	buc	30,6000	52,00	1 591,20
14.	28752740000503	Cot de capat	buc	15,3000	20,00	306,00
15.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,3000	28,00	428,40
16.	2881116002700	Disc abraziv	buc	12,0840	36,00	435,02
Total materiale de construcții						161 256,93

Utilaje de construcții:

1.	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	692,0000	4,00	2 768,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,0000	13,46	188,44
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	145,9000	6,40	933,76
4.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	120,0000	5,29	634,80
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,9000	1,00	16,90
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	53,6000	10,86	582,10
7.	2952270004025	Agregat "Ilena-98"	h-ut	692,0000	4,00	2 768,00
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	112,0000	8,00	896,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8750	96,00	180,00

		Total utilaje de construcții				8 968,00
Total		lei				307 172,6 4
CASM		22.5 %				30 813,23
Total						337 985,8 7
Cheltuieli de regie		6 %				20 279,15
Total						358 265,0 2
Beneficiu		2 %				7 165,29
Total						365 430,3 1
TVA		20 %				73 086,07
Total deviz:						438 516,3 8

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect IP Liceul Teoretic "Petru Movila", str. Botanica Vechei, 11 A

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hidroizolarea acoperisului				
1	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4.20
						4.13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	29.52	2.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	29.52	1.48
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0100	6.40	0.06
		Total	lei			797.39
2	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi K=3.0000	m2			60.49
						59.34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	29.52	41.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	29.52	17.71
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0600	6.40	1.15
		Total	lei			48 389.76
3	IzF34A	Executarea stratului de protecție și de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriană (pentru acoperis plat) (K=2.5 pentru material și utilaj) Material marunt (reper) 1%=0.0100 K=2.5000	m2			131.79
						13.64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.4120	29.52	12.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	29.52	1.48
	2413317346001	Component "A" (polioli)	kg	0.3850	65.00	62.81
	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	0.3500	55.00	48.32
	2952270004025	Agregat "Hera-98"	h-ut	0.3460	4.00	3.46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	13.46	0.10
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0.3460	4.00	3.46
		Total	lei			105 431.55
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 2 mm pe suport existent -Aplicativ-Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.0070	m2			177.87
						95.94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.2800	29.52	67.31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.9700	29.52	28.63
	2653102100839	Grund	kg	0.6000	12.00	7.25
	2653102100840	Strat superior din 2 componente	kg	0.7000	101.20	71.34
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0150	36.00	0.54
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	5.29	0.79
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	10.86	0.73
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0.1400	8.00	1.12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0200	1.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	13.46	0.13
		Total	lei			142 292.62
5	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincată de 0.5 mm grosime, din teava de oțel zincat D=2", confecționate pe șantier, montat prin cimentare Material marunt (carbuni, apă tare)=1.0100	buc			88.80
						41.33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4000	29.52	41.33



1	2	3	4	5	6	7
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0.1800	8.80	1.60
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1.0000	8.80	8.89
	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0.5000	71.20	35.96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.0000	1.02	1.03
		Total	lei			532.82
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.0200	m			156.41 10.33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	29.52	10.33
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	68.00	72.83
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	52.00	26.52
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	28.00	7.14
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	20.00	10.20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	67.20	17.14
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	20.00	5.10
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	28.00	7.14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	1.00	0.02
		Total	lei			9 384.66
7	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			32.77 32.77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	29.52	32.77
		Total	lei			163.84
8	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			36.00 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	96.00	36.00
		Total	lei			180.00

APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)