

**Lucrarilor de reparatii curente
in cadrul CCD, mun. Chisinau,
bd. Dacia, 5/2b si CMF nr. 3,
mun. Chisinau, bd. 5/2a, IMSP
AMT Botanica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 603 782,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Autoclavizare - CCD 1.1.1. Inchideri si compartimentari				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice, pereti despartitori	m3	4,96	107,04 92,33	530,90 457,98
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, largire gol de usa si executare gol de usa nou	m3	1,05	164,00 161,20	172,20 169,26
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, demontare ingrijita	m2	2,10	34,13 32,73	71,68 68,74
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,10	13,85 12,59	29,09 26,44
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa	kg	14,70	27,60 1,26	405,75 18,46
6	CA03B2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3	0,35	1 196,37 216,09	418,73 75,63

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	6,29 6,29	62,95 62,95
8	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00	19,67 18,05	196,70 180,47
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,80	33,13 8,81	324,63 86,37
10	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	10,00	16,79 10,49	167,92 104,92
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,01	815,00 269,00	8,15 2,69
12	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,18	35 875,56 7 412,17	6 457,60 1 334,19
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				8 846,30 2 588,10
		1.1.2. Pardoseli				
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,75	13,85 12,59	107,31 97,54
14	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	7,75	3,60 2,10	27,92 16,28
15	CA02C01	Polisterenbeton turnat in sape la pardoseli, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice	m3	0,70	1 248,83 188,87	874,18 132,21

1	2	3	4	5	6	7
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,75	63,76 29,38	494,12 227,69
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2, gr.40mm	m2	7,75	21,37 10,07	165,62 78,06
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	7,75	22,58 5,88	174,99 45,54
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,75	302,17 49,53	2 341,79 383,82
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 185,93 981,14
		1.1.3. Pereti				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	128,25	12,17 11,33	1 561,07 1 453,34
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,60	33,13 8,81	417,39 111,06
22	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla din profile CW75 si UW75, montate cu pausul de 400mm, cu placaj de PGC hidrofoab intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	0,70	300,23 102,40	210,16 71,68
23	CL21A1	Executarea consolidarii la peretii din PDC cu profil UA 75	m	2,00	62,37 29,38	124,74 58,75
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4x100x100 (2,0kg/m2)	kg	89,80	28,23 1,89	2 535,28 169,60

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	162,90	95,34 71,35	15 531,63 11 622,75
26	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M50 k=2, pentru grosimea finala de 30 mm	m2	62,60	24,55 13,43	1 536,67 840,74
27	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M50 k=4, pentru grosimea finala de 40mm	m2	100,30	49,10 26,86	4 924,60 2 694,14
28	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusiri retele incalzire	m2	16,80	439,19 158,12	7 378,40 2 656,37
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,90	3,39 1,26	552,08 205,11
30	CI06C	Placaj din fainata calitatea 1, gr.min 8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	162,90	361,60 102,83	58 904,39 16 750,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				93 676,41 36 633,97
		1.1.4. Tavane				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,40	12,17 11,33	53,56 49,86
32		Cornier de protectie colturilor pentru finisari	m	17,46	4,20 0,00	73,33 0,00
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: grinda	m2	4,40	146,81 62,36	645,96 274,40
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat cu amestec uscat pe baza	m2	4,40	18,12 8,39	79,73 36,93

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment inclusiv stratul de amorsaj				
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,50	223,08 80,16	10 819,33 3 887,89
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,90	3,39 1,26	179,28 66,61
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,90	86,41 23,08	4 571,05 1 221,12
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,90	3,39 1,26	179,28 66,61
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,90	40,48 23,08	2 141,43 1 221,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 742,95 6 824,54
		1.1.5. Timplarii				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,77	17,63 17,63	66,48 66,48
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC nereciclat cu emisii reduce de substante novice, profil armat tip „U” cu grosimea de cel putin 1,2mm prag din aluminiu; inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura ,intr-un canat, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U1 1000X2050(h) / 600X500(h) -1buc; (usa din profil pvc cu geam de deschidere)	m2	2,05	2 304,68 33,99	4 724,60 69,67
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC nereciclat cu emisii reduce de substante novice, profil armat tip „U” cu grosimea de cel putin 1,2mm prag din aluminiu; inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura ,intr-un canat, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U2 1000X2000(h)	m2	6,10	2 304,69 34,00	14 058,60 207,37

1	2	3	4	5	6	7
		-1buc; U3-1000x2050(h) - 2 buc				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				18 849,68 343,52
		1.1.6. Retele electrotehnice				
43	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	45,00	26,02 26,02	1 170,97 1 170,97
44	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	45,00	7,51 6,30	338,11 283,30
45	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	85,00	4,20 4,20	356,75 356,75
46	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	85,00	17,47 12,59	1 484,72 1 070,23
		Total Retele electrotehnice Inclusiv salariu				3 350,55 2 881,25
		1.1.7. Retea de canalizare				
47	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente), pentru canalizare, asamblate prin sudo-brazare inclusiv montarea elementelor de imbinare, avind diametrul de 2" / Teava de inox $\phi 48,3 \times 2,0$	m	19,00	155,62 64,63	2 956,76 1 228,04
48		Teu din inox $\phi 48,3 \times 2,0$	buc	5,00	180,00 0,00	900,00 0,00
49		Cot 90* din inox $\phi 48,3 \times 2,0$	buc	12,00	160,00 0,00	1 920,00 0,00
50	SB24A	Sifon de conexiune utilaj din inox, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	135,84 34,84	543,37 139,34
51	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de trecere inox-pp D50	buc	3,00	92,59 7,13	277,77 21,40
52	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn50	buc	20,00	34,06 18,05	681,14 360,94

1	2	3	4	5	6	7
53	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	47,94 10,49	719,03 157,39
54	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PVC dn 50/50x45*	buc	2,00	36,92 10,49	73,84 20,98
55	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC dn 50x45*	buc	10,00	23,35 9,23	233,47 92,33
56	SB07C	Dop din PP, pentru conducte de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	21,07 8,39	42,14 16,79
57	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc și diblu (set) dn50	buc	20,00	34,06 18,05	681,14 360,94
		Total Retea de canalizare Inclusiv salariu				9 028,66 2 398,15
		1.1.8. Retea apeduct				
58	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	45,00	58,89 12,59	2 649,96 566,60
59	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	45,00	2,10 2,10	94,43 94,43
60	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	45,00	6,72 6,72	302,18 302,18
61	SF02C	Efectuarea probei de functionare a	10 m	4,50	4,62	20,78

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm			4,62	20,78
62		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	10,00	18,00 0,00	180,00 0,00
63	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	15,00	35,14 9,23	527,14 138,50
64	SD19A	Robinet bila BP-BP ϕ 20	buc	6,00	52,07 9,65	312,44 57,92
65	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	719,13 77,64	1 438,27 155,29
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	649,25 69,25	1 947,75 207,75
67	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	80,99 14,69	485,94 88,14
		Total Retea apeduct Inclusiv salariu				7 958,89 1 631,59
		1.1.9. Retea termica				
68	RpIC19D1	Demontarea tevii din PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 63x8.8, cu recuperarea materialelor	m	12,50	48,28 20,15	603,44 251,82
69	RpIC19C1	Demontarea tevii din PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 50x6.9, cu recuperarea materialelor	m	14,00	26,74 16,79	374,39 235,03
70	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu diametrul 3/8"-1"	buc	2,00	3,36 3,36	6,72 6,72

1	2	3	4	5	6	7
71	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 63,0x8.8 mm , cu utilizarea materialului demontat anterior	m	6,00	23,08 23,08	138,50 138,50
72	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0x8.8 mm.	m	8,00	357,83 23,08	2 862,67 184,67
73	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0x6.9 mm. cu utilizarea materialului demontat anterior	m	12,00	20,98 20,98	251,82 251,82
74	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0x6.9 mm.	m	9,00	60,13 20,99	541,13 188,87
75	IC38F	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,00	38,87 12,59	155,49 50,36
76	IC38F	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	8,00	93,88 12,59	751,00 100,73
77	IC38L	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 62/25/63mm	buc	2,00	159,62 17,62	319,23 35,25
78	IC38E	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	6,00	21,44 11,33	128,63 67,99
79	IC38E	Piesa de racordare (Cot 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	4,00	57,74 11,33	230,95 45,33

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm				
80	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm, demontat anterior	buc	2,00	64,11 42,81	128,22 85,62
81	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	28,00	38,91 18,89	1 089,52 528,82
		Total Retea termica Inclusiv salariu				7 581,71 2 171,53
		1.1.10. Ventilare				
82	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3,40	38,31 37,77	130,27 128,43
83	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=6*0.9=5.4 (1=600mm)	buc	4,00	360,01 154,12	1 440,03 616,46
84	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 168x4mm	buc	4,00	137,09 27,28	548,35 109,12
85	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=160 мм	buc	2,00	306,27 83,10	612,55 166,20
86	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 160мм	buc	12,00	208,87 122,97	2 506,47 1 475,67
87	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa „H” de 0.5mm grosimee, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700	m2	20,10	396,74 158,65	7 974,45 3 188,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
88	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм	m2	20,10	56,30 19,64	1 131,58 394,81
89	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata 0,1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm / Зонт над оборудованием	m2	1,50	525,72 160,75	788,58 241,12
90	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofulg cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,00	223,08 80,16	3 346,18 1 202,44
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00	3,39 1,26	50,84 18,89
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	86,41 23,08	1 296,11 346,25
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00	3,39 1,26	50,84 18,89
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	40,48 23,08	607,20 346,25
		Total Ventilare Inclusiv salariu				20 483,45 8 253,33
		1.1.11. Diverse				
95	RpVD07D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult	t	2,50	52,46 52,46	131,16 131,16

1	2	3	4	5	6	7
		60 m				
96	TrI1AF08A 5	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 2	t	2,50	46,17 46,17	115,42 115,42
97	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,50	67,08 0,00	167,70 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				414,28 246,58
		Total Autoclavizare - CCD Inclusiv salariu				193 118,81 64 953,70
		1.2. Cabinet 303 - CCD				
		1.2.1. Pereti				
98	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	51,50	12,17 11,33	626,85 583,59
99	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire glafuri usi	m2	1,65	439,16 158,12	724,61 260,89
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,50	3,39 1,26	174,54 64,84
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,50	65,77 51,20	3 387,34 2 636,98
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,50	18,59 8,39	957,28 432,29
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,50	28,50 23,08	1 467,54 1 188,80
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,50	3,39 1,26	174,54 64,84
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica emulsie apoasa de tip „Matllatex” sau analog, aplicate in	m2	51,50	38,88 23,08	2 002,35 1 188,80

1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi pe glet existent, executate manual				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	3,39 1,26	6,78 2,52
107	CI06C	Placaj din fainata calitatea 1, gr.min 8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,00	361,60 102,83	723,20 205,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 245,03 6 629,21
		1.2.2. Pardoseli				
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele din lemn	m2	26,00	20,90 19,31	543,38 501,96
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu „Supraton Lux Biocid” sau analog	m2	26,00	7,06 1,26	183,67 32,74
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,00	120,31 9,82	3 127,99 255,35
111	CG36A	Pardoseli din placi laminat, clasa de tractiune 33 gr.12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5mm pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, inclusiv elementele de imbinare (cot interior, cot exterior, elementul de imbinare, suruburi de fixare) si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	26,00	353,90 54,56	9 201,51 1 418,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 056,55 2 208,63
		Total Cabinet 303 - CCD Inclusiv salariu				23 301,58 8 837,84
		1.3. Debara 303 - CCD				
		1.3.1. Tavan				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	15,60	12,17 11,33	189,88 176,78

1	2	3	4	5	6	7
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu „Supraton Lux Biocid” sau analog	m2	15,60	7,06 1,26	110,20 19,64
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	15,60	56,99 46,17	889,06 720,21
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,60	3,39 1,26	52,87 19,64
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica emulsie apoasa de tip „Matllatex” sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,60	38,88 23,08	606,53 360,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 848,54 1 296,37
		1.3.2. Pereti				
117	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	46,50	12,17 11,33	565,99 526,93
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,39 1,26	157,59 58,55
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	65,77 51,20	3 058,47 2 380,96
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,50	18,59 8,39	864,35 390,32
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,50	28,50 23,08	1 325,02 1 073,38
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,39 1,26	157,59 58,55
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica emulsie apoasa de tip „Matllatex” sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,50	38,88 23,08	1 807,95 1 073,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 936,96 5 562,07
		Total Debara 303 - CCD Inclusiv salariu				9 785,50 6 858,44
		1.4. Birou 305 - CCD				
		1.4.1. Tavan				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	13,65	12,17 11,33	166,14 154,66
125	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor cu „Supraton Lux Biocid” sau analog	m2	13,65	7,06 1,26	96,39 17,17
126	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor k=2	m2	13,65	56,99 46,17	777,92 630,18
127	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	13,65	3,39 1,26	46,23 17,17
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază acrilică emulsie apoasă de tip „Matlutex” sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,65	38,88 23,08	530,74 315,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 617,42 1 134,29
		1.4.2. Pereti				
129	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	37,40	12,17 11,33	455,23 423,81
130	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofug cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: captusire glafuri usi	m2	1,65	439,16 158,12	724,61 260,89
131	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	37,40	3,39 1,26	126,75 47,09
132	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor k=2	m2	37,40	56,99 46,17	2 131,48 1 726,65
133	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	37,40	3,39 1,26	126,75 47,09

1	2	3	4	5	6	7
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica emulsie apoasa de tip „Matlatex” sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,40	38,88 23,08	1 454,13 863,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 018,95 3 368,85
		1.4.3. Pardoseli				
135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele din lemn	m2	13,65	20,90 19,31	285,31 263,58
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu „Supraton Lux Biocid” sau analog	m2	13,65	7,06 1,26	96,39 17,17
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,65	120,31 9,82	1 642,17 134,05
138	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antialuncare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadex	m2	13,65	378,00 56,66	5 159,71 773,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 183,58 1 188,18
		Total Birou 305 - CCD Inclusiv salariu				13 819,95 5 691,32
		1.5. Stationar de zi CCD -2buc				
		1.5.1. Tavan				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu „Supraton Lux Biocid” sau analog	m2	60,00	7,06 1,26	423,85 75,55
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,00	78,84 64,21	4 730,20 3 852,85

1	2	3	4	5	6	7
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	18,59 8,39	1 115,29 503,64
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	28,50 23,08	1 709,73 1 385,01
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	3,39 1,26	203,35 75,55
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica emulsie apoasa de tip „Matlatex” sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00	38,88 23,08	2 332,83 1 385,01
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 515,25 7 277,61
		1.5.2. Pereti				
145	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	101,00	12,17 11,33	1 229,37 1 144,53
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,00	3,39 1,26	342,31 127,17
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,00	65,77 51,20	6 643,11 5 171,54
148	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	101,00	64,97 50,36	6 561,86 5 086,76
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,00	18,59 8,39	1 877,40 847,79
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	101,00	28,50 23,08	2 878,05 2 331,44

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,00	3,39 1,26	342,31 127,17
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica emulsie apoasa de tip „Matllatex” sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,00	38,88 23,08	3 926,93 2 331,43
153	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	18,00	6,76 5,04	121,64 90,65
154	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	6,56	37,51 26,86	246,09 176,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 169,07 17 434,67
		1.5.3. Pardoseli				
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele din lemn	m2	60,00	20,90 19,31	1 253,96 1 158,38
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu „Supraton Lux Biocid” sau analog	m2	60,00	7,06 1,26	423,85 75,55
157	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	60,00	120,31 9,82	7 218,42 589,26
158	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0.5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antialuncare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	60,00	378,00 56,66	22 680,21 3 399,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 576,44 5 222,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Stationar de zi CCD -2buc Inclusiv salariu				66 260,76 29 935,04
		1.6. Birou Sindicat - CCD				
		1.6.1. Tavan				
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, inclusiv plintele din lemn	m2	26,65	20,90 19,31	556,99 514,56
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	26,65	120,31 9,82	3 206,18 261,72
161	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	26,65	366,90 65,05	9 777,80 1 733,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 540,97 2 509,93
		1.6.2. Pereti				
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,64	17,61 17,61	28,88 28,88
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,90	10,49 10,49	30,43 30,43
164	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla din profile CW75 si UW75 cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,64	371,05 112,60	608,53 184,67
165	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusiri grafuri usi	m2	1,95	433,93 158,11	846,16 308,31
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,85	3,39 1,26	182,49 67,78
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,85	34,28 23,08	1 846,03 1 243,07
168	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,50	125,34 2,94	62,67 1,47
169	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a	m2	2,25	37,51	84,40

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta			26,86	60,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 689,59 1 925,04
		1.6.3. Tavan				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu „Supraton Lux Biocid” sau analog	m2	26,65	<u>7,06</u> 1,26	<u>188,22</u> 33,53
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,65	<u>28,50</u> 23,08	<u>759,40</u> 615,15
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu „Supraton Lux Biocid” sau analog	m2	26,65	<u>7,06</u> 1,26	<u>188,22</u> 33,53
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica emulsie apoasa de tip „Matllatex” sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,65	<u>38,88</u> 23,08	<u>1 036,19</u> 615,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 172,03 1 297,41
		Total Birou Sindicat - CCD Inclusiv salariu				19 402,59 5 732,38
		1.7. Acoperis - CMF nr.3				
174	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	60,00	<u>10,70</u> 1,68	<u>641,82</u> 100,73
175	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase tip EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	60,00	<u>122,17</u> 36,93	<u>7 330,03</u> 2 216,02
		Total Acoperis - CMF nr.3 Inclusiv salariu				7 971,85 2 316,75
		<i>Total</i>	lei			333 661,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			29 838,11
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			4 139,84
		<i>Total</i>	100,00 +			367 638,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,50 %			9 190,98
		<i>Total</i>	100,00 +			376 829,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			7 536,60
		<i>Total</i>	100,00 +			384 366,57
		<i>TVA</i>	20,00 %			76 873,32
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				461 239,89 124 325,47
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Autoclavizare - CCD				
		2.1.1. Retele electrotehnice				
176	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	1,00	<u>141,00</u> 97,37	<u>141,00</u> 97,37
177	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	<u>169,96</u> 117,94	<u>169,96</u> 117,94
178	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	<u>173,28</u> 115,84	<u>173,28</u> 115,84
179	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	19,00	<u>47,63</u> 47,01	<u>904,96</u> 893,12
180		Pictograma de panou	buc	1,00	<u>150,00</u> 0,00	<u>150,00</u> 0,00
181	08-01-082-1	Cleme in asortiment: Клема РБД-125	100 buc	0,02	<u>11 515,50</u> 1 972,50	<u>230,31</u> 39,45
182	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 48W IP40, 595x595x85mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,01	<u>45 972,00</u> 11 206,00	<u>459,72</u> 112,06
183	08-03-593-9	Corp de iluminat p/u tub cu lampi LED GL-E 004 2x36W, IP-65 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,07	<u>25 321,71</u> 3 580,00	<u>1 772,52</u> 250,60
184	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampa	100 buc	0,03	<u>24 621,67</u>	<u>738,65</u>

1	2	3	4	5	6	7
		bactericida, inclusiv costul corpului de iluminat			3 580,00	107,40
185	08-03-591-3	Intrerupator cu 1 clapa, aplicabil, 10A, 230V IP65, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,04	6 973,25 3 189,75	278,93 127,59
186	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,03	4 749,67 1 657,67	142,49 49,73
187	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa / Priza trifazata cu blocaj mecanic, IP65, 16A, U=380V	100 buc	0,02	9 007,00 1 813,00	180,14 36,26
188	08-03-591-8	Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, 2P+PE, IP65, In=16A, U=230V	100 buc	0,12	4 505,75 1 813,08	540,69 217,57
189		Doza pentru prize si intrerupatoare Y-196	buc	19,00	10,00 0,00	190,00 0,00
190	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,75	340,27 282,88	255,20 212,16
191	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,10	409,51 329,89	859,97 692,76
192		Cablu BBΓHΓ(A)-LSLT 0,66 3x1,5 mm2	m	75,00	12,70 0,00	952,50 0,00
193		Cablu BBΓHΓ(A)-LSLT 0,66 3x2,5 mm2	m	175,00	20,00 0,00	3 500,00 0,00
194		Cablu BBΓHΓ(A)-LSLT 0,66 5x2,5 mm2	m	35,00	33,15 0,00	1 160,25 0,00
195	08-02-147-3	Cabluri de aluminiu, ignifuge, cu emisii reduse de fum si gaze, cu toxicitate redusa a produselor de ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 SI GOST 31565-2012	100 m	1,00	953,36 784,84	953,36 784,84
196		Cablu ABBΓHΓ(A)-LSLT 0,66 5x35 mm2	m	100,00	275,00 0,00	27 500,00 0,00
197	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de	buc	2,00	112,79	225,58

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2			88,14	176,27
198		Перчатка ПКТ 5x35	buc	2,00	<u>106,00</u> 0,00	<u>212,00</u> 0,00
199	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,10	<u>717,70</u> 717,70	<u>71,77</u> 71,77
200		Наконечник А35	buc	10,00	<u>120,00</u> 0,00	<u>1 200,00</u> 0,00
201	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,55	<u>422,56</u> 329,89	<u>232,41</u> 181,44
202		Conductor cu un singur fir ПУБ 1x6,0-1,0	m	55,00	<u>15,00</u> 0,00	<u>825,00</u> 0,00
203		Зажим У 733	buc	4,00	<u>10,00</u> 0,00	<u>40,00</u> 0,00
204	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d20mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	3,30	<u>2 179,50</u> 998,88	<u>7 192,36</u> 3 296,32
205	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 2000x50x5, capac 2000x50x5, otel zincat galvanic (neperforat)	100 m	0,90	<u>10 644,82</u> 1 578,07	<u>9 580,34</u> 1 420,26
206		Consola pentru canal metalic	buc	65,00	<u>30,00</u> 0,00	<u>1 950,00</u> 0,00
		Total Retele electrotehnice Inclusiv salariu				62 783,39 9 000,75
		2.1.2. Ventilare				
207	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Проточно-вытяжная установка	buc	1,00	<u>2 033,16</u> 1 883,19	<u>2 033,16</u> 1 883,19
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 033,16 1 883,19
		Total Autoclavizare - CCD				64 816,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 883,94
		2.2. Stationar zi - CCD				
208	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30	623,10 520,43	186,93 156,13
209		Cablu cu fire de cupru BBГнг(А)-LSLT 0,66 3x1,5 mm2	m	30,00	12,70 0,00	381,00 0,00
210	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,10	67 693,10 11 373,90	6 769,31 1 137,39
211	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220C IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,03	4 949,67 1 657,67	148,49 49,73
		Total Stationar zi - CCD Inclusiv salariu				7 485,73 1 343,25
		<i>Total</i>	lei			72 302,28
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 934,53
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			1 188,83
		<i>Total</i>	100,00 +			76 425,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			4 646,33
		<i>Total</i>	100,00 +			81 071,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 621,45
		<i>Total</i>	100,00 +			82 693,42
		<i>TVA</i>	20,00 %			16 538,70
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				99 232,12 12 227,19
		3. Utilaj				
		3.1. Autoclavizare - CCD				
		3.1.1. Retele electrotehnice				
212		Panou de distributie din metal 48 module, IP-31	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
213		Intrerupator automat BA88-37 CMP-1	buc	1,00	2 650,00 0,00	2 650,00 0,00
214		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=100A (BH-32)	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
215		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/16A/30mA, Icu=4,5kA	buc	14,00	140,00 0,00	1 960,00 0,00
216		Intrerupator automat diferential 4 poli, 4P/16A/30mA, Icu=4,5kA	buc	2,00	285,00 0,00	570,00 0,00
217		Intrerupator automat diferential 1 poli, In=B10A, Icu=4,5kA 1P/B10A/4,5kA	buc	2,00	58,00 0,00	116,00 0,00
218		Выключатель ВА47-29/1P/C2A	buc	1,00	28,00 0,00	28,00 0,00
		Total Retele electrotehnice Inclusiv salariu				6 164,00
		3.1.2. Ventilare				
219		Приточно-вытяжная установка de tip Vents ВУЭ 350 ПЗБ ЕС sau analog	buc	1,00	29 500,00 0,00	29 500,00 0,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				29 500,00
		Total Autoclavizare - CCD Inclusiv salariu				35 664,00
		<i>Total</i>	lei			35 664,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			427,97
		<i>Total</i>	100,00 +			36 091,97
		<i>TVA</i>	20,00 %			7 218,39
		Total Utilaj Inclusiv salariu				43 310,36

		Total deviz:	603 782,37
		Inclisiv salariu	136 552,66

Intocmit

Ungureanu M

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)