

**Constructia retelelor de
canalizare si a statiilor de
pompare sector str.Izvoarelor -
str. Bucuresti.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii.

Valoarea de deviz 1 153 191,751 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,090	590,388 0,000	7 137,792 0,000
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,920	291,034 0,000	3 760,161 0,000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	12,920	830,650 508,559	10 731,997 6 570,588
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000	10,379 10,379	757,652 757,652
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900	118,780 118,780	8 777,812 8 777,812

1	2	3	4	5	6	7
6	TsF03A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	914,000	128,174 64,003	117 151,343 58 498,376
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,630	647,771 0,000	408,096 0,000
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	81,900	20,139 0,000	1 649,390 0,000
9	AcA08A k=1,005	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (materiale marunte (apa,sapun pasta) =1,005	m	560,000	116,852 17,384	65 436,936 9 735,314
10	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	560,000	11,636 4,036	6 516,272 2 260,272
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900	118,780 118,780	8 777,812 8 777,812
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,000	346,613 57,083	5 892,428 970,418
13	AcE13A k=1,007	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunr (scoabe,apa) =1,007	m3	12,920	1 644,478 805,339	21 246,657 10 404,977
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	17,000	498,000 0,000	8 466,000 0,000
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru	buc	34,000	450,000	15 300,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9			0,000	
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP 10-1	buc	17,000	400,000 0,000	6 800,000 0,000
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mater. marunte (scinduri etc) =1,03	buc	17,000	1 247,927 41,573	21 214,758 706,739
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,520	78,774 63,426	434,835 350,112
19	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,690	2 178,042 311,364	1 502,849 214,841
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	11,860	152,185 92,256	1 804,914 1 094,157
21	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520	7,079 3,459	400,127 195,525
22	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunr (dulapi de rasinoase) =1,01	m3	8,500	1 101,677 267,515	9 364,256 2 273,880
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,090	590,388 0,000	7 137,792 0,000
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,920	291,034 0,000	3 760,161 0,000
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	12,920	830,650	10 731,997

1	2	3	4	5	6	7
		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			508,559	6 570,588
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000	10,379 10,379	757,652 757,652
27	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900	118,780 118,780	8 777,812 8 777,812
28	TsF03A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	914,000	128,174 64,003	117 151,343 58 498,376
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Nisip	100 m3	0,630	647,771 0,000	408,096 0,000
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	81,900	20,139 0,000	1 649,390 0,000
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa,sapun pasta) = 1,005	m	499,550	116,851 17,384	58 373,153 8 684,403
32	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	499,550	11,636 4,036	5 812,959 2 016,313
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900	118,780 118,780	8 777,812 8 777,812
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,000	346,613 57,083	5 892,428 970,418

1	2	3	4	5	6	7
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Mterial marunt (scoabe,apa) = 1,007	m3	8,840	1 644,393 805,342	14 536,438 7 119,222
36	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	17,000	498,000 0,000	8 466,000 0,000
37	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	17,000	450,000 0,000	7 650,000 0,000
38	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP10-1	buc	17,000	400,000 0,000	6 800,000 0,000
39	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mat.marunte (scinduri etc) =1,03	buc	17,000	1 247,927 41,573	21 214,758 706,739
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,520	78,774 63,426	434,835 350,112
41	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,690	2 178,042 311,364	1 502,849 214,841
42	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	11,860	152,185 92,256	1 804,914 1 094,157
43	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520	7,079 3,459	400,127 195,525
44	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa	m3	8,500	2 040,055 265,236	17 340,471 2 254,507

1	2	3	4	5	6	7
		C 10/8 (Bc 10/B 150)				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,450	590,080 0,000	265,536 0,000
46	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,300	291,030 0,000	87,309 0,000
47	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,300	830,650 508,560	249,195 152,568
48	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	3,500	10,379 10,379	36,326 36,326
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,000	118,780 118,780	593,898 593,898
50	TsF03A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	60,000	128,176 64,003	7 690,554 3 840,156
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,050	650,880 0,000	32,544 0,000
52	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,500	20,140 0,000	130,910 0,000
53	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (material marunt:	m3	0,800	1 022,017 334,428	817,614 267,542

1	2	3	4	5	6	7
		dulapi de rasinoase =1,01				
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,000	346,613 57,083	3 466,134 570,834
55	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulap de rasinoasa) =1,01	m3	6,000	1 103,678 267,888	6 622,068 1 607,330
56	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe,apa) =1,006	m3	1,960	1 340,555 557,007	2 627,488 1 091,734
57	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. CT 15-9 norma4	buc	1,000	2 900,000 0,000	2 900,000 0,000
58	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa) = 1,007	m3	0,570	1 632,288 799,754	930,404 455,860
59	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO-1 si scara cu vang 22,5kg	buc	5,000	424,250 0,000	2 121,250 0,000
60	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	1,000	418,000 0,000	418,000 0,000
61	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-9	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
62	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 10-6	buc	1,000	299,000 0,000	299,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
63	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP1- 10-1	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
64	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Mater.marunte (scinduri etc)=1,03	buc	1,000	1 211,642 40,362	1 211,642 40,362
65	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,000	78,778 63,426	78,778 63,426
66	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,050	2 177,640 311,360	108,882 15,568
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	8,200	152,192 92,256	1 247,973 756,499
68	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	22,200	7,079 3,460	157,163 76,803
69	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de-160 mm Materiale marunte (apa,sapun pasta) =1,005	m	30,000	116,270 17,298	3 488,103 518,940
70	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 63 mm PVC Materiale marunte (dicloretan,apa) =1,02	m	160,000	56,364 16,145	9 018,186 2 583,168
71	M1J14A	Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suport gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm	t	0,030	38 020,567 23 702,133	1 140,617 711,064
72	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si	m	100,000	11,636	1 163,620 403,620

1	2	3	4	5	6	7
		imbinarea, inaintea receptiei			4,036	
73	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana 90mm Mater.marunt si montaj (garnituri, suruburi,etc) = 1,04	buc	2,000	2 215,713 31,713	4 431,426 63,426
74	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa 90mm. Mat.marunt si montaj (garnituri,suruburi,etc) =1,04	buc	2,000	2 688,913 31,713	5 377,826 63,426
75	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,100	21 420,030 4 324,480	2 142,003 432,448
76	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,100	1 068,860 616,960	106,886 61,696
77	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,020	18 864,900 864,900	377,298 17,298
78	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Material marunt (alcool,detergent,creion,marcator)=1,00	buc	12,000	107,538 46,128	1 290,456 553,536
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,800	648,000 0,000	518,400 0,000
80	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5	t	104,000	20,140	2 094,560

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,000	0,000
81	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din orel 50*50 montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama 1,5m Mater.marunt (cuie,sirma din otel)=1,027	m	40,000	215,502 43,822	8 620,071 1 752,864
82	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Portita	t	0,050	18 760,120 2 306,400	938,006 115,320
83	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,270	917,637 420,919	247,762 113,648
Total			lei		706 810,962	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		56 528,715	
Transportarea materialelor			4,00 %		16 585,884	
Total			100,00 +		779 925,561	
Cheltuieli de regie			10,50 %		81 892,184	
Total			100,00 +		861 817,745	
Beneficiu de deviz			6,00 %		51 709,065	
Total Lucrari de constructie					913 526,810	
Incluziv salariu					235 536,312	
		2. Lucrari de montare				
84	M1B13A	Montarea electropompei submersibile	m	5,000	66,921 63,426	334,605 317,130
85	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,010	11 211,100 9 202,500	112,111 92,025
86	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw Material marunt(garnituri,cirpe,petrol,etc)=1,05	buc	1,000	1 674,016 1 461,508	1 674,016 1 461,508
87	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	250,930 141,267	250,930 141,267

1	2	3	4	5	6	7
88	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc	2,000	298,364 136,654	596,728 273,308
89	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,150	1 550,787 968,687	232,618 145,303
90	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc	3,000	121,650 118,780	364,949 356,339
91	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	383,491 133,771	383,491 133,771
92	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	245,246 120,509	245,246 120,509
93	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	241,388 162,025	241,388 162,025
94	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	272,956 89,950	272,956 89,950
95	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	54,364 50,164	54,364 50,164
96	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,960	1 480,319 714,984	1 421,106 686,385
97	129	Cablu V V G4*1,5	m	51,000	14,210 0,000	724,710 0,000
98	130	Cablu V V G7*1,5	m	25,000	12,180 0,000	304,500 0,000
99	131	Cablu V V G 4*1,0	m	20,000	10,150 0,000	203,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
100	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	4 015,850 1 775,930	401,585 177,593
101	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,250	5 394,052 2 392,888	1 348,513 598,222
102	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100	6 256,400 2 000,800	625,640 200,080
103	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000	363,530 190,855	363,530 190,855
104	08-03-524-1	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 100 A	buc	1,000	387,936 161,448	387,936 161,448
105	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,250	4 373,260 1 095,540	1 093,315 273,885
Total			lei		11 637,237	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		1 351,624	
Transportarea materialelor			4,00 %		152,964	
Total			100,00 +		13 141,825	
Cheltuieli de regie			50,00 %		2 815,883	
Total			100,00 +		15 957,708	
Beneficiu			4,00 %		638,308	
Total Lucrari de montare					16 596,016	
Incluziv salariu					5 631,767	
		3. Utilaje				
106	125	Pompa subversibila cu tocator VILO MTIII 32F 39 16/30.3 complet de doua pompe cu panou de comanda si suport pentru montaj	buc	1,000	21 420,000 0,000	21 420,000 0,000
107	126	Ventilator de acoperis BKP-4	buc	1,000	1 936,980 0,000	1 936,980 0,000
108	135	Dulap ЯЭ1424-0004УХЛ4	buc	1,000	803,760 0,000	803,760 0,000

1	2	3	4	5	6	7
109	136	Dulap III 5940-2874	buc	1,000	1 111,800 0,000	1 111,800 0,000
110	137	Dispozitiv DPA-3	buc	1,000	679,320 0,000	679,320 0,000
111	138	Dispozitiv TYDA1-2	buc	1,000	328,440 0,000	328,440 0,000
112	13+9	Contor ZMG 310CR	buc	1,000	4 590,000 0,000	4 590,000 0,000
Total Utilaje						30 870,300
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		960 993,126	
TVA			20,00 %		192 198,625	

Total deviz: 1 153 191,7
Incluziv salariu 51
241 168,079

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)