

**Ремонтные работы в Д/С №6 в
мун.Комрат АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 1 450 032,95 lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Кровля				
1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцементных листов шифера)	m2	879,000	37,97 37,85	33 375,982 33 270,502
2	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Устройство деревянной обрешетки сечением 50*50мм с шагом 350мм =3076мп=7,64м3)	m2	879,000	44,79 15,51	39 372,404 13 631,664
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка по обрешетке в комплексе с прижимной планкой ст-ть планки след.поз.)	m2	879,000	25,85 13,14	22 724,529 11 552,258
4	цена рыночная	Прижимная планка сечением 50*25мм	m3	1,730	3 366,76 0,00	5 824,500 0,000
5	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций-спец.раствор DSK-P:обрешетки и прижимной планки) согл. треб. и спец. п.6	100m2	8,228	806,17 166,12	6 633,168 1 366,820
6	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора DSK-P: перекрытий по балкам)-обрешетки и прижимной планки	100m2	8,228	437,78 230,78	3 602,077 1 898,881
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit. (Устройство деревянного каркаса =0,5м3 под профнастил для подшивки карнизных свесов)	m2	73,500	44,43 15,51	3 265,476 1 139,876
8	CD07Bпри м	Подшивка din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante,	m2	73,500	158,81	11 672,241

1	2	3	4	5	6	7
		montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка карнизных свесов из листов профнастила Н=8мм, закрепленных самонарезающими болтами в комплексе)			52,57	3 863,895
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit. (Устройство деревянного каркаса по деревянной обрешетке из реек 100*40мм с шагом 600мм =0,5м3 под профнастил для подшивки фронтонов)	m2	21,600	93,23 15,51	2 013,756 334,976
10	CD07Впри м	Подшивка din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка фронтонов из листов профнастила Н=8мм, закрепленных самонарезающими болтами в комплексе)	m2	21,600	158,81 52,57	3 430,210 1 135,512
11	CE07A	*Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип RAL 300 RAL 3005 толщиной не менее 0,55мм с матовым полиэфирным покрытием-35г/м2, тлщина защитного слоя -200г/м2, нахлест не менее 100мм) см. указания пункт 6 требований к специф.	m2	879,000	235,65 60,46	207 137,702 53 140,384
12	CK26B	Opritor de zapada (Снегозадержатели 80шт длиной 2м/шт)	m	160,000	88,15 21,03	14 103,680 3 364,480
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф150mm) цвет соответствует цвету крыши	m	115,400	271,04 15,77	31 277,720 1 819,973
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Ф100мм(Водосточная труба Ф100мм с воронками) -цвет соответствует цвету крыши	m	53,400	310,55 18,40	16 583,570 982,533
15	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Утепление покрытия из минераловатных плит толщиной 100мм у=35кг/м3)	m2	668,640	83,82 8,94	56 043,371 5 975,579
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка)	m2	668,640	20,64 13,14	13 802,362 8 787,601
17	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых жалюзей решетчатых)	buc	4,000	1 177,68 347,12	4 710,719 1 388,479
18	CD07Впри м	Подшивка din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка лукарн по периметру листами профнастила Н=8мм, закрепленных самонарезающими болтами в комплексе)	m2	2,400	159,05 52,57	381,710 126,168
19	CD07Впри м	Подшивка din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка входа на чердак листами профнастила Н=8мм, закрепленных самонарезающими болтами в комплексе)	m2	4,800	159,05 52,57	763,421 252,336
20	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с жалюзийной решеткой из дерева для вентиляции с последующей	buc	4,000	1 177,68 347,12	4 710,719 1 388,479

1	2	3	4	5	6	7
		подшивкой)				
21	CD07Впри м	Подшивка din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка слуховых окон листами профнастила Н=8мм по периметру самих окон, закрепленных самонарезающими болтами в комплексе)	m2	4,000	159,05 52,57	636,184 210,280
22	CD07Впри м	Подшивка din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка снаружи входа на чердак=1шт листами профнастила Н=8мм, закрепленных самонарезающими болтами в комплексе)	m2	2,400	159,05 52,57	381,710 126,168
23	CE05A1мо д	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство примыканий пристроек к стене здания из оцинкованной стали покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях)	m2	8,800	154,61 52,57	1 360,546 462,616
		Total	lei			483 807,757
		Total Кровля Inclusiv salariu				483 807,757 146 219,460
		1.2. Козырек с западной стороны фасада				
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: стойки из профтрубы 60*60*3мм для козырька-32мп)	kg	168,000	24,09 11,04	4 046,566 1 854,670
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Устройство металлического каркаса из уголка 50*50мм для козырька-16мп)	kg	61,000	23,89 11,04	1 457,089 673,422
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием сечением 40*120мм)	m3	0,180	5 655,41 1 266,35	1 017,973 227,943
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Устройство деревянной обрешетки из доски т,25мм= 0,25м3)	m2	32,000	42,47 15,51	1 358,981 496,261
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши)-цвет согласно спец. п.6	m2	60,000	235,65 60,46	14 139,096 3 627,330
29	CD07Впри м	Подшивка din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка потолка козырька из листов	m2	56,000	159,05 52,57	8 906,576 2 943,920

1	2	3	4	5	6	7
		профнастила Н=8мм, закрепленных самонарезающими болтами в комплексе)				
30	CH06Амод	Mina curenta metalica montata pe suporti - нержавеющая сталь (Устройство поручней и опор высотой 1м и труб Ф40мм из нержавеющей стали в комплекте готовые)	m	6,000	1 030,71 47,31	6 184,278 283,878
31	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка крыльца на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	56,000	363,27 202,66	20 343,374 11 348,812
32	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Покраска металлических элементов масляной краской в 2 слоя)	m2	70,000	52,84 42,58	3 698,919 2 980,719
		Total	lei			61 152,852
		Total Козырек с западной стороны фасада Inclusiv salariu				61 152,852 24 436,955
		1.3. Входные козырьки-восточная сторона фасада-12шт				
33	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцементных листов)	m2	60,000	37,97 37,85	2 278,224 2 271,024
34	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка существующей старой обрешетки и балок)	m2	60,000	9,64 9,46	578,556 567,756
35	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил и обрешетки с антисептированием сечением 40*120мм)	m3	0,180	5 655,41 1 266,35	1 017,973 227,943
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши)-цвет согласно спец. и треб.п.6	m2	60,000	235,65 60,46	14 139,096 3 627,330
37	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка потолка козырька из досок строганных толщиной 20мм)	m2	56,000	94,43 13,41	5 287,820 750,700
38	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, -окраска подшивки (цвет согласовать)	m2	56,000	38,15 28,91	2 136,596 1 619,156
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка крыльца на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	56,000	363,27 202,66	20 343,374 11 348,812

1	2	3	4	5	6	7
40	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Покраска потолка из металлических элементов масляной краской в 2 слоя)	m2	70,000	52,84 42,58	3 698,919 2 980,719
		Total	lei			49 480,558
		Total Входные козырьки-восточная сторона фасада-12шт Inclusiv salariu				49 480,558 23 393,440
		1.4. Входные двери				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери наружной)-2шт	m2	3,690	22,08 22,08	81,484 81,484
42	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича для увеличения существующего проема на 100мм=2шт)	m2	0,440	69,77 69,42	30,699 30,543
43	CK25A	**Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2шт размерами 2,05*1,0м (ПВХ-оконные рамы, толщина профиля >70мм с двойным остеклением и т.д. учтены согласно требований п.6 спецификаций)	m2	4,100	1 753,97 42,58	7 191,263 174,585
		Total	lei			7 303,446
		Total Входные двери Inclusiv salariu				7 303,446 286,612
		1.5. Утепление фасада				
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов)	m	115,400	7,42 7,36	856,245 849,321
45	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - водосточных труб)	m	53,400	7,42 7,36	396,217 393,013
46	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки местами)-10% от общего объема	m2	49,600	129,14 107,24	6 405,236 5 319,243
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 30см)	m	96,100	162,15 21,03	15 582,423 2 020,791

1	2	3	4	5	6	7
48	IzF55A	***Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщиной 100мм с обрамлением оконных и дверных проемов противопожарной минераловатой Изовер плотностью 135кг/м3 т.30мм) *EPS толщина 10см Плотность 15кг/м3 (ГОСТ EN 1602) Теплопроводность 0,038 Вт/мк (SM SR EN12667) напряжение на сжатие т.70кПа(SM GOST R EN826)- Цоколь **XPS Т.10см, теплопроводность 0,035 Вт/мк) согласно п.6 спец. и треб.	m2	495,620	254,53 110,98	126 148,568 55 001,520
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены и откосы фасадов перед тинком)	m2	495,620	20,50 6,31	10 161,864 3 126,548
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная отделка стен фасада смесью "ТИНК" вручную толщиной 3мм в 2цвета)-цвет бежево-серая согласно треб. п.6	m2	495,620	126,87 64,14	62 879,984 31 786,766
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная отделка стен и откосов фасада смесью "ТИНК" вручную толщиной 3мм вторым цветом 40% от общей площади фасада)-цвет согласовать	m2	198,240	126,87 64,14	25 150,994 12 714,212
		Total	lei			247 581,531
		Total Утепление фасада Inclusiv salariu				247 581,531 111 211,414
		1.6. Отмостка				
52	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка существующей старой отмостки механизированными средствами)	m3	9,540	223,62 179,79	2 133,303 1 715,201
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания отмостки из щебня мелкой фракции толщиной 10см)	m3	9,540	480,84 52,05	4 587,234 496,524
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-4 ячейками 100*100мм=100м2)	kg	99,000	14,81 1,58	1 465,861 156,133
55	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмостки толщиной 8см, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	7,640	1 174,72 304,91	8 974,847 2 329,482

1	2	3	4	5	6	7
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Укладка бордюрного поребрика серого цвета на бетоне класса В15 размерами 100*30*10см) согласно спец. и треб. п.6	m	110,000	174,27 15,77	19 170,030 1 734,810
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Завозка чернозема автосамосвалом на расстояние до 5 км для благоустройства)	t	100,000	16,43 0,00	1 643,000 0,000
58	цена рыночная	Стоимость чернозема	t	100,000	102,00 0,00	10 200,000 0,000
		Total	lei			48 174,275
		Total Отмостка Inclusiv salariu				48 174,275 6 432,150
		1.7. Пандус				
59	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка существующего бетонного покрытия под пандус толщиной 0,5м механизированными средствами)	m3	0,900	223,61 179,79	201,248 161,810
60	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства пандуса толщиной 10см, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	0,300	1 175,09 304,91	352,528 91,472
61	CH06Aмод	Mina curenta metalica montata pe suporti - nerjavuetoarea stal (Устройство поручней и опор высотой 1м и труб Ф40мм из нержавеющей стали в комплекте готовые)	m	2,400	1 030,71 47,31	2 473,711 113,551
		Total	lei			3 027,487
		Total Пандус Inclusiv salariu				3 027,487 366,833
		1.8. Утепление теплотрассы				
62	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia sub 35 cm, inclusiv (Изоляция наружных сетей трубопроводов теплотрассы готовыми матами из минераловаты, прошитыми оцинкованной проволокой к сетке с одной стороны, толщиной 50 мм, для труб с окружностью сверху термоизоляции до 35 см включительно)	m2	44,000	83,78 34,49	3 686,228 1 517,380
63	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate	m2	44,000	147,70	6 498,639

1	2	3	4	5	6	7
		cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (Защита термоизоляции трубопроводов листами оцинкованными, имеющая окружность сверху термоизоляции и изготовление)-кожух			16,40	721,681
		<i>Total</i>	lei			10 184,867
		Total Утепление теплотрассы Inclusiv salariu				10 184,867 2 239,061
		<i>Total</i>	lei			910 712,773
		<i>Отчисление на соц. и мед. страхование</i>	27,5 %			86 511,129
		<i>Транспорт материалов</i>	9 %			53 250,242
		<i>ИТОГО:</i>				1 050 474,14 4
		<i>Накладные расходы</i>	8 %			84 037,931
		<i>ИТОГО:</i>				1 134 512,07 5
		<i>Сметная прибыль</i>	5 %			56 725,604
		<i>ИТОГО:</i>				1 191 237,67 9
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				1 191 237,67 9 314 585,925
		2. Монтажные работы				
		2.1. Ремонтные работы по электрике				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,000	11,57 11,57	69,392 69,392
65	33-04-014-2	Установка наружных светильников: с лампами люминесцентными новых	buc	6,000	690,39 120,39	4 142,312 722,312
66	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize (Демонтаж кабелей, установленных снаружи)	m	48,000	14,72 14,72	706,541 706,541
67	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	48,000	12,61 6,31	605,203 302,803

