

**Lucrari de reabilitare energetica  
(izolare termica) a blocului  
locativ din or. Honcesti, str-la  
Columna, 14**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Termoizolarea fatadei

Valoarea de deviz 1 334 323,11 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. (Разборка термоизоляции и термоизоляционных обшивок стен простых или двойных, приклеенных или закрепленных принадлежностями)	m2	411,5000	16,86 16,50	6 935,84 6 789,75
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2	18,9200	67,70 66,00	1 280,88 1 248,72
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( demolarea treptelor si contratreptelor ) (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	10,0000	41,25 39,00	412,50 390,00
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента,	m2	10,0000	36,50 36,00	365,00 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ, картона, полотноща, тростника и т.д., включая повторное использование листов)				
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( planseu de pod ) (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	1,2000	312,50 275,00	375,00 330,00
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	16,0000	2,25 2,00	36,07 32,00
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi ( lacrimar ) (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	121,5000	7,25 7,00	880,88 850,50
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	17,5000	2,25 2,00	39,45 35,00
9	RpEH08C apl	Demontarea antene tip parabolica (Демонтаж улавливающего провода)	m	2,0000	34,30 29,00	68,60 58,00
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( copertine si uscatoare pentru haine ) (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg	250,0000	0,68 0,57	170,37 143,75
11	RpSA02C apl	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 8" ( teava pentru fum ) (Разборка стальных оцинкованных труб, установленных за пределами зданий в каналах, диаметр 2 1/2"-4" )	m	65,1000	23,50 23,50	1 529,85 1 529,85
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м	t	16,5000	62,50 62,50	1 031,25 1 031,25

1	2	3	4	5	6	7
		с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))				
13	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 2 категории)	t	16,5000	17,50 17,50	288,75 288,75
14	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 15 км)	t	16,5000	26,60 0,00	438,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 853,34
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>13 853,34 13 087,57</b>
		<b>1.2. Izolarea termica a soclului</b>				
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	128,0000	22,02 6,00	2 818,56 768,00
16	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	128,0000	37,99 3,00	4 863,36 384,00

1	2	3	4	5	6	7
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi polistiren extrudat XPS gr. 120 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K ) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2	128,0000	311,91 85,90	39 923,91 10 995,20
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	128,0000	22,02 6,00	2 818,56 768,00
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	128,0000	153,23 61,00	19 613,44 7 808,00
20	CK26D	Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil Sina de soclu din aluminiu 10 cm/2.5 ml ) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	122,0000	33,85 5,00	4 129,70 610,00
21	CK26D apl	Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu) ) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	122,0000	48,85 5,00	5 959,70 610,00
		<i>Total</i>	Lei			80 127,23
		<b>Total Izolarea termica a soclului Inklusiv salariu</b>				<b>80 127,23 21 943,20</b>
		<b>1.3. Izolarea termica a fatadei 1.3.1. Tip W3</b>				
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	766,0000	22,02 6,00	16 867,32 4 596,00
23	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor	m2	766,0000	439,82	336 899,36

1	2	3	4	5	6	7
		a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)			115,50	88 473,00
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	766,0000	22,02 6,00	16 867,32 4 596,00
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti (nuanta bej deschis) (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	766,0000	153,23 61,00	117 374,18 46 726,00
		<i>Total</i>	Lei			488 008,18
		<b>Total Tip W3 Inclusiv salariu</b>				<b>488 008,18 144 391,00</b>
		<b>1.3.2. Tip W4</b>				
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	258,0000	22,02 6,00	5 681,16 1 548,00
27	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2	258,0000	439,82 115,50	113 472,63 29 799,00

1	2	3	4	5	6	7
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	258,0000	22,02 6,00	5 681,16 1 548,00
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti ( nuanta bej inchis ) (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	258,0000	153,23 61,00	39 533,34 15 738,00
		<i>Total</i>	Lei			164 368,29
		<b>Total Tip W4 Inclusiv salariu</b>				<b>164 368,29 48 633,00</b>
		<b>1.3.3. Tip W5</b>				
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	6,0000	22,02 6,00	132,12 36,00
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K )(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2	6,0000	439,82 115,50	2 638,90 693,00
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	6,0000	22,02 6,00	132,12 36,00
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti ( nuanta sura ) (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	6,0000	153,23 61,00	919,38 366,00
		<i>Total</i>	Lei			3 822,52

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tip W5 Inclusiv salariu</b>				<b>3 822,52 1 131,00</b>
		<b>1.3.4. Tip W6</b>				
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	25,0000	22,02 6,00	550,50 150,00
35	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	25,0000	93,44 61,00	2 336,08 1 525,00
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	25,0000	22,02 6,00	550,50 150,00
37	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent ( nuanta sura ) (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2	25,0000	66,89 22,50	1 672,37 562,50
		<i>Total</i>	Lei			5 109,45
		<b>Total Tip W6 Inclusiv salariu</b>				<b>5 109,45 2 387,50</b>
		<b>1.3.5. Tip W8</b>				
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	10,0000	22,02 6,00	220,20 60,00
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi	m2	10,0000	439,82 115,50	4 398,16 1 155,00

1	2	3	4	5	6	7
		din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)				
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	10,0000	22,02 6,00	220,20 60,00
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti ( nuanta bej deschis ) (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	10,0000	153,23 61,00	1 532,30 610,00
		<i>Total</i>	Lei			6 370,86
		<b>Total Tip W8 Inclusiv salariu</b>				<b>6 370,86 1 885,00</b>
		<b>1.3.6. Tip W9</b>				
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	14,0000	22,02 6,00	308,28 84,00
43	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,0000	93,44 61,00	1 308,20 854,00
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	14,0000	22,02 6,00	308,28 84,00
45	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in	m2	14,0000	66,89 22,50	936,53 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent ( nuanta bej ) (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)				
		<i>Total</i>	Lei			2 861,29
		<b>Total Tip W9 Inclusiv salariu</b>				<b>2 861,29 1 337,00</b>
		<b>1.3.7. Glafuri</b>				
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	96,9000	22,02 6,00	2 133,73 581,40
47	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala ( gr. 40 mm, p=220 kg/m3 ) (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2	96,9000	433,20 146,15	41 977,14 14 161,94
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	96,9000	22,02 6,00	2 133,73 581,40
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	96,9000	153,23 61,00	14 847,99 5 910,90
50	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми	m2	96,9000	66,89 22,50	6 482,12 2 180,25

1	2	3	4	5	6	7
		вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)				
51	CK26D apl	Lacrimar geamuri б=200mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 200mm ) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	121,5000	83,85 5,00	10 187,78 607,50
52	CK26D apl	Lacrimar б=250mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 250mm ) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	39,2700	83,85 5,00	3 292,79 196,35
		<i>Total</i>	Lei			81 055,28
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>81 055,28 24 219,74</b>
		<i>Total</i>	Lei			751 595,87
		<b>Total Izolarea termica a fatadei Inclusiv salariu</b>				<b>751 595,87 223 984,24</b>
		<b>1.4. Tevi de fum</b>				
53	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка на стройплощадке готовых воздуховодов из пластин ALP, периметром сечения 150-700 мм)	m	65,1000	142,81 81,00	9 297,06 5 273,10
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara 350x700 ) (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	7,0000	226,15 25,00	1 583,05 175,00
		<i>Total</i>	Lei			10 880,11
		<b>Total Tevi de fum Inclusiv salariu</b>				<b>10 880,11 5 448,10</b>
		<i>Total</i>	Lei			856 456,55
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>856 456,55 264 463,11</b>

		Total	Lei			856 456,55
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			63 471,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	5 %			29 390,09
		Cheltuieli directe				949 317,79
		Cheltuieli de regie	10,5 %			99 678,37
		Total				1 048 996,16
		Beneficiu de deviz	6 %			62 939,77
		Total				1 111 935,93
		TVA	20 %			222 387,18
		<b>Total deviz:</b>				<b>1 334 323,11</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>264 463,11</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reabilitare energetica  
(izolare termica) a blocului  
locativ din or. Honcesti, str-la  
Columna, 14**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Termoizolarea fatadei**

**Valoarea de deviz 1 334 323,11 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,2900	50,00	164,50
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 590,7580	50,00	79 537,90
3.	7123010010200	Betonist	h-om	4,8000	50,00	240,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,1250	50,00	206,25
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9000	50,00	195,00
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 389,0986	50,00	119 454,93
7.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	41,1500	50,00	2 057,50
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,5970	50,00	1 529,85
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	105,4620	50,00	5 273,10
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1600	50,00	58,00
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	61,1550	50,00	3 057,75
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	312,9360	50,00	15 646,80
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,6250	50,00	31,25
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,5350	50,00	726,75
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6700	50,00	133,50
16.	7422010060100	Timplar	h-om	36,4293	50,00	1 821,47
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7750	50,00	288,75
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,2521	50,00	6 962,60
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	541,5441	50,00	27 077,21
<b>Total manopera</b>						<b>264 463,11</b>

**Materiale:**

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,7950	1,00	6,79
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,3450	1,00	12,35
3.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	144,6400	4,50	650,88
4.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0768	4 500,00	345,60
5.	2320146200700	Petrol lampant	l	4,1150	25,00	102,88
6.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	217,6000	15,00	3 264,00
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1880	12,00	2,25
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1298	22,00	2,86
9.	24301161040701	Vopsea pe baza de polimeri acrilici ( nuanta bej inchis )	kg	78,0160	65,00	5 071,04
10.	24301161040702	Vopsea pe baza de polimeri acrilici ( nuanta bej )	kg	8,9600	65,00	582,40
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	541,1185	38,00	20 562,50
12.	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	541,1185	38,00	20 562,50

13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 110,1960	2,80	14 308,55
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 258,4650	2,80	17 523,71
15.	25213026029070	Placi termoizolante, ( placi polistiren extrudat XPS gr. 120 mm, q=26 kg/m <sup>3</sup> , conductivitatea termica 0.035 W/m <sup>2</sup> K )	m <sup>2</sup>	138,3296	175,00	24 207,68
16.	252130260290940	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 40 mm, p=220 kg/m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	104,7198	220,00	23 038,36
17.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	67,0660	60,00	4 023,96
18.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 421,9416	8,00	11 375,53
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,30	8,05
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,7950	3,70	25,14
21.	265310210083110	Tink (nuanta bej deschis)	kg	2 378,2000	40,00	95 128,00
22.	265310210083111	Tink ( nuanta sura )	kg	531,0700	40,00	21 242,80
23.	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	278,4600	4,20	1 169,53
24.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	43,5200	4,00	174,08
25.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	67,9500	5,00	339,75
26.	2682162611370120	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 120 mm, p=135 kg/m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	1 123,9280	262,00	294 469,13
27.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	9,00	0,00
28.	27431235490271	Profil Sina de soclu din aluminiu 10 cm/2.5 ml	m	122,0000	25,00	3 050,00
29.	27431235490272	Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu)	m	122,0000	40,00	4 880,00
30.	27431235490273	Lacrimar geamuri b=200mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 200mm )	m	121,5000	75,00	9 112,50
31.	274312354902730	Lacrimar b=250mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 250mm )	m	39,2700	75,00	2 945,25
32.	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grila exterioara 350x700 )	buc	7,0000	200,00	1 400,00
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 428,6200	0,60	1 457,17
34.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	9 961,8320	0,60	5 977,10
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,6237	20,00	12,47
36.	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	5,7488	20,00	114,97
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	130,3900	5,00	651,94
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>587 801,72</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0500	450,00	22,50
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4200	65,00	27,30
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,0982	25,00	827,45
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0430	25,00	51,08
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,2345	25,00	30,86
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	63,2140	25,00	1 580,35
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,4294	25,00	285,75
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,8029	25,00	670,07
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,6640	25,00	41,60
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	7,5894	25,00	189,74
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1875	30,00	5,62
13.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0400	250,00	10,00
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,2540	350,00	438,90

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>4 191,72</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	Lei	856 456,55
Asigurarea sociale si medicale	24 %	63 471,15
Cheltuieli de transport	5 %	29 390,09
Cheltuieli directe		949 317,79
Cheltuieli de regie	10,5 %	99 678,37
Total		1 048 996,16
Beneficiu de deviz	6 %	62 939,77
Total		1 111 935,93
TVA	20 %	222 387,18

**Total deviz: 1 334 323,11**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare energetica (izolare termica) a blocului locativ din or. Honcesti, str-la Columna, 14**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RplzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. (Разборка термоизоляции и термоизоляционных обшивок стен простых или двойных, приклеенных или закрепленных принадлежностями)	m2			16,86 16,50
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	25,00	0,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,07
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2			67,70 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100126202818	Ара	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( demolarea treptelor si contratreptelor ) (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			41,25 39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Ара	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
4	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			36,50 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( planseu de pod ) (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3			312,50 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg			2,25 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,15
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi ( lacrimar ) (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			7,25 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg			2,25 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,15
9	RpEH08C apl	Demontarea antene tip parabolica (Демонтаж улавливающего провода)	m			34,30 29,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	50,00	29,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	30,00	0,30
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0200	250,00	5,00
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( copertine si uscatoare pentru haine ) (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg			0,68 0,57
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	22,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	450,00	0,09
11	RpSA02C apl	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 8" ( teava pentru fum ) (Разборка стальных оцинкованных труб, установленных за пределами зданий в каналах, диаметр 2 1/2"-4" )	m			23,50 23,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4700	50,00	23,50
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t			62,50 62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
13	TrIIAA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)	t			17,50 17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
14	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 15 км)	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
		<b>1.2. Izolarea termica a soclului</b>				
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la	m2			22,02

1	2	3	4	5	6	7
		fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)				6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			37,99 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,50	5,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
17	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi polistiren extrudat XPS gr. 120 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K ) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			311,91 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,80	11,31
	25213026029070	Placi termoizolante, ( placi polistiren extrudat XPS gr. 120 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K )	m2	1,0700	175,00	189,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	9,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			153,23 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083111	Tink ( nuanta sura )	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
20	CK26D	Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil Sina de soclu din aluminiu 10 cm/2.5 ml ) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			33,85 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235490271	Profil Sina de soclu din aluminiu 10 cm/2.5 ml	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
21	CK26D apl	Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu) ) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			48,85 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235490272	Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu)	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.3. Izolarea termica a fatadei</b>				
		<b>1.3.1. Tip W3</b>				
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			439,82 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	2682162611370120	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0700	262,00	283,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,0000	9,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti (nuanta bej deschis) (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			153,23 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083110	Tink (nuanta bej deschis)	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.2. Tip W4</b>				
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
27	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K )(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			439,82 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	2682162611370120	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0700	262,00	283,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	9,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti ( nuanta bej inchis ) (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			153,23 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083110	Tink (nuanta bej deschis)	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<b>1.3.3. Tip W5</b>				
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K )(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			439,82 115,50

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	2682162611370120	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0700	262,00	283,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	9,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti ( nuanta sura ) (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			153,23 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083111	Tink ( nuanta sura )	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<b>1.3.4. Tip W6</b>				
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
35	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			93,44 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent ( nuanta sura ) (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончателной отделке)	m2			66,89 22,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	50,00	22,50
	24301161040701	Vopsea pe baza de polimeri acrilici ( nuanta bej inchis )	kg	0,6400	65,00	41,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,70	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.5. Tip W8</b>				
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K)(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			439,82 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	2682162611370120	Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3 )	m2	1,0700	262,00	283,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	9,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti ( nuanta bej deschis ) (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			153,23 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083110	Tink (nuanta bej deschis)	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<b>1.3.6. Tip W9</b>				
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			93,44 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent ( nuanta bej ) (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2			66,89 22,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	50,00	22,50
	24301161040702	Vopsea pe baza de polimeri acrilici ( nuanta bej )	kg	0,6400	65,00	41,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,70	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<b>1.3.7. Glafuri</b>				
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca într-un strat, la pereți exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala ( gr. 40 mm, p=220 kg/m3 ) (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2			433,20 146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	252130260290940	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 40 mm, p=220 kg/m3 )	m2	1,0700	220,00	237,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			153,23 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083111	Tink ( nuanta sura )	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
50	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet	m2			66,89 22,50

1	2	3	4	5	6	7
		existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	50,00	22,50
	24301161040701	Vopsea pe baza de polimeri acrilici ( nuanta bej inchis )	kg	0,6400	65,00	41,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,70	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
51	CK26D apl	Lacrimar geamuri b=200mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 200mm ) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			83,85 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27431235490273	Lacrimar geamuri b=200mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 200mm )	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
52	CK26D apl	Lacrimar b=250mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 250mm ) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			83,85 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354902730	Lacrimar b=250mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 250mm )	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.4. Tevi de fum</b>				
53	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка на стройплощадке готовых воздуховодов из пластин ALP, периметром сечения 150-700 мм)	m			142,81 81,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6200	50,00	81,00
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	60,00	61,81
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara 350x700 ) (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			226,15 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grila exterioara 350x700 )	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.