

Achizitionarea si montarea ferestrelor si usilor
cu profil din PVC.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lot nr.2.Achizitia si montarea ferestrelor si usilor la baza de productie sectorul nr.1, str. Zelinski,
12/6.

Valoarea de deviz 36 022,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP33B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,cu unul sau mai multe canaturi,avind suprafata intre 1-2,5 mp(cu deschidere in doua pozitii~40-50% din suprafata ferestrei) profil PVC cu 5 camere 1,5x1,3-2buc; 1,5x1,5-1buc; 1,4x1,5-1buc; 1,2x1-1buc. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	9,450	1 339,857 86,081	12 661,652 813,465
2	CK26A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (latimea 20 cm)	m	7,000	101,306 34,056	709,142 238,392
3	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 15 cm)	m	7,000	120,090 37,840	840,630 264,880
4	RpCP34A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp(fara geam din sticla) 2x0,9-2buc profil PVC cu 5 camere Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	3,600	1 372,753 95,546	4 941,910 343,966
5	RpCP34A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp(Profil PVC cu 5 camere, culoare la alegere, cu geam din sticla); 2x0,9-2 buc Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	3,600	1 372,753 95,546	4 941,910 343,966

Cheltuieli directe	lei	24 095,25
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	481,12
Transport (II3+Asigur) * 5 %	5,00 %	1 101,86
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	25 678,23
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 13,5 %	13,50 %	3 466,56
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	29 144,79
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 3 %	3,00 %	874,35
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	30 019,14
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	6 003,82

Total deviz: 36 022,96
Incluziv salariu 2 004,68

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)