

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie a incaperii pentru PTI

Valoarea de deviz 96.331,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Tavan PT				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,7500	16,960 15,660	351,920 324,945
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,7500	6,750 1,740	140,063 36,105
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,7500	134,097 88,740	2.782,506 1.841,355
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,7500	41,313 31,900	857,254 661,925
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,7500	6,750 1,740	140,063 36,105
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,7500	56,546 31,900	1.173,330 661,925
		<i>Total</i>	Lei			5.445,136
		Total Capitolul 1. Tavan PT Inclusiv salariu				5.445,136 3.562,360
		2. Capitolul 2. Pereti PT				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,8700	16,960 15,660	557,475 514,744
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,8700	6,750 1,740	221,872 57,194
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	32,8700	115,714 70,760	3.803,513 2.325,881

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,8700	41,313 31,900	1.357,966 1.048,553
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,8700	6,750 1,740	221,872 57,194
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,8700	56,546 31,900	1.858,666 1.048,553
13	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7100	3.384,692 255,200	5.787,824 436,392
		<i>Total</i>	Lei			13.809,188
		Total Capitolul 2. Pereti PT Inklusiv salariu				13.809,188 5.488,511
		3. Capitolul 3. Pardoseala PT				
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,2000	809,000 783,000	161,800 156,600
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,3700	99,939 40,600	1.735,941 705,222
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,3700	6,750 1,740	117,247 30,224
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,3700	481,675 145,000	8.366,697 2.518,650
		<i>Total</i>	Lei			10.381,685
		Total Capitolul 3. Pardoseala PT Inklusiv salariu				10.381,685 3.410,696
		4. Capitolul 4. Pereti exteriori				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,8500	16,960 15,660	217,936 201,231
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	12,8500	6,750	86,737

		peretilor si tavanelor			1,740	22,359
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,8500	115,713 70,760	1.486,918 909,266
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,8500	41,314 31,900	530,880 409,915
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,9000	6,750 1,740	201,825 52,026
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,9000	56,546 31,900	1.690,725 953,810
		<i>Total</i>	Lei			4.215,021
		Total Capitolul 4. Pereti exteriori Inklusiv salariu				4.215,021
		5. Capitolul 5. Tavan hol PT				2.548,607
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,8400	16,960 15,660	370,406 342,014
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8400	6,750 1,740	147,420 38,002
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,8400	134,097 88,740	2.928,675 1.938,082
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltari de aluminiu la grinzi)	m	23,4500	24,264 15,080	568,993 353,626
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8400	41,313 31,900	902,273 696,696
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8400	6,750 1,740	147,420 38,002
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,8400	56,546 31,900	1.234,965 696,696
		<i>Total</i>	Lei			6.300,152
		Total Capitolul 5. Tavan hol PT				6.300,152

		Inclusiv salariu				4.103,118
		6. Capitolul 6. Bordura				
31	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,2000	<u>809,000</u> 783,000	<u>161,800</u> 156,600
32	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	1,0500	<u>2.260,810</u> 345,100	<u>2.373,851</u> 362,355
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,9500	<u>481,675</u> 145,000	<u>14.426,173</u> 4.342,750
34	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	27,4000	<u>189,660</u> 59,160	<u>5.196,671</u> 1.620,984
		<i>Total</i>	Lei			22.158,495
		Total Capitolul 6. Bordura Inclusiv salariu				22.158,495 6.482,689

		Total	Lei	62.309,64
		Asigurarea sociala	24 %	6.143,03
		Cheltuieli de transport	5 %	1.718,88
		Total		70.171,55
		Cheltuieli de regie	10 %	7.017,16
		Total		77.188,71
		Beneficiu de deviz	4 %	3.087,55
		Total		80.276,26
		TVA	20 %	16.055,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		96.331,51 <u>25.595,95</u>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)