

Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ
Чадыр-Лунга (1 этап)
(наименование стройки)

WinCmeta2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Водопровод и канализация

Сметная стоимость 38 261 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Водопровод				
		1.1.1. Варочный цех				
1	RpAcA54A	Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, соединенных сваркой, диам. 3/4" -1")	m	30,000	75,75 48,00	2 272,50 1 440,00
2	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Кран шаровой D20мм Ру-1,6МПа	buc	4,000	101,92 14,40	407,69 57,60
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) PPRC PN20	m	20,000	52,53 26,40	1 050,64 528,00
4	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m	15,000	56,29 28,00	844,30 420,00
5	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	2,000	695,00 92,00	1 390,00 184,00
6	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) (подключение к существующей сети)	piesa	1,000	242,68 179,20	242,68 179,20
Всего Варочный цех					6 207,81	
		1.1.2. Мясной цех				
7	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) PPRC PN20	m	16,000	52,53 26,40	840,48 422,40

1	2	3	4	5	6	7
8	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4" - 1") Кран шаровой D20мм Ру-1,6МПа	buc	2,000	101,92 14,40	203,84 28,80
9	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	1,000	919,42 152,00	919,42 152,00
10	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	1,000	695,00 92,00	695,00 92,00
11	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) (подключение к существующей сети)	piesa	1,000	242,68 179,20	242,68 179,20
Всего Мясной цех						2 901,42
		1.1.3. Овощной цех				
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) PPRC PN20	m	5,000	52,54 26,40	262,70 132,00
13	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4" - 1") Кран шаровой D20мм Ру-1,6МПа	buc	2,000	101,92 14,40	203,84 28,80
14	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	1,000	919,42 152,00	919,42 152,00
15	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	1,000	695,00 92,00	695,00 92,00
16	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) (подключение к существующей сети)	piesa	1,000	242,68 179,20	242,68 179,20
Всего Овощной цех						2 323,64
		1.1.4. Моечная				
17	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	52,53 26,40	840,48 422,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) PPRC PN20				
18	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Кран шаровой D20мм Ру-1,6МПа	buc	2,000	101,92 14,40	203,84 28,80
19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	1,000	695,00 92,00	695,00 92,00
20	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) (подключение к существующей сети)	piesa	1,000	242,68 179,20	242,68 179,20
Всего Моечная						1 982,00
Всего Водопровод						13 414,87
1.2. Канализация						
21	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в тесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, очень твердый грунт)	m3	10,000	212,00 212,00	2 120,00 2 120,00
22	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	5,000	4,80 4,80	24,00 24,00
23	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм)	m	15,000	7,20 7,20	108,00 108,00
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	15,000	56,47 20,00	847,05 300,00
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные	m	50,000	93,53 25,60	4 676,25 1 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
26	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 110 мм)	buc	2,000	72,35 26,40	144,70 52,80
27	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 50 мм)	buc	3,000	67,31 26,40	201,93 79,20
28	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (подключение к существующей сети канализации Ф100)	piesa	3,000	242,70 179,20	728,09 537,60
Всего Канализация						8 850,02
Прямые затраты			lei			22 264,89
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %			24,00 %			2 277,89
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %			2,00 %			233,10
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 2 %			2,00 %			495,52
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад			100,00 +			25 271,40
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %			2,00 %			505,43
Всего Общестроительные работы						25 776,83
		2. Монтажные работы				
29	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт)	buc	2,000	256,00 256,00	512,00 512,00
Прямые затраты			lei			512,00
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %			24,00 %			122,88
Накладные расходы (ПЗ) * 76 %			76,00 %			389,12
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад			100,00 +			1 024,00
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %			2,00 %			20,48
Всего Монтажные работы						1 044,48
		3. Оборудование				
30	Цена поставщика	Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
Прямые затраты			lei			5 000,00
Загот. скл. расходы (ПЗ) * 1,2 %			1,20 %			60,00
Всего Оборудование						5 060,00

В том числе зарплата

0

Прямые затраты	lei	31 884
НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	6 377

Всего по смете:
в том числе зарплата

38 261
10 003

Составил

(должность, подпись) 0

Проверил

(должность, подпись) 0



Локальная смета № 2
Водопровод и канализация

Сметная стоимость 38 261 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				
Затраты труда:						
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,860	80,00	5 188,80
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,680	80,00	694,40
3.	7212030022700	Sudor	h-om	18,000	80,00	1 440,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,500	80,00	2 120,00
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,000	80,00	560,00
		Итого по затратам труда				10 003
Материальные ресурсы:						
1.	1111000100023-1	Бойлер электрический V=50л, N=1,2квт	buc	2,000	2 500,00	5 000,00
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,445	20,00	48,90
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,439	50,00	71,95
4.	2411115904520	Acetilena	m3	0,132	25,00	3,28
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,863	25,00	71,58
6.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,833	45,00	37,48
7.	2521216701000	Teava din otel	m	2,911	35,00	101,89
8.	2521216717050	Teava din material plastic	m	58,752	20,00	1 175,04
9.	252121671705025	Teava din material plastic	m	15,300	22,00	336,60
10.	25212167201600	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	51,500	65,00	3 347,50
11.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	15,450	35,00	540,75
12.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d=110 mm	buc	2,020	45,00	90,90
13.	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena d=50 mm	buc	3,030	40,00	121,20
14.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	5,040	2,00	10,08
15.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,760	3,00	17,28
16.	2523156719450	Teu din material plastic PPRC PN20	buc	51,120	4,00	204,48
17.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,920	3,00	23,76
18.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	500,00	1 030,00
19.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	150,00	309,00
20.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,834	45,00	37,51
21.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	60,00	122,40
22.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	30,00	61,20
23.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,025	600,00	3 015,00
24.	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu record Кран шаровой D20мм Ру-1,6МПа	buc	10,060	85,00	855,10
25.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	10,060	2,00	20,11
26.	3220137315778	Decapant	kg	0,432	5,00	2,16
		Итого по строительным материалам				16 655
Строительные машины:						
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,888	80,00	391,04
2.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	9,000	80,00	720,00
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300	25,00	7,50
		Итого по строительным машинам				1 121

Всего:

Прямые затраты	lei	31 884
НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	6 377

Итого по смете:

38 261



Составил

0

(должность, подпись)

Проверил

0

(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ Чадыр-Лунга (1 этап)

Каталог единичных расценок к объекту № 2

Водопровод и канализация (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Водопровод				
		1.1.1. Варочный цех				
1	RpAcA54 A	Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3/4"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, соединенных сваркой, диам. 3/4" -1")	m			75,75 48,00
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,6000	80,00	48,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	50,00	1,50
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	25,00	2,00
	29522700 03015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,3000	80,00	24,00
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Кран шаровой D20мм Py-1,6МПа	buc			101,92 14,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,40
	29131242 02100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord Кран шаровой D20мм Py-1,6МПа	buc	1,0000	85,00	85,51
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	2,00	2,01
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) PPRC PN20	m			52,53 26,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	80,00	26,40
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,00	20,40
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567 19450	Teu din material plastic PPRC PN20	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,00	0,33
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	80,00	1,75
4	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m			56,29

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)				28,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	80,00	28,00
	25212167 1705025	Teava din material plastic	m	1,0200	22,00	22,44
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567 19450	Teu din material plastic PPRC PN20	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,00	0,33
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	80,00	1,87
5	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			695,00 92,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,00
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	600,00	603,00
6	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) (подключение к существующей сети)	piesa			242,68 179,20
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	80,00	99,20
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,4000	35,00	14,56
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	50,00	3,85
	24111159 04520	Acetilena	m3	0,0180	25,00	0,47
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,65
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,35
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	80,00	37,60
		1.1.2. Мясной цех				
7	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) PPRC PN20	m			52,53 26,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	80,00	26,40
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,00	20,40
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567 19450	Teu din material plastic PPRC PN20	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	19460					
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	80,00	1,75
8	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Кран шаровой D20мм Ру-1,6МПа	buc			101,92 14,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,40
	29131242 02100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord Кран шаровой D20мм Ру-1,6МПа	buc	1,0000	85,00	85,51
	29131242 04200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	2,00	2,01
9	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			919,42 152,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	80,00	152,00
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	500,00	515,00
	28751142 02800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	30,00	30,60
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,00	6,12
	26221024 53900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
10	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			695,00 92,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,00
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	600,00	603,00
11	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) (подключение к существующей сети)	piesa			242,68 179,20
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	80,00	99,20
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,4000	35,00	14,56
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	50,00	3,85
	24111159 04520	Acetilena	m3	0,0180	25,00	0,47
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,65
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,35
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	80,00	37,60
		1.1.3. Овощной цех				
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social	m			52,54

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) PPRC PN20				26,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	80,00	26,40
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,00	20,40
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567 19450	Teu din material plastic PPRC PN20	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,00	0,33
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	80,00	1,76
13	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Кран шаровой D20мм Py-1,6МПа	buc			101,92 14,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,40
	29131242 02100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord Кран шаровой D20мм Py-1,6МПа	buc	1,0000	85,00	85,51
	29131242 04200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	2,00	2,01
14	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			919,42 152,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	80,00	152,00
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	500,00	515,00
	28751142 02800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	30,00	30,60
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,00	6,12
	26221024 53900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
15	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			695,00 92,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,00
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	600,00	603,00
16	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) (подключение к существующей сети)	piesa			242,68 179,20
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	80,00	99,20
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,4000	35,00	14,56
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	50,00	3,85
	24111159 04520	Acetilena	m3	0,0180	25,00	0,47
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,65
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,35
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	80,00	37,60
		1.1.4. Моечная				
17	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) PPRC PN20	m			52,53 26,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	80,00	26,40
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,00	20,40
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567 19450	Teu din material plastic PPRC PN20	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,00	0,33
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	80,00	1,75
18	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Кран шаровой D20мм Ру-1,6МПа	buc			101,92 14,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	80,00	14,40
	29131242 02100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord Кран шаровой D20мм Ру-1,6МПа	buc	1,0000	85,00	85,51
	29131242 04200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	2,00	2,01
19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			695,00 92,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,00	92,00
	29131242 01350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	600,00	603,00
20	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) (подключение к существующей сети)	piesa			242,68 179,20
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	80,00	99,20
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,4000	35,00	14,56
	24111159	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	50,00	3,85

1	2	3	4	5	6	7
	04512					
	24111159 04520	Acetilena	m3	0,0180	25,00	0,47
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,65
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,35
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	80,00	37,60
		1.2. Canalizarea				
21	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, очень твердый грунт)	m3			212,00 212,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	80,00	212,00
22	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m			4,80 4,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	80,00	4,80
23	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм)	m			7,20 7,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	80,00	7,20
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			56,47 20,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	80,00	20,00
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	35,00	36,05
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			93,53 25,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	80,00	25,60
	25212167 201600	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	65,00	66,95
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,68
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30

Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ
Чадыр-Лунга (1 этап)
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
Вентиляция

Сметная стоимость 165 221,53 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения..	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Вентиляция				
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	33,600	72,82 72,00	2 446,90 2 419,20
2	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Антивибрационная вставка ВВГ 400 x 200	buc	2,000	581,25 256,00	1 162,49 512,00
3	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Заслонка воздушная РРВ 400x200	buc	1,000	1 787,24 256,00	1 787,24 256,00
4	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Регулятор притока воздуха)	buc	2,000	1 108,35 96,00	2 216,70 192,00
5	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Обратный клапан КОМ 125	buc	1,000	480,74 256,00	480,74 256,00
6	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Обратный клапан КОМ 315	buc	1,000	681,74 256,00	681,74 256,00
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)	buc	6,000	244,15 40,00	1 464,90 240,00
8	Pret de piata	Решетка нерегулируемые 125x125	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
9	Pret de piata	Решетка нерегулируемые 150x100	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	Pret de piata	Решетка переточная 150x150	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
11	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 200x200	buc	1,000	480,74 256,00	480,74 256,00
12	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 200x140	buc	2,000	460,64 256,00	921,29 512,00
13	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 140x140	buc	1,000	430,49 256,00	430,49 256,00
14	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 140x125	buc	1,000	405,36 256,00	405,36 256,00
15	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм) 1000x250mm	m2	1,750	1 375,64 262,40	2 407,37 459,20
16	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм) 600x350mm	m2	1,900	1 375,58 262,40	2 613,61 498,56
17	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 400x200mm	m2	3,600	983,93 196,80	3 542,14 708,48
18	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 315x250mm	m2	5,650	983,92 196,80	5 559,17 1 111,92
19	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 315x200mm	m2	5,150	983,92 196,80	5 067,21 1 013,52
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов	m2	3,000	983,91 196,80	2 951,72 590,40

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 250x250mm				
21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 200x200mm	m2	2,400	983,90 196,80	2 361,35 472,32
22	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) 125x125mm	m2	2,000	711,50 275,20	1 422,99 550,40
23	IzI04D	Bariera contra vaporilor pentru izolatii frigorifice la conducte si aparate, executata cu banda adeziva - K-FLEX ST Duct Alu (Пароизоляция для охлаждающей изоляции трубопроводов и аппаратов, выполненная из липкой ленты - K-FLEX ST Duct Alu) Теплоизоляция из вспененного каучука толщ 10мм	m2	21,000	35,45 7,20	744,45 151,20
24	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal de acumulare comun, instalat intr-o cladire cu multe etaje, nou construita sau reparata capital. (Первичная проверка технического состояния вентиляционной системы с общим сборным каналом, установленным во вновь построенном или капитально отремонтированном многоэтажном здании)	1 canal	1,000	488,00 488,00	488,00 488,00
Всего Вентиляция						40 326,60
1.2. Кондиционирование						
25	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 400x400mm	m2	32,000	52,23 51,20	1 671,30 1 638,40
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) Дренажные трубки полипропиленовые Ду 20 PN10	m	30,000	48,60 28,00	1 458,00 840,00
27	VD09D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m (Перемещение вручную материалов на свободных и неаварийных участках, на первые 10 м горизонтального расстояния груза 50 кг за каждую транспортировку, на расстояние максимум 60 м)	t	2,000	100,00 100,00	200,00 200,00
28	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a acului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese	buc	9,000	611,20	5 500,80

1	2	3	4	5	6	7
		speciale (Проверка и запуск установок для вентиляции и кондиционирования воздуха до 30 м системы труб и 20 штук специальных деталей)			491,20	4 420,80
Всего Кондиционирование						8 830,10
Прямые затраты			Ici			49 156,70
Сок.фонд (ПЗ) * 24 %			24,00 %			4 453,06
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %			2,00 %			588,69
Накладные расходы (ПЗ+Сок.фо+Трансп) * 2 %			2,00 %			1 083,96
Итого ПЗ+Сок.фо+Трансп+Наклад			100,00 +			55 282,41
Сметная прибыль (ПЗ+Сок.фо+Трансп+Наклад) * 2 %			2,00 %			1 105,64
Всего Строительные работы						56 388,05
2. Монтажные работы						
2.1. Вентиляция						
29	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора типового, радиального, среднего давления, моновсасывающий, с ременным приводом, производительностью 650-20000 м3/час с электромотором 0,37-16 кВт)	buc	1,000	1 817,41 1 656,80	1 817,41 1 656,80
30	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)	buc	2,000	931,20 924,00	1 862,40 1 848,00
31	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель прямоугольный периметром 1000-2000 мм)	buc	1,000	113,65 88,00	113,65 88,00
32	RpEE07A	Montarea reostatului de pornire pentru motoare, exclusiv racordarea la instalatie, electromotorul avind puterea nominala de 11-18,5 kW (Монтаж пусковых реостатов для моторов, не включая подсоединение к сети, мощность электромотора 11-18,5 кВт)	buc	1,000	207,50 100,00	207,50 100,00
Всего Вентиляция						4 000,96
2.2. Кондиционирование						
33	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,000	823,59 280,00	823,59 280,00
34	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 8,5 кВт, с лестниц)	buc	2,000	929,87 320,00	1 859,74 640,00
Всего Кондиционирование						2 683,33

1	2	3	4	5	6	7
Прямые затраты			lei	6 684,29		
Сок.фонд (ПЗ) * 24 %			24,00 %	1 107,07		
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %			2,00 %	37,77		
Накладные расходы (ПЗ) * 76 %			76,00 %	3 505,73		
Итого ПЗ+Сок.фо+Трансп+Наклад			100,00 +	11 334,86		
Сметная прибыль (ПЗ+Сок.фо+Трансп+Наклад) * 2 %			2,00 %	226,70		
Всего Монтажные работы				11 561,56		
3. Оборудование						
3.1. Вентиляция						
35	pret de piata	Приточная установка L=1018м3/ч ; 9кВт МПА 1200-Е-3	buc	1,000	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00
36	pret de piata	Вентилятор канальный ВКМ 315 N=0.171кВт п=2600 об/мин	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
37	pret de piata	Вентилятор канальный ВКМ 150 N=0.091 кВт п=2770об/мин	buc	1,000	1 235,00 0,00	1 235,00 0,00
38	pret de piata	Шумоглушитель СР 400х200	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
39	pret de piata	Электропривод с возвратной пружиной TF 230	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
Всего Вентиляция						
33 735,00						
3.2. Кондиционирование						
40	pret de piata	Кондиционер MSMA-09HRDN1 (холод/тепло 2,6/2,93кВт) -220В; 1,2СкВт	buc	1,000	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00
41	pret de piata	Кондиционер M30E-27HFN1-Q (холод/тепло- 7,91/8,21кВт)	buc	2,000	8 000,00 0,00	16 000,00 0,00
42	pret de piata	MSMBAU-09HRFN1-Q внутренний блок	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
43	pret de piata	MSMBAU-12HRFN1-Q внутренний блок	buc	1,000	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00
Всего Кондиционирование						
36 000,00						

1	2	3	4	5	6	7
Всего Оборудование						69 735,00


В том числе зарплата 0,00

Прямые затраты	lei	137 684,61
НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	27 536,92

Всего по смете: 165 221,53
в том числе зарплата 23 167,20

Составил _____ 0
(должность, подпись)

Проверил _____ 0
(должность, подпись)



Локальная смета № 3
Вентиляция

Сметная стоимость 165 221,53 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						
Затраты труда:						
1.	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	55,260	80,00	4 420,80
2.	7122010013051	Controlor cuptoare	h-om	4,880	80,00	390,40
3.	7122050013400	Zidar	h-om	2,820	80,00	225,60
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,890	80,00	151,20
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,900	80,00	1 032,00
6.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	50,720	80,00	4 057,60
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	155,970	80,00	12 477,60
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,250	80,00	100,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	80,00	14,40
10.	9310060019921	Curator canale de fum si focare	h-om	1,220	80,00	97,60
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,500	80,00	200,00
Итого по затратам труда						23 167,20
Материальные ресурсы:						
1.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065 Теплоизоляция из вспененного каучука толщ 10мм	m2	23,730	25,00	593,25
2.	1111122200001	Reostat pornire pentru motor	buc	1,000	100,00	100,00
3.	1230	Решетка переточная 150x150	buc	2,000	125,00	250,00
4.	1238	Решетка нерегулируемые 125x125	buc	2,000	120,00	240,00
5.	1239	Решетка нерегулируемые 150x100	buc	2,000	100,00	200,00
6.	124	Регулятор притока воздуха	buc	2,000	1 000,00	2 000,00
7.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,020	15,00	0,30
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,968	10,00	19,68
9.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	47,250	1,00	47,25
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,317	45,00	59,25
11.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,650	23,50	15,28
12.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210	20,00	4,20
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,981	14,00	13,72
14.	2411117322835	Freon	kg	2,835	50,00	141,75
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,710	40,00	68,40
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,519	26,00	13,49
17.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,272	30,00	38,16
18.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,900	15,00	13,50
19.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena Дренажные трубки полипропиленовые Ду 20 PN10	m	30,900	20,00	618,00
20.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,575	25,00	39,37
21.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	6,300	20,00	126,00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,052	2,30	25,42
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,000	2,30	6,90
24.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	31,500	15,00	472,50
25.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	62,853	50,00	3 142,65
26.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	115,992	50,00	5 799,60
27.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	170,397	50,00	8 519,85
28.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	33,014	50,00	1 650,70
29.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	29,927	18,00	538,69
30.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,236	18,00	112,25
31.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,616	18,00	29,09
32.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,164	18,00	20,95

33.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	15,750	15,00	236,25
34.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	15,750	12,00	189,00
35.	2811236305075	Console	kg	22,050	20,00	441,00
36.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,000	200,00	1 200,00
37.	2811236310020	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Антивибрационная вставка ВВГ 400 x 200	buc	2,010	300,00	603,00
38.	28112363100201	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa ((Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 200x200	buc	1,005	200,00	201,00
39.	28112363100201	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 200x140	buc	2,010	180,00	361,80
40.	28112363100201	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 140x140	buc	1,005	150,00	150,75
41.	28112363100201	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 140x125	buc	1,005	125,00	125,62
42.	28112363100203	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Заслонка воздушная РРВ 400x200	buc	1,005	1 500,00	1 507,50
43.	28112363100205	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Обратный клапан КОМ 125	buc	1,005	200,00	201,00
44.	28112363100206	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Обратный клапан КОМ 315	buc	1,005	400,00	402,00
45.	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,000	0,00	0,00
46.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	8,000	0,50	4,00
47.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	420,126	0,50	210,06
48.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,000	0,50	9,00
49.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,300	0,50	13,65
50.	2874115820807	Surub M 12x32 mm	buc	4,000	0,50	2,00
51.	2874115840479	Piulita M12	buc	4,000	1,00	4,00
52.	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	8,000	0,50	4,00
53.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,300	0,50	13,65
54.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,739	18,00	13,30
55.	2874115883760	Saiba M 12	buc	4,000	0,30	1,20
56.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,000	0,30	5,40
57.	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	8,000	0,40	3,20
58.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	420,126	0,30	126,04
59.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,205	47,00	9,62
60.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,019	47,00	0,89
61.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	438,126	0,50	219,06
62.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,900	20,00	18,00
63.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,256	5,00	1,29
64.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,050	0,00	0,00
65.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,020	0,00	0,00
66.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	3,150	0,00	0,00
67.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	3,150	0,00	0,00
68.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	3,070	0,00	0,00
69.	35	Приточная установка L=1018м3/ч ; 9кВт МПА 1200-Е-3	buc	1,000	20 000,00	20 000,00
70.	36	Вентилятор канальный ВКМ 315 N=0.171кВт p=2600 об/мин	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
71.	37	Вентилятор канальный ВКМ 150 N=0.091 кВт p=2770об/мин	buc	1,000	1 235,00	1 235,00
72.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	25,122	5,00	125,60
73.	38	Шумоглушитель СР 400x200	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
74.	39	Электропривод с возвратной пружиной ТФ 230	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
75.	40	Кондиционер MSMA-09HRDN1 (холод/тепло 2,6/2,93кВт) -220В; 1,2кВт	buc	1,000	7 000,00	7 000,00
76.	41	Кондиционер M30E-27HFN1-Q (холод/тепло-7,91/8,21кВт)	buc	2,000	8 000,00	16 000,00
77.	42	MSMBAU-09HRFN1-Q внутренний блок	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
78.	43	MSMBAU-12HRFN1-Q внутренний блок	buc	1,000	7 000,00	7 000,00
Итого по строительным материалам						101 058,08

Строительные машины:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,711	18,00	84,81
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,170	15,00	17,55
3.	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,420	80,00	33,60
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	100,00	60,00
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,320	18,00	5,76
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,533	45,00	23,99

7.	3162160004907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	10,800	50,00	540,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	300,00	45,00
9.	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	10,800	50,00	540,00
Итого по строительным машинам						1 350,71

Всего:

Прямые затраты	lei	137 684,61
НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	27 536,92

Итого по смете:

165 221,53

Составил

(должность, подпись)

0

Проверил

(должность, подпись)

0



Инвестор
Объект

Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ Чадыр-Лунга (1 этап)

Каталог единичных расценок к объекту № 3
Вентиляция
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Вентиляция				
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2			72,82 72,00
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	80,00	72,00
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	23,50	0,16
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,00	0,36
2	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Антивибрационная вставка ВВГ 400 x 200	buc			581,25 256,00
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2000	80,00	256,00
	37201073 07067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,5000	5,00	12,56
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1000	2,30	2,54
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1700	40,00	6,84
	28112363 10020	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Антивибрационная вставка ВВГ 400 x 200	buc	1,0000	300,00	301,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	18,00	1,80
3	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Заслонка воздушная РРВ 400x200	buc			1 787,24 256,00
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2000	80,00	256,00
	37201073 07067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,5000	5,00	12,56
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1000	2,30	2,54
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1700	40,00	6,84
	28112363 100203	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Заслонка воздушная РРВ 400x200	buc	1,0000	1 500,00	1 507,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	18,00	1,80
4	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Регулятор притока воздуха)	buc			1 108,35 96,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	80,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7
	124	Regulator притока воздуха	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	28741158 00687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,0000	0,50	2,00
	28741158 41423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	28741258 81083	Saiba plata M 9	buc	4,0000	0,40	1,60
	25132066 22020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,4500	15,00	6,75
5	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Обратный клапан КОМ 125	buc			480,74 256,00
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2000	80,00	256,00
	37201073 07067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,5000	5,00	12,56
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1000	2,30	2,54
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1700	40,00	6,84
	28112363 100205	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Обратный клапан КОМ 125	buc	1,0000	200,00	201,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	18,00	1,80
6	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Обратный клапан КОМ 315	buc			681,74 256,00
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2000	80,00	256,00
	37201073 07067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,5000	5,00	12,56
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1000	2,30	2,54
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1700	40,00	6,84
	28112363 100206	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Обратный клапан КОМ 315	buc	1,0000	400,00	402,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	18,00	1,80
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, с регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			244,15 40,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	80,00	37,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	2,40
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	28112363 06200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	200,00	200,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
8	Pret de piata	Решетка нерегулируемые 125x125	buc			120,00 0,00
	1238	Решетка нерегулируемые 125x125	buc	1,0000	120,00	120,00
9	Pret de piata	Решетка нерегулируемые 150x100	buc			100,00 0,00
	1239	Решетка нерегулируемые 150x100	buc	1,0000	100,00	100,00
10	Pret de piata	Решетка переточная 150x150	buc			125,00 0,00
	1230	Решетка переточная 150x150	buc	1,0000	125,00	125,00
11	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 200x200	buc			480,74 256,00
	71360600	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2000	80,00	256,00

1	2	3	4	5	6	7
	11900					
	37201073 07067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,5000	5,00	12,56
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1000	2,30	2,54
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1700	40,00	6,84
	28112363 1002011	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 200x200	buc	1,0000	200,00	201,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	18,00	1,80
12	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 200x140	buc			460,64
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2000	80,00	256,00
	37201073 07067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,5000	5,00	12,56
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1000	2,30	2,54
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1700	40,00	6,84
	28112363 1002012	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 200x140	buc	1,0000	180,00	180,90
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	18,00	1,80
13	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 140x140	buc			430,49
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2000	80,00	256,00
	37201073 07067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,5000	5,00	12,56
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1000	2,30	2,54
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1700	40,00	6,84
	28112363 1002013	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 140x140	buc	1,0000	150,00	150,75
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	18,00	1,80
14	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 140x125	buc			405,36
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2000	80,00	256,00
	37201073 07067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,5000	5,00	12,56
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1000	2,30	2,54
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1700	40,00	6,84
	28112363 1002014	Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (Переходник герметичный) Клапан регулирующий КР 140x125	buc	1,0000	125,00	125,62
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	18,00	1,80
15	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм) 1000x250мм	m2			1 375,64
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	80,00	262,40
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,27
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	30,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	45,00	3,39
	28741258 85675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,00	0,24
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,00	0,38
	27107035 03596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	18,00	30,75
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,50	0,22
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,72
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	50,00	226,11
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	50,00	361,80
	27104036 44000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	50,00	452,26
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,23
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,26
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
16	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм) 600x350mm	m2			1 375,58 262,40
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	80,00	262,40
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	30,00	1,56
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	45,00	3,38
	28741258 85675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,00	0,25
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,00	0,37
	27107035 03596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	18,00	30,75
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	23,50	0,21
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,50	12,06
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,72
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	50,00	226,13
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	50,00	361,79
	27104036 44000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	50,00	452,24
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	28741158	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,50	12,06

1	2	3	4	5	6	7
	19963					
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
17	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 400x200mm	m2			983,93 196,80
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	80,00	196,80
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	30,00	1,37
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	45,00	2,19
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,00	0,38
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,54
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,50	0,14
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,72
	27104036 41000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	50,00	143,93
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	50,00	227,25
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	50,00	363,60
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,00	1,26
18	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 315x250mm	m2			983,92 196,80
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	80,00	196,80
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	30,00	1,36
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	45,00	2,18
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,00	0,38
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,54
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,73
	27104036 41000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	50,00	143,93
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	50,00	227,25
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	50,00	363,60
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,00	1,26
19	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 315x200mm	m2			983,92 196,80
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	80,00	196,80
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	30,00	1,36
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	45,00	2,18
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,00	0,38
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,54
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,50	0,14
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,73
	27104036 41000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	50,00	143,92
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	50,00	227,25
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	50,00	363,60
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,00	1,26
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 250x250mm	m2			983,91 196,80
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	80,00	196,80
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	30,00	1,36
	28811160	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	01666					
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	45,00	2,17
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,00	0,38
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,55
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,50	0,14
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,73
	27104036 41000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	50,00	143,93
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	50,00	227,25
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal. I	kg	7,2000	50,00	363,60
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,00	1,26
21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,7 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 200x200mm	m2			983,90 196,80
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	80,00	196,80
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	30,00	1,36
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	45,00	2,18
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,00	0,37
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,54
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	23,50	0,15
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,00	0,73
	27104036 41000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	50,00	143,92
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	50,00	227,25
	27104036 43000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal. I	kg	7,2000	50,00	363,60
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,00	1,26
22	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			711,50 275,20

1	2	3	4	5	6	7
		(Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) 125x125mm				
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	80,00	275,20
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	18,00	14,54
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	26,00	0,26
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	30,00	0,36
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	45,00	0,72
	28741258 85663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,00	0,38
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	18,00	26,36
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	23,50	0,07
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,00	0,55
	27104036 41000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	50,00	146,45
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	50,00	237,35
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,00	0,90
23	Izi04D	Bariera contra vaporilor pentru izolatii frigorifice la conducte si aparate, executata cu banda adeziva - K-FLEX ST Duct Alu (Пароизоляция для охлаждающей изоляции трубопроводов и аппаратов, выполненная из липкой ленты - K-FLEX ST Duct Alu) Теплоизоляция из вспененного каучука толщ 10мм	m2			35,45 7,20
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0900	80,00	7,20
	11110001 00035	Adeband de 50 mm latime nii 4065 Теплоизоляция из вспененного каучука толщ 10мм	m2	1,1300	25,00	28,25
24	VCC-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal de acumulare comun, instalat intr-o cladire cu multe etaje, nou construita sau reparata capital. (Первичная проверка технического состояния вентиляционной системы с общим сборным каналом, установленным во вновь построенном или капитально отремонтированном многоэтажном здании)	1 canal			488,00 488,00
	71220100 13051	Controlor cupatoare	h-om	4,8800	80,00	390,40
	93100600 19921	Curator canale de fum si focare	h-om	1,2200	80,00	97,60
		1.2. Кондиционирование				
25	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 400x400mm	m2			52,23 51,20
	71360600 11800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	80,00	51,20
	23201462	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	23,50	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	00767					
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) Дренажные трубки полипропиленовые Ду 20 PN10	m			48,60 28,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	80,00	28,00
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena Дренажные трубки полипропиленовые Ду 20 PN10	m	1,0300	20,00	20,60
27	VD09D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m (Перемещение вручную материалов на свободных и неаварийных участках, на первые 10 м горизонтального расстояния груза 50 кг за каждую транспортировку, на расстояние максимум 60 м)	t			100,00 100,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	80,00	100,00
28	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale (Проверка и запуск установок для вентиляции и кондиционирования воздуха до 30 м системы труб и 20 штук специальных деталей)	buc			611,20 491,20
	71120200 30200	Specialist ventilatorist	h-om	6,1400	80,00	491,20
	31621600 04907	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	h-ut	1,2000	50,00	60,00
	34105400 04802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut	1,2000	50,00	60,00
		2. Монтажные работы				
		2.1. Вентиляция				
29	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора типового, радиального, среднего давления, моновсасывающий, с ременным приводом, производительностью 650-20000 м3/час с электромотором 0,37-16 кВт)	buc			1 817,41 1 656,80
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	80,00	1 656,80
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	26,00	6,84
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,74
	31102455 38500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,00	2,94
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,65
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	18,00	2,84
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	20,00	4,20
	29124357 76000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	0,00	0,00
	28741158	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,50	13,65

1	2	3	4	5	6	7
	20170					
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,00	6,75
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	100,00	60,00
30	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)	buc			931,20 924,00
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	80,00	924,00
	31102455 38500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	29124357 76200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	0,00	0,00
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	18,00	2,70
31	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель прямоугольный периметром 1000-2000 мм)	buc			113,65 88,00
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	80,00	88,00
	28741157 60500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	0,00	0,00
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	45,00	2,25
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,50	9,00
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,30	5,40
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,50	9,00
32	RpEE07A	Montarea reostatului de pornire pentru motoare, exclusiv racordarea la instalatie, electromotorul avind puterea nominala de 11-18,5 kW (Монтаж пусковых реостатов для моторов, не включая подсоединение к сети, мощность электромотора 11-18,5 кВт)	buc			207,50 100,00
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,2500	80,00	100,00
	11111222 00001	Reostat pornire pentru motor	buc	1,0000	100,00	100,00
	28741158 40479	Piulita M12	buc	4,0000	1,00	4,00
	28741158 20807	Surub M 12x32 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	28741158 83760	Saiba M 12	buc	4,0000	0,30	1,20
	15921273 01154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0200	15,00	0,30
		2.2. Кондиционирование				
33	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			823,59 280,00
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	80,00	280,00
	29522700 03152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	0,00	0,00
	29522700 03153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	0,00	0,00
	28112363 05075	Console	kg	5,0000	20,00	105,00
	25213057 34008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	25,00	13,12
	25213057 34009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	20,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611228 04602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	15,00	157,50
	20511429 50706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,00	15,75
	27461633 34852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	15,00	78,75
	27461633 34853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	12,00	63,00
	28741158 50014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	18,00	3,33
	24111173 22835	Freon	kg	0,9000	50,00	47,25
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	29522700 06618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400	80,00	11,20
34	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 8,5 кВт, с лестниц)	buc			929,87 320,00
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0000	80,00	320,00
	29522700 03152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	0,00	0,00
	29522700 03153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	0,00	0,00
	28112363 05075	Console	kg	8,0000	20,00	168,00
	25213057 34008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	25,00	13,13
	25213057 34009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	20,00	42,00
	26611228 04602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	15,00	157,50
	20511429 50706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,00	15,75
	27461633 34852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	15,00	78,75
	27461633 34853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	12,00	63,00
	28741158 50014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	18,00	4,99
	24111173 22835	Freon	kg	0,9000	50,00	47,25
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,4100	15,00	6,15
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	18,00	2,16
	29522700 06618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400	80,00	11,20
		3. Оборудование				
		3.1. Вентиляция				
35	pret de piata	Приточная установка L=1018м3/ч ; 9кВт МПА 1200-Е-3	buc			20 000,00 0,00
	35	Приточная установка L=1018м3/ч ; 9кВт МПА 1200-Е-3	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
36	pret de piata	Вентилятор канальный ВКМ 315 N=0.171кВт п=2600 об/мин	buc			2 500,00 0,00
	36	Вентилятор канальный ВКМ 315 N=0.171кВт п=2600 об/мин	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
37	pret de piata	Вентилятор канальный ВКМ 150 N=0.091 кВт п=2770об/мин	buc			1 235,00 0,00
	37	Вентилятор канальный ВКМ 150 N=0.091 кВт п=2770об/мин	buc	1,0000	1 235,00	1 235,00
38	pret de piata	Шумоглушитель СР 400x200	buc			5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	38	Шумоглушитель CP 400x200	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
39	pret de piata	Электропривод с возвратной пружиной TF 230	buc			5 000,00
						0,00
	39	Электропривод с возвратной пружиной TF 230	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		3.2. Кондиционирование				
40	pret de piata	Кондиционер MSMA-09HRDN1 (холод/тепло 2,6/2,93кВт) -220В; 1,2СкВт	buc			7 000,00
						0,00
	40	Кондиционер MSMA-09HRDN1 (холод/тепло 2,6/2,93кВт) -220В; 1,2СкВт	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
41	pret de piata	Кондиционер M30E-27HFN1-Q (холод/тепло-7,91/8,21кВт)	buc			8 000,00
						0,00
	41	Кондиционер M30E-27HFN1-Q (холод/тепло-7,91/8,21кВт)	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
42	pret de piata	MSMBAU-09HRFN1-Q внутренний блок	buc			6 000,00
						0,00
	42	MSMBAU-09HRFN1-Q внутренний блок	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
43	pret de piata	MSMBAU-12HRFN1-Q внутренний блок	buc			7 000,00
						0,00
	43	MSMBAU-12HRFN1-Q внутренний блок	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

0

0

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
Отопление

Сметная стоимость 20 479 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	4,000	9,60 9,60	38,40 38,40
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	23,000	36,26 30,40	833,95 699,20
3	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) SDR6 PN 20 D20x3.4	m	22,000	51,24 25,49	1 127,30 560,80
4	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) SDR6 PN 20 D25x4.2	m	25,000	65,79 29,74	1 644,74 743,49
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	8,000	22,54 12,74	180,28 101,96
6	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с	buc	12,000	27,34 15,29	328,08 183,54

1	2	3	4	5	6	7
7	IC38D	наружным диаметром 25 мм) Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc	4,000	38,20 20,39	152,79 81,57
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc	6,000	1 414,50 55,23	8 487,00 331,38
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подачи)	buc	6,000	113,36 15,29	680,13 91,77
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратка)	buc	6,000	113,36 15,29	680,13 91,77
11	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4"-2")	buc	11,000	29,79 23,79	327,71 261,71
12	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (азротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	47,000	9,65 7,65	453,42 359,42
13	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare s" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (азротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	47,000	6,80 6,80	319,49 319,49

В том числе зарплата

319

Прямые затраты	Ici	15 252
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	927
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	224
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 2 %	2,00 %	328
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	16 731
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	335
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	17 066
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	3 413

Всего по смете:
в том числе зарплата

20 479
3 864

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ
Чадыр-Лунга (1 этап)
(наименование стройки)

WinCмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета № 4
Отопление

Сметная стоимость 20 479 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						
Затраты труда:						
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,800	84,97	3 126,90
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,220	80,00	737,60
Итого по затратам труда						3 864
Материальные ресурсы:						
1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,835	5,00	4,17
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,520	25,00	13,00
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,610	14,00	22,54
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,657	26,00	95,08
5.	2430126100338	Solutie de ctansare	kg	0,336	125,00	42,00
6.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena SDR6 PN 20 D20x4.2	m	22,660	25,00	566,50
7.	25212167100005	Teava din polietilena sau polipropilena SDR6 PN 20 D25x4.2	m	25,750	35,00	901,25
8.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	11,000	1,00	11,00
9.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,850	10,00	8,50
10.	28221157000007	Radiator	buc	6,000	1 350,00	8 100,00
11.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	11,000	0,60	6,60
12.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	11,000	0,40	4,40
13.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=20mm	buc	8,000	8,00	64,00
14.	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) d=40mm	buc	4,000	15,00	60,00
15.	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) d=25mm	buc	12,000	10,00	120,00
16.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,900	2,00	13,80
17.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj (кран подачи)	buc	6,000	95,00	570,00
18.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (кран обратка)	buc	6,000	95,00	570,00
19.	2875274204000	Bratara fixare	buc	11,000	2,00	22,00
20.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	1,00	24,00
21.	3220137315778	Decapant	kg	0,168	15,00	2,52
Итого по строительным материалам						11 221
Строительные машины:						
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,432	80,00	34,56
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,880	50,00	94,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,600	15,00	39,00
Итого по строительным машинам						167
Всего:						
Прямые затраты			lei		15 252	
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %			24,00 %		927	
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %			2,00 %		224	
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 2 %			2,00 %		328	
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад			100,00 +		16 731	
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %			2,00 %		335	

Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	17 066
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	3 413

Итого по смете:

20 479

Составил

(должность, подпись)

0

Проверил

(должность, подпись)

0



Инвестор
Объект

Ремонт помещений пищеблока ПМСУ РБ Чадыр-Лунга (1 этап)

Каталог единичных расценок к объекту № 4

Отопление
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc			9,60
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	80,00	9,60
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			36,26
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	80,00	30,40
	28752741 23510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,00	0,60
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	14,00	0,98
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,00	4,13
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,00	0,14
3	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) SDR6 PN 20 D20x3.4	m			51,24
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena SDR6 PN 20 D20x4.2	m	1,0300	25,00	25,75
4	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) SDR6 PN 20 D25x4.2	m			65,79
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,74
	25212167 100005	Teava din polietilena sau polipropilena SDR6 PN 20 D25x4.2	m	1,0300	35,00	36,05
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные	buc			22,54
						12,74

1	2	3	4	5	6	7
		детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,74
	28752741 10102	Piesa de racordare (fiting) d=20mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	80,00	1,20
6	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc			27,34 15,29
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	28752741 101025	Piesa de racordare (fiting) d=25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	80,00	1,44
7	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)	buc			38,20 20,39
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	84,97	20,39
	28752741 101024	Piesa de racordare (fiting) d=40mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0090	15,00	0,14
	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	80,00	1,92
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Стальные радиаторы, цельноблочные, длнной до 1000-1500 мм)	buc			1 414,50 55,23
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	28221157 000007	Radiator	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	5,00	0,02
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	125,00	1,00
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подачи)	buc			113,36 15,29
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29

1	2	3	4	5	6	7
	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj (кран подачи)	buc	1,0000	95,00	95,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,00	0,06
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	125,00	3,00
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратка)	buc			113,36 15,29
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	28752742 027001	Robinet cu dublu reglaj (кран обратка)	buc	1,0000	95,00	95,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,00	0,06
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0240	125,00	3,00
11	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4"-2")	buc			29,79 23,79
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,79
	28752742 04000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,00	2,00
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	25249067 20949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	28741158 37161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,60
	28741258 81241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
12	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m			9,65 7,65
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,65
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,00
13	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m			6,80 6,80
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	84,97	6,80



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

0

0

должность, подпись (инициалы, фамилия)