

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						33 784,15
		2. Acoperisul				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,50	4 439,88 706,34	6 659,81 1 059,50
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,50	82,07 17,30	123,10 25,95
9	CE30A	Asteriala le invelitori sau doliile invelitorilor din sipti 50x50 de rasinoase. Normele resurselor cu valuarea 0(zero) se iau dupa proiect.	m2	575,00	43,29 17,01	24 891,58 9 780,58
10	CE30A	Executarea nivelului in plan cu ajutorul panelor inclusiv contrasipci.	m2	575,00	12,08 9,80	6 947,27 5 636,27
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; (asteriala)	100m2	3,65	470,94 182,21	1 718,93 665,05
12	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, (asteriala)	100m2	3,65	1 261,02 172,98	4 602,72 631,38
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,48	5 030,89 1 297,35	2 414,83 622,73
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,48	324,75 49,01	155,88 23,53
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	590,00	23,52 12,69	13 875,15 7 484,27
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	575,00	170,49 40,36	98 031,75 23 208,15
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	82,00	46,42 11,53	3 806,52 945,62
18	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Minvata semirigida gr.150mm.	m2	451,00	129,36 6,92	58 339,20 3 120,56