

**Restabilirea stratului chimit anticoroziv a
supafetelor exterioare la echipamentele
instalatiei de epurare chimica a apei
ScTA-2. Lot.2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 170 850,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Conditii ce difera de cele normale k=1.15 p.3 ordin a ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007				
1	RpCK10C adaptat	Curatirea metalului, cu masina de slefuit, cu discuri abrazive	m2	500,000	11,325 8,050	5 662,500 4 025,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	57,500	70,00	4 025,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	75,000	6,00	450,000
	2881116001666	Hirtie slef.	buc	150,000	6,00	900,000
	2940420007685	Masina de raschetat	h-ut	57,500	5,00	287,500
2	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina (desprafuirea si degresarea cu solventi organici)	m2	500,000	56,046 32,200	28 023,198 16 100,000
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	103,500	70,00	7 245,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,500	70,00	8 855,000
	2430226101001	Stabilizator de rugina	kg	135,445	80,93	10 961,564
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	20,600	37,64	775,384
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,750	5,00	128,750
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	5,750	10,00	57,500
3	RpIzF05B	Vopsitoruii intr-un strat,(metal) de protectie anticoroziva, executate cu grund bi- componente epoxidic, pe baza de polimeri sintetici .Grosimea stratului de 80mcm.	m2	500,000	48,691 29,785	24 345,400 14 892,500
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	92,000	70,00	6 440,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,750	70,00	8 452,500
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	15,000	37,64	564,600
	2437867876556	Grund EII-0180	kg	79,000	110,20	8 705,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,000	5,00	125,000
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	5,750	10,00	57,500
4	RpIzA05J1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea poliuretana , pentru executie mecanizata-1 strat(grosimea totala a stratului de vopsea va fi de 100mcm)	m2	500,000	64,765 41,860	32 382,416 20 930,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	155,250	70,00	10 867,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,750	70,00	10 062,500
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	10,300	37,64	387,692
	243012687873	Email EP-547	kg	77,250	136,20	10 521,450
	2430226109082	Diluant perclorvinilic	kg	5,665	75,60	428,274
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	5,750	5,00	28,750
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	8,625	10,00	86,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	57,500	0,00	0,000
5	RpIzF02B	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase	m2	300,000	87,460 84,525	26 238,075 25 357,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	362,250	70,00	25 357,500
	2010102904145	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=4-6m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,150	0,00	0,000
	2010102907826	Rigle rasin lunga cls B gr=58-96mm l=3,00-6,00m	m3	0,090	0,00	0,000
	2010102903496	Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite	m3	0,060	0,00	0,000
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	9,000	16,00	144,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,035	5,00	5,175
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	41,400	10,00	414,000
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	1 587,000	0,20	317,400
		<i>Total</i>	lei			116 651,589
		<i>Fondul social si medical</i>	24,00 %			19 513,200
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			681,850
		<i>Total</i>	100,00 +			136 846,639
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			2 736,933
		<i>Total</i>	100,00 +			139 583,572
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			2 791,672
		<i>Total</i>	100,00 +			142 375,244
		Total Lucrari de constructie.				142 375,244

1	2	3	4	5	6	7
		Conditii ce difera de cele normale k=1.15 p.3 ordin a ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu				81 305,000

		Total	lei	142 375,25
		TVA	20,00 %	28 475,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		170 850,30
				81 305,00

Intocmit

SRL "Euiros Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)