

**Lucrari de montare a parapetelor metalice
deformabile de tip semigreu cu stilpi si
accesorii pe drumurile publice nationale,
lotul II**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 844 008,33 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. M5 Frontiera cu Ucraina Criva Balti Chisinau Tiraspol Frontiera cu Ucraina (sec. Falesti) 1.1. km 144+178- km 144+738 (stinga/dreapta)				
1	RpCB18C	Desfacerea stilpilor din beton armat V=1.8m*0.2m*0.24m (205 buc)	m3	17,7120	1 191,10 1 147,10	21 096,68 20 317,35
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare stilpi decapate)	100 m3	0,1770	2 170,40 0,00	384,16 0,00
3	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t	42,5100	28,77 0,00	1 223,00 0,00
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,1200	459,16 0,00	514,26 0,00
5	DF59A (F)	Montarea parapetului metalic la drum	m	1 120,00 00	1 024,84 18,69	1 147 818,1 1 20 936,61
Total km 144+178- km 144+738 (stinga/dreapta)					1 171 036,21	
Incluziv salariu					41 253,96	
		1.2. km 145+223- km 145+899 (dreapta)				
6	RpCB18C	Desfacerea stilpilor din beton armat V=1.8m*0.2m*0.24m (132 buc)	m3	11,4050	1 191,10 1 147,10	13 584,44 13 082,62
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare stilpi decapate)	100 m3	0,1140	2 170,44 0,00	247,43 0,00
8	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t	27,3700	28,77 0,00	787,42 0,00
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,6760	459,19	310,41

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	DF59A (F)	Montarea parapetului metalic la drum	m	676,0000	1 024,84 18,69	692 790,22 12 636,74
Total km 145+223- km 145+899 (dreapta)						707 719,92
Incluziv salariu						25 719,36
Total M5 Frontiera cu Ucraina Criva Balti Chisinau Tiraspol Frontiera cu Ucraina (sec. Falesti)						1 878 756,13
Incluziv salariu						66 973,32
		2. R13 Balti Floresti R14 (sec. Floresti) 2.1. km 35+791- km 36+079 (dreapta)				
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,2880	459,06 0,00	132,21 0,00
12	DF59A (F)	Montarea parapetului metalic la drum	m	288,0000	1 024,84 18,69	295 153,23 5 383,70
Total km 35+791- km 36+079 (dreapta)						295 285,44
Incluziv salariu						5 383,70
Total R13 Balti Floresti R14 (sec. Floresti)						295 285,44
Incluziv salariu						5 383,70
Total			lei		2 174 041,57	
Asigurari sociale			24,00 %		17 365,68	
Cheltuieli de regie			5,00 %		109 570,36	
Beneficiu			3,00 %		69 029,33	
Total fara TVA			100,00 +		2 370 006,94	
TVA			20,00 %		474 001,39	

Total deviz:
Incluziv salariu

2 844 008,33
72 357,02

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)